

**BASHKIA MALESI E MADHE****MIRATOHET****KRYETAR****Z. Tonin MARINAJ****PREVENTIVI I PUNIMEVE pa cmime**OBJEKTI: **“Ura Lidhëse për Fshatrat Vermosh - Velan - Velipojë”**FAZA: **PROJEKT ZBATIMI**

NR.	NR. ANAL.	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESI	SASIA	CMIMI	VLERA
<b>A. PUNIME NDERTIMI</b>						
<b>1. PUNIME SHYLLEZIMI PER PASTRIMIN E RRUGEVE</b>						
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m <sup>2</sup>	230.00		-
2	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm (bimesia dhe shkurret)	m <sup>2</sup>	105.00		-
3	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m <sup>2</sup>	105.00		-
		<b>SHUMA 1</b>				-
<b>2. PUNIME PROVIZORE</b>						
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m <sup>3</sup>	85.00		-
2	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e forte.	m <sup>3</sup>	75.00		-
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m <sup>3</sup>	90.00		-
4	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m <sup>3</sup>	60.00		-
5	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m <sup>2</sup>	400.00		-
6	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper per sistemim shtrati, L=100m dhe V=6~6.5m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,250.00		-
7	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper per mbeshtetje skelerie dhe krijimin e nje siperfaqe te drejte, L=100m dhe V=6~6.5m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,140.00		-
8	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri ( <i>Ndertim rruge sherbimi</i> )	m <sup>2</sup>	1,100.00		-

Preventivi i objektit: “Ura Lidhëse për Fshatrat Vermosh - Velan - Velipojë”

9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm ( <i>Ndertim rruge sherbimi</i> )	m <sup>2</sup>	1,100.00		-
10	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni ( <i>Devijim uji provizor</i> )	m	70.00		-
		<b>SHUMA 2</b>				-
<b>3. PUNIME GERMIMI PER NDERTIMIN E URES</b>						
1	3.59/c	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m <sup>2</sup> , toke e forte me h=1.5m	m <sup>3</sup>	311.00		-
2	3.124/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 0.5 m <sup>3</sup> , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet	m <sup>3</sup>	610.00		-
3	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m <sup>3</sup> , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	115.00		-
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	735.00		-
		<b>SHUMA 3</b>				-
<b>4. PUNIME BETONI DHE B/ARME PER UREN</b>						
1	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	58.00		-
2	3.248	Strukture monolite per ballnat dhe pilat me beton c30/37	m <sup>3</sup>	1,080.00		-
3	An1	Largim uji me pompe gjate betonimit te pllakes se themelit me pompe me prurje Q=10 mr dhe H=10 metra	op	150.00		-
4	An-54	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 50 km	ton	2,048.40		-
		<b>SHUMA 4</b>				-
<b>5. PUNIME HEKUR BETONI E KONSTRUKSIONI</b>						
1	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm, muret+krahjet+jasteku per 2 ballna dhe pilat) me fyk=5000daN/cm <sup>2</sup>	ton	10.80		-
2	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm, muret+krahjet+jasteku per 2 ballna dhe pilat ) me fyk=5000daN/cm <sup>2</sup>	ton	142.40		-
3	An-54	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 50 km	ton	306.40		-
		<b>SHUMA 5</b>				-
<b>6. PUNIME NDERTIM RRUGESH NE DY KRAHET E URES DHE MBROJTJEN LUMORE</b>						
1	<b>3.118/a</b>	Germim dheu me ekskavator 2.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	2,300.0		-
2	<b>3.352</b>	Mbushje me gur kave	m <sup>3</sup>	850.0		-
3	<b>3.193/c</b>	Shtrese zhavorr nga lumi per trupin e rruges t=30 cm me cilindrim	m <sup>2</sup>	1,200.0		-

4	3.332	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m per mbrojtjen lumore dhe riparim te asaj ekzistueses	m <sup>3</sup>	1,800.0		-
		<b>SHUMA 6</b>				-
<b>7. PUNIME NDERTIM RRUGESH NE DY KRAHET E URES DHE MBROJTJEN LUMORE</b>						
1	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m <sup>2</sup>	400.0		-
2	3.222/6	Shtrese binderi me granil gur kave,10cm, me mak.	m <sup>2</sup>	915.0		-
3	3.226/5	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 8cm, me makineri	m <sup>2</sup>	915.0		-
4	3.An/fg	Fuge me gome speciale me kanal te gjere ne ura	ml	18.0		-
		<b>SHUMA 7</b>				-
<b>8. PUNIME SINJALISTIKE</b>						
1	M3-A.47	F.v. Tabele katrore e vogël me A=40	cop	2.00		-
2	An1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesori	ml	450.00		-
3	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.30		-
		<b>SHUMA 8</b>				-
<b>SHUMA</b>					<b>1 ÷ 8</b>	<b>-</b>
<b>FONDI REZERVE -5%</b>					<b>0.05</b>	<b>-</b>
<b>SHUMA "A"</b>						<b>-</b>
<b>T.V.SH 20%</b>					<b>0.2</b>	<b>-</b>
<b>TOTALI me tvsh</b>						<b>-</b>

PROJEKTUES:

"LENI-ING shpk &amp; ANGERBA shpk"

PREVENTIVUES

Ing.Nikoll PALUCA

Ing. Eduard TUSHA