

## PREVENTIV

## OBJEKTI :

MBROJTJE NGA PERROI JEZULL NE FSHATIN JEZULL,BASHKIA MIRDITE

| NR | NR.<br>ANALIZ. | EMERTIMI I PUNIMIT   | NJES           | SASIA | CMIMI | VLEFTA            |
|----|----------------|--|----------------|-------|-------|-------------------|
| 1  | 3.102/b        | Germim dheu ekskavator 0.5m <sup>3</sup> prani uji per devijim                             | m <sup>3</sup> | 884   |       |                   |
| 2  | 3.164          | Mbushje argjinature me zhavorr,cilindrim me shtresa cdo 20 cm per argjinature              | m <sup>3</sup> | 884   |       |                   |
| 3  | An.1           | Mbushje me çakell mbeturine, perhapur e ngjeshur me makineri per argjinature               | m <sup>3</sup> | 884   |       |                   |
| 4  | 3.102/b        | Germim dheu ekskavator 0.5m <sup>3</sup> prani uji per themelin e gabionit                 | m <sup>3</sup> | 2,084 |       |                   |
| 5  | An.2           | Gabion me rrejt tel xingato (1x1x1) m  | m <sup>3</sup> | 700   |       |                   |
| 6  | An.3           | Gabion me rrejt tel xingato (1.5x1x1) m  | m <sup>3</sup> | 474   |       |                   |
| 7  | 3.164          | Mbushje me zhavorr,cilindrim me shtresa cdo 20 cm pas gabionave te mbrojtjes               | m <sup>3</sup> | 1495  |       |                   |
| 8  | An.1           | Mbushje me çakell mbeturine, perhapur e ngjeshur me makineri per rrugen                    | m <sup>3</sup> | 288   |       |                   |
| 9  | 3.102/b        | Germim dheu ekskavator 0.5m <sup>3</sup> prani uji per themelin e gabionit te ujesjellesit | m <sup>3</sup> | 640   |       |                   |
| 10 | An.2           | Gabion me rrejt tel xingato (1x1x1) m ,per mbrojtjen e tubit te ujesjellesit,L = 80 m      | m <sup>3</sup> | 240   |       |                   |
| 11 | 3.164          | Mbushje me zhavorr,cilindrim me shtresa cdo 20 cm pas gabionave te tubit te ujesjellesit   | m <sup>3</sup> | 340   |       |                   |
| 12 | 3.243/1        | Beton C 16/20 per dalje ures egzistuese  | m <sup>3</sup> | 5     |       |                   |
| 13 | 4.59           | F.V tub çeliku Ø 139.7/5 mm per ujesjellesin,L = 80 ml                                     | ton            | 1.328 |       |                   |
| 14 | 3.624          | H/lzolim me emulsion dhe dy duar bitum   | m <sup>2</sup> | 35    |       |                   |
|    |                | <b>SHUMA</b>   |                |       |       |                   |
|    |                | <b>FONDI REZERVE</b>   |                | 3%    |       |                   |
|    |                | <b>SHUMA</b>   |                |       |       | <b>13,550,139</b> |
|    |                | <b>TVSH</b>  |                | 20%   |       |                   |
|    |                | <b>SHUMA TOTALE</b>  |                |       |       |                   |

Shenim Preventivi eshte vleresuar me cmimet e V.K.M. Nr. 629 date 15.07.2015