



BASHKIA TIRANË  
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE

**PREVENTIVI ZBATIMIT**

Objekti:1-“Rehabilitim Emergjent i Proit të Gjerezës tek Fresku (mbulim me kesone b/a)”  
e Emergjencave Civile, Bashkia Tiranë

Drejtoria

CMIMET VLERESUAR SIPAS VKM NR.629 DATE 15.07.2015

Nr	Nr An	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
<b>I</b>		<b>Hapje rrugë për hyrje në kantier,b=3m, L=155m</b>				
1	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	248.0		
2	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	620		
3	An-M3	Mbushje me gur kave	m3	248		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	620.0		
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	248.0		
		<b>Shuma I</b>				
<b>II</b>		<b>Punime tek vepra e fillimit te kesoneve Prog.150</b>				
1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	40.0		
2	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m3	14.4		
3	3.An/4t	Fv.tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=800 mm	ml	24.0		
4	2.258	Shtrese zhavorri nen temel dyshemene e betonit	m3	12.47		
5	3.244	Strukture betoni C 20/25per dysHEME dhe solete	m3	10.26		
6	3.244/1	Strukture betoni C 20/25 per mure	m3	12.73		
7	An-01	Kapak gize100x100&Ø60cm	copë	2		
8	An-02	Fv.shkallë alumini (kundra agesivitetit te ujrave te zeza)	copë	2		
9	2.166	Fv.hekur betoni periodik Ø6-10mm solete	Ton	0.863		
10	3.289	Fv.hekur betoni periodik,Ç-5,Ø>12mm jasteket	ton	1.182		
11	Tarife UKT	Punime per spostimin e sistemimin e tubave PE Dj25-90mm	leke	1.0		
12	An.164/1b	Mbushje me zhavorr,çakell minash,prapa mureve dhe rakordim i ures me rrugen	m3	15.00		
13	An-03	Fv.Fuci plastike 200 litra me klor te lengshem mbi veper(per largimin e eres te ujrave te zeza ne mjedis)+saracineske plastike+tub 25mm	copë	2		
14	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta per fiksime fucie dhe rrjete	ton	0.222		
15	An.164/1d	Fv.Rrjeta metalike mbi prane ures per mbrojtjen e vepres dhe tubacioneve ekz te ujit te pijshem dhe mos hedhje mbeturina)	ml	30		
		<b>Shuma II</b>				
<b>III</b>		<b>Punime Rehabilitim Proi</b>				
1	3.4	Prerje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm (pemet e larta qe kane rene brenda proit)	copë	52.0		
2	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	41,938.9		

## PREVENTIVI ZBATIMIT

**Objekti:1-“Rehabilitim Emergjent i Proit të Gjerezës tek Fresku (mbulim me kesone b/a)”  
e Emergjencave Civile, Bashkia Tiranë**

**Drejtoria**

**CMIMET VLERESUAR SIPAS VKM NR.629 DATE 15.07.2015**

Nr	Nr An	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
3	3.179	Hapje rruge brenda proit për transportin e brendeshem te kesoneve	m2	660.0		
4	3.111/b	Germim dheu me ekskav.zingjir 1.0m <sup>3</sup> ,ne kanale gjeresi >2m,prani uji~1m,kat.IV,me shk ne mjet (seksionim proi)	m3	80,083.0		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	12.73		
6	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak	m3	750		
7	3.161	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 1 m3	m2	7440		
8	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	1240.0		
9	2.258	Shtrese zhavorri nen themel kesoni	m3	818.41		
10	An-04	Fv.Kesone beton arme 2x2m h=2m,L=2m	copë	137		
11	An-05	Fv.Kesone beton arme 3x3m h=3m,L=2m	copë	105		
12	An-01	Kapak gize100x100&Ø60cm	copë	18		
13	3.640	Veshje skarpatesh 10 cm zhavorr + 20 cm gure	m2	7430		
14	3.643	Mbjellje me bar te siperfaqeve te skarpatave	m2	183.00		
15	An164	Fv.Fidane Peme dekorative	cope	20.00		
16	An165	Fv.Fidane shkurre dekorative "Oleander"	cope	103.00		
17	An-06	Transport kesone me eskavator me zinxhir brenda gjatesise te proit	copë	304		
18	An-07	Fv.Gjeotekstil Special per nenshtresat	m2	5800		
19	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	291		
20	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	9560		
		<b>Shuma III</b>				
		<b>SHUMA I+II+III</b>				
		<b>FOND REZERVE</b>		<b>2.345%</b>		
		<b>SHUMA</b>				
		<b>TVSH</b>		<b>20%</b>		
		<b>T O T A L I</b>				