

**PREVENTIV I PUNIMEVE****OBJEKTI : REHABILITIM I DIGËS SË REZERVUARIT PACOMIT, BASHKIA PËRMET****PROJEKT ZBATIMI**

| Nr       | Nr.Anal  | Përshkrimi i Punimeve  | Njesia     | Sasia  | Cmimi | Vlera |
|----------|----------|--|------------|--------|-------|-------|
| <b>I</b> |          | <b>PUNIME PËR REHABILITIMIN E DIGËS SË REZERVUARIT PACOMIT</b>   |            |        |       |       |
| I.1      |          | Punime skarifikimi   |            |        |       |       |
| 1        | 3.2      | Prerje bime te vogla ø-10cm  | m2         | 17,930 |       |       |
| 2        | 3.3      | Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm  | cope       | 103    |       |       |
| 3        | 3.7      | Shkulje e rrenjeve te bimeve te vogla  | cope       | 307    |       |       |
|          |          | <b>Shuma I.1</b>   | <b>lek</b> |        |       |       |
| I.2      |          | Punime Dheu  |            |        |       |       |
| 4        | 3.106/a  | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , prani uji ~ 2m kategoria IV, me shk ne mjet                     | m3         | 4,250  |       |       |
| 5        | 3.112/b  | Pastrim rezervuari heqje aluvionesh nga( bjefi I siperm , shkarkuesi k/fik pjesa fundore ediges) filtrimet shk ne mjet | m3         | 3,880  |       |       |
| 6        | 3.158/3a | Transport aluvionesh mbeturina me auto deri 3.0 km   | m3         | 8,130  |       |       |
| 7        | an       | Mbushje me argjile ,hedhje, rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilindër me dhembe                                | m3         | 6,720  |       |       |
| 8        | 3.158/4a | Transport dheu me auto deri 4.0 km   | m3         | 6,720  |       |       |
|          |          | <b>Shuma I.2</b>   | <b>lek</b> |        |       |       |
| I.3      |          | Punime Betoni dhe Betonarmeje  |            |        |       |       |
| 9        | 3.243    | Struktura monolite betoni C 16/20 (pjesa fundore e bjefit te siperm)   | m3         | 363    |       |       |
| 10       | 3.208    | Shtrese çakelli t=15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri (pjesa fundore e bjefit te siperm)                    | m2         | 2,420  |       |       |

|                  |                |  |                |              |              |              |
|------------------|----------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 11               | 2.133/1        | Mure b/a per kullen e marrjes C 16/20, t=30cm, h~4 m                                 | m3             | 4.80         |              |              |
| 12               | 3640           | Veshje skarpatesh 10 cm zhavor + 20 cm gure  | m3             | 1,870        |              |              |
| 13               | An-58          | Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit (bjefi I siperm)                              | ml             | 1,348        |              |              |
| 14               | 3.643          | Mbjellje bari ne skarpat (bjefi I poshtem)   | m <sup>2</sup> | 11,040       |              |              |
| 15               | 2.166          | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (zgare Ø6mm) bjefi i siperm                    | ton            | 6.94         |              |              |
| 16               | 2.167          | F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm (vepra e marrjes+parapeti)                       | ton            | 3.52         |              |              |
| 17               | 3.211          | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri (kurora e diges) | m3             | 680.00       |              |              |
| 18               | 3.212/b        | Shtrese stabilizant t=10cm   | m3             | 680.00       |              |              |
| 19               | 2.133/1        | Parapet betoni (mbingritja 65cm) beton arme C20/25                                   | m3             | 56.10        |              |              |
| 20               | 3,243          | Struktura monolite betoni C 16/20 (rruga kurora e diges)                             | m <sup>3</sup> | 102.00       |              |              |
| 21               | an             | FV zgare hekuri Ø6mm rruga (kurora e diges)  | m <sup>2</sup> | 680.00       |              |              |
| <b>Shuma I.3</b> |                |  | <b>lek</b>     |              |              |              |
| <b>Nr</b>        | <b>Nr.Anal</b> | <b>Përshkrimi i Punimeve</b>   | <b>Njesia</b>  | <b>Sasia</b> | <b>Cmimi</b> | <b>Vlera</b> |
| I.5              |                | Punime vepra arti te vogla rruga   |                |              |              |              |
| 22               | An.124/4a      | Germim shkemb i forte, sek i detyruar, me ekskavator 1 m <sup>3</sup> + transportin  | m <sup>3</sup> | 108.00       |              |              |
| 23               | 3.366          | Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni                                     | ml             | 12.00        |              |              |
| 24               | 2.133/1        | Detaje teknike prej betoni C16/20 (hyrje + dalje)                                    | m <sup>3</sup> | 12.40        |              |              |
| <b>Shuma I.5</b> |                |  | <b>lek</b>     |              |              |              |

|           |           |  |                |          |  |  |
|-----------|-----------|--|----------------|----------|--|--|
| I.6       |           | Punime te shkarkuesi katastrofik   |                |          |  |  |
| 25        | 3.87/a    | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke | m <sup>3</sup> | 765.00   |  |  |
| 26        | 3.25/a    | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, materiale mbushese   | m <sup>3</sup> | 202.00   |  |  |
| 27        | 3.243/1   | Struktura te holla monolite betoni C 16/20   | m <sup>3</sup> | 112.00   |  |  |
| 28        | an        | FV zgare hekuri Ø6mm rruga (kanali)  | m <sup>2</sup> | 1,105.00 |  |  |
| 29        | 3.212/a   | Shtrese stabilizant t=5cm  | m <sup>2</sup> | 1,105.00 |  |  |
| Shuma I.6 |           |  | lek            |          |  |  |
| I.7       |           | Punime te rehabilitimit kanalit vadites pjesa nga pas (bjefi I poshtem l=1120ml)   |                |          |  |  |
| 30        | 3.25/a    | Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, materiale mbushese   | m <sup>3</sup> | 896.00   |  |  |
| 31        | 3.243/1   | Struktura te holla monolite betoni C 16/20   | m <sup>3</sup> | 157.80   |  |  |
| 32        | 3.212/a   | Shtrese stabilizant t=5cm  | m <sup>2</sup> | 1,578.00 |  |  |
| 33        | an        | Zhbllokim I kanalit fundor (shkarkuesi) me makineri dhe zevendesimi I pjesshem I tubacionit Ø 600mm                      | ml             | 112.00   |  |  |
| 34        | an        | Rikonstruksion I vepres se shperndarjes dhe zevendesim I kambanes + kapaku per mbylljen e pusetes                        | pjesa          | 1.00     |  |  |
| 35        | an        | FV tub metalik Ø 300mm per kalimet ne rruge kanali vadites   | ml             | 134.00   |  |  |
| Shuma I.7 |           |  | lek            |          |  |  |
| I.8       |           | Punime per rruge aksesit per te diga   |                |          |  |  |
| 36        | An.124/4a | Germim shkemb i forte, sek i lire, me mina te vogla, me ekskavator 1 m <sup>3</sup> + transport                          | m <sup>3</sup> | 2,860.00 |  |  |
| 37        | 3.243/1   | Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (betone kthesat)  | m <sup>3</sup> | 142.95   |  |  |

|    |         |  |            |          |  |  |
|----|---------|--|------------|----------|--|--|
| 38 | 3,198   | Cilindrim kasonete me rul kasoneta   | m2         | 1,980.00 |  |  |
| 39 | 3.211   | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri  | m2         | 1,980.00 |  |  |
| 40 | 3.212/b | Shtrese stabilizant t=10cm   | m2         | 953.00   |  |  |
| 41 | an      | Rehabilitim i sipëfaqës mjedisore të demtuara dhe këthimi në gjendjen e mëparshme , rruga, kanali, trupi I digës | m2         | 3,040.00 |  |  |
|    |         | <b>Shuma I.8</b>   | <b>lek</b> |          |  |  |
|    |         | <b>SHUMA</b>   |            |          |  |  |
|    |         | <b>TVSH (20%)</b>  |            |          |  |  |
|    |         | <b>SHUMA (ME TVSH)</b>   |            |          |  |  |