REPUBLIKA E SHQIPERISE
PREVENTIV

OBJEKTI: NDERTIM I URES KEMBESOREVE PASKUQAN 1- KAMEZ

	Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
		A) NENSTRUKTURA				
1	An.	Prerje bime te vogla D=10-20cm	cope	30		
2	An.	Prishje struktura mbajtese druri	m^3	4		
3	3.90/a	Germim dheu + transport per sistemin e shtratit te lumit 25 m nga te dyja anet e aksit te rruges	m^3	1200		
4	3.87/a	Germim dhe transport per te ndertuar jastekun mbi pilota	m^3	110		
5	An.	Perdorimi i Wellpoint per heqjen e ujit nga germimet pila	m^3	55		
6	3.456	Cpim puse te thelle me sonde D=1m~20m ne toke zhavorr	ml	20		
7	2.262/4	Beton M-300 pilota te derdhura	m^3	32		
8	2.262/4	Beton M-300 jastike + kollona ne pila dhe ballna (perfshi kallep +skeleri)	m^3	42		
9	2.262/4	Beton M-300 Ballna ne perjete (perfshi kallep +skeleri)	m^3	65		
10	2.262/4	Beton M-300 soletka hyrese	m^3	25		
11	3.289	F.V hekur betoni periodik, B500C, Ø > 12mm (për pilotat,ballnat, pilat,)	Ton	18		
12	2.262/3	Beton M-150 veshje skarpatash +nenshtrese	m^3	18		
13	2.426/3	Thyerje e kokave te pilotave te derdhura	m^3	7		
14	3An.9	Mbushje mbrapa ballnave me zhavorr	m^3	110		
						-
		B) MBISTRUKTURA				
1	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	25		
2	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	8		
3	An.	Llamarine e valezuar, 0.4mm	m^2	350		
4	2.262/3	Beton mbi llamarine	m^3	60		
5	2.282	Veshje me derrasa per kalimin e kembesoreve	m^2	300		
6	2.414	F.V zgara dekorative hekuri me figuracion dekorativ	ton	15		
						-
		F) PUNIME TE NDRYSHME				
1	An.	Punime elektrike		1		-
						-
				SHUMA		-
				T.V.SH 20 %		-
				TOTALI		-

Preventivues
Ing. Eglantina Disha

Drejtori P.I-se
Ing. Flora MUÇA

Drejtori I Pergjithshem
Z.Elvis Gjika

MIRATOI
Rakip SULI

K R Y E T A R