

PREVENTIV

Objekti : Objekt banimi 6 kat
BASHKIA DIBER

Nr.	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
PUNIME KONSTRUKTIVE DHE ARKITEKTONIKE						
1 PUNIME DHEU						
1	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m eskavator me goma, kova 0,25 m3 shkarkim auto	m3	1,596.00		
2	3,158/a	Transport i mbeturinave me auto deri 5 km	m3	948.00		
3	M3 . An-9	Mbushje e ngjeshje me zhavorr	m³	112.00		
4	2.19	Mbushje me material te germuar me pare	m3	648.00		
SHUMA 1						
2 PUNIME BETONI , BETON ARME						
1	2258	Nenshtrese zhavori	m3	359.00		
2	2.262/1	Shtrese betoni C7/10	m3	88.81		
3	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m3	360.00		
4	An -1	Shtrese betoni e armuar C 20/25 t = 20 cm (soleta ne kuoten 0.00)	m3	74.68		
5	An -2	Xokol betoni C 20/25	m3	26.23		
6	2,125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C20/25 t=30cm , h 6m	m2	1,813.00		
7	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	102.97		
8	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C 20/25 h ~ 4m	m3	166.00		
9	2.122/1a	Soleta te plota b/a C20/25, t=10, h~ 4m (tek shkallet+soleta e ashensorit ne katin e fundit)	m3	12.44		
10	2.130/1a	Mure b/a, t=21-30 cm, h ~ 4m, C 20/25	m3	33.16		
11	2.262/4a	Brez b/a C16/20, h~4m	m3	34.13		
12	2166	FV hekur betoni periodik 6-10mm	ton	28.13		
13	2167	FV hekur betoni periodik >10 mm	ton	81.88		
SHUMA 2						
3 PUNIME MURATURE						
1	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio + parapet tarrace+parapet ballkone + dalja ne tarrace t=20cm	m3	465.88		
2	2.86	Mur tulle me 6 vrima t = 12 cm, h~ 3m, llac perzier M15	m3	139.08		
SHUMA 3						

4		PUNIME TARRACE DHE HIDROIZOLIMI			
1	2.423/a	Shtrese avull izoluese	m2	444.00	
2	2.39/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=20cm	m2	444.00	
3	2.262	Shtrese betoni C 6/10 1 lehtesuar tmes=4-5cm (per pjerresi)	m3	22.20	
4	2200	Shtrese lluster cemento 1:2, t=20mm	m2	444.00	
5	2197	Hidroizolim tarrace me dy shtresa guajne	m2	456.30	
6	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej (ballkone)	m2	187.50	
7	2195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum(ne njeje sanitare)	m2	220.00	
8	2.121/1	Brez b/a M 250 me zgare hekuri mbi parapete	m3	0.91	
9	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	72.00	
10	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.00	
		SHUMA 4			
5		PUNIME SHTRESASH			
1	2.262	Shtrese betoni C 6/10 1 lehtesuar tmes=7cm	m3	142.49	
2	Analize	Shtrese me pllaka grez porcelanato cilesia II (apartamente, perfshire tualetet+ballkone)	m2	1,862.00	
3	Analize	Shtrese me pllaka grez porcelanato (ambientet teknike dhe ne holle)	m2	173.50	
4	Analize	Plintuse pllake qeramike (ne apartamente + ballkone)	ml	1,947.00	
5	Analize	Plintuse pllake qeramike (ne ambientet teknike + holle)	ml	190.00	
6	2.273/6	Shtrese mermeri t=3cm "TRAVERTINE" (bazamake shkalle)	m2	76.32	
		SHUMA 5			
6		PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE			
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m2	5,171.51	
2	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m2	2,050.00	
3	2.358/c	Veshje muri me polisterol te thjeshte t=5cm rrjete+suva.	m2	1,970.00	
4	2326	Veshje me pllake majolike e (mure njeje sanitare h=2,1 m)	m2	525.00	
5	2.273/6	Veshje pragje dritaresh me mermer t=3cm	m2	19.40	
		SHUMA 6			
7		PUNIME DYER E DRITARE			
1	2.383	F.V dyer druri	m2	239.40	
2	2.386/1	F V dyer te brendshme metalike te blinduara	m2	60.90	
3	2.386/1	F V dyer metalike te blinduara (dera kryesore hyrese)	m2	3.62	
4	2.390/1	F.V derye metalike	m2	7.92	
5	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	95.24	
6	2.395	Dyer d/alumini tek xham. (tualetet te brendeshme)	m2	95.12	
		SHUMA 7			
8		PUNIME TE NDRYSHME			
1	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	155.00	
2	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	m	97.00	
3	2.109/2	Rampe betoni dhe shkalle betoni C - 12/15 (shkallet + rampa pak)	m³	5.40	
4	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm (shkallet + rampa pak)	ton	0.25	
5	2410/a	Parapet shkalle te jashtme e te brendshme me hekur h=80-90 cm	ml	45.00	
6	2.273/6	Shtrese mermeri t=3cm "TRAVERTINE" (bazamake shkalle jashtme)	m2	12.48	
7	2410/a	Parapet ballkone me hekur h=80-90 cm	ml	72.60	
		SHUMA 8			
9		PUNIME BOJATISJE			
1	2404	Boje hidroplastike (shkallet + hollet + 2 dhomat teknike)	m2	850.00	
2	2404	Boje hidroplastike importi cilesia e l-re (fasade)	m2	1,970.00	
		SHUMA 9			

SHUMA I (1-9)				
II	PUNIME ELEKTRIKE			
1	FURNIZIMI ME ENERGJI I GODINAVE (KABINA ELEKTRIKE)			
1	An-125	F.V Box linje 10KV	kit	1.00
2	An-126	F.V Box transformatori 10 KV	kit	1.00
3	An-127	F.V Transformator me vaj 10-0.4 KV, 250KVA	copë	1.00
4	An-128	F.V. Kabell TM- XLPE180mmAL	ml	400.00
5	An-129	F.V.Koke kabli TM 10KV e brendshme	copë	12.00
6	An-130	F.V.Gjunto kabli TM 10KV e brendshme	copë	6.00
7	An-131	F.V.Zbara Cu ura box	ml	10.00
8	An-132	F.V.Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 1*95mm ²	ml	65.00
9	An-133	F.V.Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 1*70mm ²	ml	20.00
10	An-141	F.V.Kapikorta te dimensioneve te ndryshme	kit	1.00
11	An-134	F.V.Shirit togezimi Zn 40x3mm	ml	40.00
12	An-135	F.V.Izolator mbeshtetes	copë	20.00
13	An-136	F.V.Tapet izolues 10KV, 95x65cm	ml	4.00
14	An-137	F.V.Ventilator aksial 500m ³ h, 230V	copë	1.00
15	An-139	F.V.Termostat temperature	copë	1.00
16	An-66	Montim Kuader elektrik sipas skemes K.K.TU	kit	1.00
17	An-138	F.V.Strukture metalike mbrojtese	kit	1.00
18	An-140	F.V.Kordon Cu 50mm	ml	62.00
	SHUMA 1			
2	IMPIANTI ELEKTRIK			
1	AN-141	F.V.Kapikorta te dimensioneve te ndryshme	kit	1.00
2	AN-1&2	F.V.Kanaline metalike me kapak 150mm	ml	40.00
3	AN-4	F.V.Deviacion metalik B-Plan 90*, 150mm	copë	2.00
4	AN-114	F.V.Deviacion metalik B-ndrim plan 150mm	copë	2.00
5	AN-14	FV.Gjunto bashkuese, buloneri dhe dado M10	copë	80.00
6	AN-15	FV.Mbajtese murale e lehte 150 mm	kit	35.00
7	AN-116	FV.Klips tub rigjit D32mm	copë	20.00
8	AN-62	FV.Klips tub rigjit D20mm	copë	86.00
9	AN-26	F.V.Tub plastik 100mm	ml	100.00
10	AN-27	F.V.Tub kavidot 63mm	ml	60.00
11	AN-67	F.V.Tub kavidot 40mm	ml	100.00
12	AN-120	F.V.Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 5G50mm ²	ml	70.00
13	AN-142	F.V.Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 5G35mm ²	ml	35.00
14	AN-121	F.V.Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 5G16mm ²	ml	25.00
15	AN-151	F.V.Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 3G6mm ²	ml	1,500.00
16	AN-56	F.V.Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 3G2.5mm ²	ml	80.00
17	AN-55	F.V.Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 3G1.5mm ²	ml	120.00
18	AN-62	F.V Tub rigjit D=20mm	ml	75.00
19	AN-152	F.V. Kuti shperndarese C-4	copë	6.00
20	AN-153	Montim Aparature vidioctofonie	kit	1.00
21	AN-154	F.V.Aparature modulare TV	kit	1.00
22	AN-28	FV.Tub flexibel seria rende D=32mm	ml	2,400.00

23	AN-29	F.V.tub flexibel seria rende D=25mm	ml	1,200.00		
24	AN-25	F.V.Tub flexibel seria rende D=20mm	ml	4,200.00		
25	AN-69	F.V.Kuti shperndarese PT-7	copë	28.00		
26	AN-70	F.V.Kuti shperndarese PT-6	copë	70.00		
27	AN-71	FV.Kuti shperndarese PT-4	copë	50.00		
28	AN-72	FV.Kuti mbrenda muri 3mod	copë	750.00		
29	AN-32	FV.Suport 3 module	copë	750.00		
30	AN-34	FV.Kapake dekorativ 3 mod	copë	750.00		
31	AN-88	FV.RG56 Coaxial kable	ml	420.00		
32	AN-52	FV.Percjelles NO7V-K S=1*1mm, k.vededjegies	ml	900.00		
33	AN-53	FV.Percjelles NO7V-K S=1*1.5mm, k.vededjegies	ml	5,400.00		
34	AN-54	FV.Percjelles NO7V-K S=1*2.5mm, k.vededjegies	ml	9,000.00		
35	AN-90	FV.Percjelles NO7V-K S=4mm, k.vededjegies	ml	6,000.00		
36	AN-79	FV.Kabell telefonik J-H(ST)H,4*0.6mm ²	ml	750.00		
37	AN-44	FV.Celes 1P 10A	copë	150.00		
38	AN-46	FV.Celes deviator 1P 10A	copë	120.00		
39	AN-149	FV.Celes invertitor 10A	copë	32.00		
40	AN-45	FV.Celes 2P 16A	copë	25.00		
41	AN-47	FV.Pulsant IP 10A	copë	143.00		
42	AN-49	FV.Prize shuko 16A	copë	650.00		
43	AN-50	F.V.Prize bivalente 10/16A	copë	275.00		
44	AN-7	FV.Tapa fallso	copë	650.00		
45	AN-150	F.V.Prize rrjeti RJ11	copë	84.00		
46	AN-78	FV.Zile elektrike modulare Un=230V	copë	28.00		
47	AN-146	FV.Kuader elektrik sipas skemes ne projekt K1+1 tip	kit	28.00		
48	AN-148	FV.Komete vidiocitofonie	copë	56.00		
49	AN-81	FV.Shufer zingate D=10mm	ml	512.00		
50	AN-104	F.V elektroda zingato	cope	20.00		
51	AN-105	F.V shtize rrufepitesi zingato 1.2m	cope	12.00		
52	AN-106	F.V Shkeputes Tokezimi	cope	4.00		
53	AN-107	F.V material montimi rrufepitesi, vida, bulone, stafa, etj	kit	1.00		
54	AN-16	F.V puseta plastike 30x30x30 cm	cope	10.00		
SHUMA 2						
SHUMA II (1-2)						

III PUNIME HIDROSANITARE					
1 1 . SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE TE PIJSHEM					
1	2.491/1c	F.v tub dhe rakorderi PE d=32 mm, t=5,6 mm PN 10 bar	ml	11.00	
2	2.491/1b	F.v tub dhe rakorderi PE d=26 mm, t=5,6 mm PN 10 bar	ml	583.00	
3	2.491/1a	F.v tub dhe rakorderi PE d=20 mm, t=5,6 mm PN 10 bar	ml	580.00	
4	2535/a	Termoizolim tubi me armofleks (d22x9)	copë	228.00	
5	Analize	F.V tuba fleksibel DN 1/2"	copë	296.00	
6	Analize	Kuti e matjes dhe shperndarjes per ujin per 5 konsumatore e perbere nga 1 reduktor presioni 1 1/4", 1 valvol ndarese 1 1/4", 5 prurje mates 1/2", 10 valvola ndarese 1/2", 5 kondravalvola 1/2", si dhe rakorderite perkatese	copë	5.00	
7	Analize	Kuti e matjes dhe shperndarjes per ujin per 4 konsumatore e perbere nga 1 reduktor presioni 1 1/2", 1 valvol ndarese 1 1/2", 8 prurje mates 1/2", 16 valvola ndarese 1/2", 8 kondravalvola 1/2", si dhe rakorderite perkatese	copë	1.00	
Pajisjet Hidrosanitare					
8	2501	F.V WC allafre importi	copë	29.00	
9	2495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	copë	29.00	
10	2507	F.V Dush me pllake porcelani importi dhe mishelator	copë	29.00	
11	An-10	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2	cope	296.00	
12	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi 3/4"	cope	29.00	
Ambienti teknik					
13	Analize	F.V Filter mekanik prej Bronzi Ø2	copë	1.00	
14	Analize	F.V Kundravalvol Bronzi Ø 2	copë	1.00	
15	Analize	F.V Galexhant mekanik 1 1/2"	copë	5.00	
16	2.494/3	F.V Saracineske bronzi Ø 1 1/4"	copë	2.00	
17	2.494/5	F.V Saracineske bronzi sferike Ø 2"	copë	15.00	
18	2.494/6	F.V Saracineske bronzi sferike Ø 2 1/2"	copë	1.00	
19	Analize	F.V. Reduktor presioni Ø 2"	cope	1.00	
20	Analize	F.V. Xhunto antivibruese DN 50 Ø 2"	cope	3.00	
21	Analize	F.V. Xhunto antivibruese DN 65 Ø 2 1/2"	cope	1.00	
22	Analize	F.V. Mates uji 2"	cope	1.00	
23	Analize	F.V. Galexhant elektrik	cope	2.00	
SHUMA 1					
2 . SISTEMI I MBROJTJES KUNDRA ZJARRIT					
1	2.493/1	F.V Tub Celik Ø 2 1/2" + Rakorderi	kg	113.00	
2	2.493/1	F.V Tub Celik Ø 2 " + Rakorderi	kg	96.00	
3	2.493/1	F.V Tub celik Ø 1 1/2" + Rakorderi	kg	45.00	
4	Analize	Elektroda saldimi	kg	16.00	
SHUMA 2					

3. SISTEMI I SHKARKIMIT TE UJERAVE TE NDOTURA					
1	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, H= 1,5 m	m3	12.00	
2	2.19	Hedhje, rrafshim,mbushje dheu me krah	m3	9.00	
3	3,182/c	Shtrese natyrore t=20 cm	m3	8.00	
4	Analize	F.V. Tuba HDPE te brinjezuar SN4 Dj 200 mm x 14 mm	ml	30.00	
5	Analize	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 125 mm	ml	38.00	
6	Analize	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 110 mm	ml	188.00	
7	Analize	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 75 mm	ml	70.00	
8	Analize	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 50 mm	ml	280.00	
9	2.515	F.V. Pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	30.00	
10	Analize	F.V. Pika kontrolli PP Dj 125 mm	copë	4.00	
11	An - 20	Pusete shkarkimi b/a , 80x80 , h= 150 cm	copë	4.00	
SHUMA 3					
4. SISTEMI I AJRIMIT TË KUZHINAVE DHE NYJEVE SANITARE					
1	Analize	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 200 mm	mt	75.00	
2	Analize	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 160 mm	mt	25.00	
3	Analize	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 125 mm	mt	35.00	
4	Analize	F.V. Ventilatorë Aksialë për banja Q = 150 m³/orë	copë	5.00	
SHUMA 4					
5. MBLEDHJA E UJRAVE TE BARDHA					
1	Analize	F.V. Pileta terrace me kupole dalje vertikale/horizontale Dj 110 mm	copë	4.00	
2	Analize	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 110 mm	ml	130.00	
3	2.515	F.V. Pilete dyshemeje Ø 50 mm	copë	30.00	
4	An - 9	F.V. Tuba HDPE te brinjezuar SN4 Dj 200 mm x 14 mm	mt	67.00	
5	An- 23	Pusete B/A shiu 40x60, h=100 cm, me kapak gize.	copë	5.00	
SHUMA 5					
SHUMA III (1 ÷ 5)					
PERMBLEDHESE					
SHUMA I+II+III					
Fondi Rezerve			3%		
SHUMA PA TVSH					
T.V.SH.			20%		
SHUMA ME TVSH					

IV		PAISJE DHE MAKINERI				
1		PUNIMET E ASHENSORIT				
1	1	FV Ashensore	cope	1.00		
		SHUMA 1				
2		Pajisjet e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit				
1	AN	F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske nderperrese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	cope	5.00		
3	AN	F.V Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	cope	1.00		
4	AN	F.V Pompa e furnizimit me uje te hidranteve Karakteristikat Teknike: - Prurja: 15 m³ / h - Prevalenca: 55 mkH2O - Lidhjet: Ø 2" / PN 10	cope	1.00		
		SHUMA 4				
		SHUMA IV - PAISJE(1 ÷ 2)				
		PERMBLEDHESE				
		SHUMA PUNIME NDERTIMORE ME TVSH				
		SHUMA IV (1 ÷ 4)				
		SHUMA ME TVSH				

Shenime: Cmimet e preventivit jane ne baze manualit te cmimeve te vitit 2015.Zerat e punimeve qe nuk jane pjese e manualit jane hartuar nga ana e firmes projektuese

Shpenzimet per rrjetin e jashtem te objektit qe do te lidhet me infrastrukturen inxhinierike ekzistuese, do te perballohen me fondet e buxhetit te Bashkise Diber

Preventivues :

“ARKONSTRUDIO”SH.P.K & “ERALD-G”SH.P.K

Ing. Gezim Islami