



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA PERMET

PREVENTIV - PUNIMESH

OBJEKTI: Përmirësimi i banesave ekzistuese për komunitete të varfra dhe të pa favorizuara

Nr	Nr.Analiz	Pershkrimi punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
a	b	c	d	e	f	g
1	An	Prishje cati egzistuese	m ²	721.7		
2	An	Prishje mur mbajtes	m ³	15		
3	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m ²	15		
4	An	Ndertim catie me derrasa guri	m ²	235.4		
5	2.295	Tavan rrjete teli + suva	m ²	543.6		
6	2121	Breza b/a monolit C 16/20	m ³	37.3		
7	2.37/5a	Transport m.ndertimi	m ³	77.5		
8	An	Heqje dritare egzistuese	m ²	27.23		
9	An	Heqje dere druri egzistuese	m ²	51.24		
10	An	Prishje suvatim	m ²	844.32		
11	2.375	Dritare d/alumini tek xh.	m ²	40.22		
12	2.86.	Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15	m ³	3.6		
13	2.31	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	672.80		
14	2.404	Boje hidroplastike	m ²	1398.6		
15	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	56.74		
16	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	110		
17	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	90		
18	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	47		
19	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	30		
20	2.486	F.V Portollampa norm 10 A	cope	13		
21	2.489	F.V Siguresa ~ 25 A	cope	6		
22	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 mod	cope	20		
23	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	2		
24	2.499	F.V lavapjate importi llamarine	cope	2		
25	An	Fv bolier 80 liter uje te ngrohte	cope	2		
26	2.513	F.V pilete dysHEMEJE Ø 30	cope	2		
27	2.516	Tuba plastmasi dhe rakorderi	ton	0.04		
28	2.267a	Shtrese me pllaka porcelani, 40x40cm	m ²	172		
29	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m ²	37		
30	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m ²	692.5		

31	2.312	Suva brenda mur guri ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m ²	561.52		
32	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	26		
33	2.212/a	Ulluk shkarkimi horizontal me PVC 33cm	ml	86		
34	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa lllaci me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m ²	149		
35	An	Prishje hidroizolim tarace	m ²	140.9		
36	2.303/1	Suva solete > 4 m, me drejtues, me krah	m ²	135		
37	An	Prishje catie	m ²	100.2		
38	2.332	Suva e zakonshme fasade mur guri h 8 m	m ²	55		
39	2490	Kuader ndricimi	cope	1		
40	2.273	F.V davanciale per dyer dritare	m ²	1.9		
41	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.19		
		SHUMA				
		FOND REZERVE				
		SHUMA PA TVSH				
		20% T VSH				
		TOTAL ME TVSH				

PREVENTIVOI
DREJTORIA E URBANISTIKËS BASHKIA PËRMET

MIRATOHET
KRYETAR I BASHKISË ALMA HOXHA

