



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA TIRANË
AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE

OBJEKTI : “PUNIME NDËRTIMORE DHE INFRASTRUKTURE NË VARREZAT

Vendodhja : Rr. “Duresit” , nr.132, Tirane

| PREVENTIV PUNIMESH | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Nr. | Nr.an | PERSHKRIMI I PUNIMEVE | NJESIT | SASIA | ÇMIMI | VLEFTA |
| I | | NDËRTIM RRETHIMI ME MUR BETONARME DHE KANGJELLA | | | | |
| | | 1.Punime prishje dhe pastrimi | | | | |
| 1 | 3.2 | Prerje bime te vogla ø-10cm | m ² | 600.0 | | |
| 2 | 3.5 | Prerje e sistemim pemesh ø 41- 75 cm | cope | 10.0 | | |
| 3 | An-49 | Prishje struktura prej betoni | m ³ | 18.0 | | |
| 4 | 2,37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 38.0 | | |
| | | SHUMA 1 | | | | |
| | | 2.Punime Germimi | | | | |
| 1 | 3.104/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , seksion I lire, token zak, me shk ne mjet | m ³ | 1,050.0 | | |
| 2 | 2,37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 1,050.0 | | |
| | | SHUMA 2 | | | | |
| | | 3.Punime Shtresash dhe mbushje | | | | |
| 1 | An.164/1 | Mbushje me çakëll, gurë gurore ose zhavor (pas mureve mbajtes dhe rreth themeleve te mureve prites) | m ³ | 600.0 | | |
| 2 | 3.183/a | Shtresë zhavor lumi, t=3x10cm (nën themelet e mureve prites dhe mbajtes) | m ² | 1,020.0 | | |
| | | SHUMA 3 | | | | |
| | | 4.Punime betoni | | | | |
| 1 | 3.238 | Struktura monolite betoni C6/10 (Nënshtresë pastërtie, nën themele e mureve mbajtes dhe prites) | m ³ | 58.8 | | |
| 2 | 3.245 | Struktura monolite betoni C25/30 (Muret mbajtës) | m ³ | 170.0 | | |
| 3 | 3.244 | Struktura monolite betoni C20/25 (Muret Prites) | m ³ | 290.0 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|----------------|------------------------|--|--|
| 4 | 3.243/1 | Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (kuneta tek muri nr.03) | m ³ | 14.0 | | |
| SHUMA 4 | | | | | | |
| 1 | 2.166 | F.V Hekur Betoni Periodik Ç-5, Ø(6÷10)mm, Çelik S500 | ton | 13.4 | | |
| 2 | 3.289 | F.V Hekur Betoni Periodik, Ç-5, Ø >= 12mm, Çelik S500 | ton | 6.9 | | |
| SHUMA 5 | | | | | | |
| 6-Punime te ndryshme | | | | | | |
| 1 | 3.654/1 | Furnizim vendosje tuba plastmasi, ø80mm (per kullimin e mbushjes pas mureve) | m | 490.0 | | |
| 2 | 3.636 | Parmakë metalik i gatëshem (Parapet metalikë, Tipi-PS2) | ton | 12.0 | | |
| 3 | 2.401 | Boje vaji siperfaqe metalik (lyerje e kangjellave rrethuese) | m ² | 710.0 | | |
| SHUMA 6 | | | | | | |
| | | | | SHUMA I (1 ÷ 6) | | |
| II NDËRTIM MUR MBAJTËS B/A | | | | | | |
| 1.Punime prishje dhe pastrimi | | | | | | |
| 1 | An-49 | Prishje struktura prej betoni | m ³ | 2.0 | | |
| 2 | 2,37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 2.0 | | |
| SHUMA 1 | | | | | | |
| 2.Punime Germimi | | | | | | |
| 1 | 3.25/b | Germim me krahe seksion detyruar tek muri mbajtes | m ³ | 10.0 | | |
| 2 | 2,37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 10.0 | | |
| SHUMA 2 | | | | | | |
| 3.Punime Shtresash dhe mbushje | | | | | | |
| 1 | n.164/1 | Mbushje me çakëll, gurë gurore ose zhavor (pas mureve mbajtes dhe rreth themeleve te mureve prites) | m ³ | 30.0 | | |
| 2 | 3.183/a | Shtresë zhavor lumi, t=3x10cm (nën themelet e mureve prites dhe mbajtes) | m ² | 30.0 | | |
| SHUMA 3 | | | | | | |
| 4.Punime betoni | | | | | | |
| 1 | 3.238 | Struktura monolite betoni C6/10 (Nënshtresë pastërtie, nën themele e mureve mbajtes dhe prites) | m ³ | 1.2 | | |
| 2 | 3.245 | Struktura monolite betoni C25/30 (Muret mbajtes) | m ³ | 10.0 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---|----------------|-------|-------------------------|--|--|
| | | | SHUMA 4 | | | | |
| | | 5-Punime celiku | | | | | |
| 1 | 2.166 | F.V Hekur Betoni Periodik Ç-5, Ø(6÷10)mm, Çelik S500 | ton | 0.3 | | | |
| 2 | 3.289 | F.V Hekur Betoni Periodik, Ç-5, Ø >= 12mm, Çelik S500 | ton | 0.4 | | | |
| | | | SHUMA 5 | | | | |
| | | 6-Punime te ndryshme | | | | | |
| 1 | 3.654/1 | Furnizim vendosje tuba plastmasi, ø80mm (per kullimin e mbushjes pas mureve) | m | 10.0 | | | |
| | | | SHUMA 6 | | | | |
| | | | | | SHUMA II (1 ÷ 6) | | |
| II | | NDËRTIM PARKINGU DHE RIKONSTRUKSION I RRUGËS PARCELA 81 | | | | | |
| | | 1.Punime prishje | | | | | |
| 1 | An-49 | Prishje struktura prej betoni | m ³ | 5.0 | | | |
| 2 | 2,37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 5.0 | | | |
| | | | SHUMA 1 | | | | |
| | | 2.Punime Germimi | | | | | |
| 1 | 3.87/b | Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke (parkingu) | m ³ | 200.0 | | | |
| 2 | 3.17 | Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje (rruga) | m ³ | 50.0 | | | |
| 3 | 2,37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 250.0 | | | |
| | | | SHUMA 2 | | | | |
| | | 3.Punime Shtresash dhe mbushje | | | | | |
| 1 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri (rruga dhe parkimi me trotuarin) | m ² | 470.0 | | | |
| 2 | 3.212/c | Shtresë stabilizanti, t=15cm (parkimi) | m ² | 290.0 | | | |
| 3 | 3.222/1 | Shtresë binderi me granil gur kavë, 5cm, me makineri (parkimi) | m ² | 290.0 | | | |
| 4 | 3.226/1 | Shtresë asfaltobetoni me granil guri kavë, 4cm, me makineri (parkimi) | m ² | 290.0 | | | |
| | | | SHUMA 3 | | | | |
| | | 4.Punime betoni | | | | | |
| 1 | 3.238 | Struktura monolite betoni C6/10 (Nënshtresë pastërtie, nën bordurat parafabrikat) | m ³ | 10.0 | | | |
| 2 | 3.244 | Struktura monolite betoni C20/25 (Rruga) | m ³ | 10.0 | | | |
| | | | SHUMA 4 | | | | |
| | | 5-Punime celiku | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|---|----------------|-------|--|--|
| 1 | 2.166 | F.V Hekur Betoni Periodik Ç-5, Ø(6÷10)mm, Çelik S500, (Rruga) | ton | 0.5 | | |
| SHUMA 5 | | | | | | |
| 6-Punime te ndryshme | | | | | | |
| 1 | 3.244 | Struktura monolite betoni C20/25 (Tiroleza, puseta etj) | m ³ | 7.0 | | |
| 2 | AN-44 | F V bordura betoni 10x25cm (rruga) | m | 110.0 | | |
| 3 | 3.616/a | F V bordura betoni 15x25cm (parkimi) | m | 65.0 | | |
| 4 | 3.620 | Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka | m ² | 108.0 | | |
| 5 | Ref | F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm | m | 155.0 | | |
| 6 | 2.An-23 | Pusete shiu me beton C20/25, 40 x 60cm, me zgare gize | copë | 8.0 | | |
| 7 | 2.182 | Konstruksione metalike te thjeshta (tiroleza) | ton | 0.10 | | |
| SHUMA 6 | | | | | | |
| 7-Punime per ndricimin rrugor (parkimi) | | | | | | |
| 1 | AN-45 | F V shtylla metalike per ndricim, H=4.5m, sipas detajit | cope | 4.0 | | |
| 2 | AN-46 | FV Ndricules tip 1570 Clima SAP 49W 5539 LM 4000K | cope | 4.0 | | |
| 3 | AN-47 | F.V. Morseteri dopio izoluese shtylle 3P+sig10A+kapak | cope | 4.0 | | |
| 4 | 3.An/et | FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm | cope | 4.0 | | |
| 5 | AN-48 | Percjelles Cu I cveshur S=16mm ² | ml | 70.0 | | |
| 6 | AN-49 | Kapikorta bakri me seksion deri 35mm ² | cope | 10.0 | | |
| 7 | AN-50 | F.V. Kabell XYMM 0.6/ 1KV. 3x2.5mm ² | ml | 30.0 | | |
| 8 | AN-51 | F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 4x 6mm ² | ml | 70.0 | | |
| 9 | AN-52 | F.V. Tub fleksibel me 2 shtresa D=90mm (per ndricim) | ml | 60.0 | | |
| 10 | An-56 | F.V. Tuba metalik D=140mm (per kalimin e rruges) | ml | 7.0 | | |
| 11 | 3.An/pp | FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 | cope | 4.0 | | |
| 12 | 3.242 | Struktura monolite betoni C 12/15 | m ³ | 3.0 | | |
| 13 | 2.261 | Shtrese rere (nen dhe mbi tubacione + kompakesim) | m ³ | 3.0 | | |
| 14 | 3.87/b | Germim dheu per shtyllat , pusetat,kanal + transp. Mat. | m ³ | 8.0 | | |
| SHUMA 7 | | | | | | |
| 8-Punime sinjalistike (parkimi) | | | | | | |
| 1 | An127 | Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt) | ml | 130.0 | | |
| 2 | An155 | F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm | copë | 3.0 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--|--------------------------|--|
| | | | SHUMA 8 | | | |
| | | | | | SHUMA III (1 ÷ 8) | |

| IV "MAGAZINË 1 KAT" NË SEKTORIN E VARREZAVE PUBLIKE TUFINË RIPARIM | | | | | | |
|---|----------|---|----------------|------|--|--|
| A | | MAGAZINË 1 KAT | | | | |
| | | 1.Punime prishje | | | | |
| 1 | An-49 | Prishje struktura prej betoni | m ³ | 30 | | |
| 2 | .213 - A | Prishje shtresa asfaltike | m ² | 70 | | |
| 3 | 2,37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 44 | | |
| | | SHUMA 1 | | | | |
| | | 2.Punime sistemimi te jashtem | | | | |
| 1 | 3.101/b | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , seksion I lire, toke zak, me shk ne toke | m ³ | 30 | | |
| 2 | 2.19 | Hedhje ,rrafshim,mbushje dheu sistemimi I jashtem | m ³ | 30 | | |
| 3 | AN-1 | Kunete betoni e luget 40x10x100 | m | 34.0 | | |
| 4 | 3.616/a | F V bordura betoni 15x25cm | m | 30.0 | | |
| 5 | 3.620 | Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka | m ² | 40.0 | | |
| 6 | 2.262/4 | Shtrese betoni C 16/20, Rampa | m ³ | 5 | | |
| 7 | 2.166 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm | ton | 0.35 | | |
| 8 | 3.226/1 | Shtrese asfalto-betoni me granil guri kave, 4 cm, me makineri | m ² | 75 | | |
| 9 | 3.222/1 | Shtrese binder me granil guri kave, 5 cm, me makineri | m ² | 75 | | |
| 10 | 3.212/d | Shtrese stabilizanti t= 20 cm | m ² | 75 | | |
| 11 | 3.211 | Shtrese çakelli mbeturine kave, t=20 cm, e perhapur e ngjeshur me makineri | m ² | 75 | | |
| | | SHUMA 2 | | | | |
| | | 3.Punime ndertimore betoni | | | | |
| | | a-Punime dheu | | | | |
| 1 | 2.26 | Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m ³ shkarkim auto | m ³ | 30 | | |
| 2 | 2,37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 30 | | |
| | | b-Punime shtresa dysheme industriale | | | | |
| 1 | 2.258 | Nenshtrese zhavori ne themele (mbushje) | m ³ | 85 | | |
| 2 | AN-2 | Beton C25/30 per dysheme industriale(t=15 cm) | m ³ | 20 | | |
| 3 | 2.166 | F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (Zgara) | ton | 1.9 | | |
| 4 | 2.197 | Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama | m ² | 130 | | |
| | | c-Punime themele betoni I armuar | | | | |
| 1 | 2.258 | Nenshtrese zhavori +mbushje me zhavor plinta | m ³ | 4 | | |
| 2 | 2.262/3 | Shtrese betoni C 12/15 | m ³ | 4 | | |

| | | | | | | |
|----|----------|--|----------------|-----|--|--|
| 3 | 2.119/1 | Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m | m ³ | 20 | | |
| 3 | 2.262/4b | Beton C25/30 per plinta, e themele+brez b/a | m ³ | 20 | | |
| 4 | 2.117/1b | Kollona b/a monolite C 30/37 h ~ 4m | m ³ | 7 | | |
| 5 | 2.167 | F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm | ton | 5.2 | | |
| | | d-Punime konstruksioni metalik, mbulesa | | | | |
| 1 | 2.181 | F.V konstruksion metalik , mbulesa | ton | 3.2 | | |
| 2 | 2.256/b | Mbulim çatie me panele sanduich | m ² | 140 | | |
| 3 | 2.212 | Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm | ml | 45 | | |
| 4 | 2.209 | Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm | ml | 16 | | |
| 5 | 2.206 | Kasete shkarkimi me llamarine xingat | cope | 4 | | |
| | | e-Punime H/Sanitare, KUZ | | | | |
| 1 | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m ³ | 5 | | |
| 2 | 2,37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 4 | | |
| 3 | 2.258 | Nenshtrese zhavori | m ³ | 9 | | |
| 4 | AN-3 | F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm | ml | 9 | | |
| 5 | 2.520 | Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm | ml | 3 | | |
| 6 | An - 20 | Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm | cope | 1 | | |
| 7 | 2.495 | F.V lavaman porcelani importi me mishelator | cope | 1 | | |
| 8 | 2.501 | F.V WC allafrenga importi | cope | 2 | | |
| 9 | 2.508 | F V bolier 15 liter, uje te ngrohete sanitar | cope | 1 | | |
| 10 | 2.515 | F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 mm | cope | 1 | | |
| 11 | 2.491/c | F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, PN 16 | ml | 50 | | |
| 12 | 2.516/1 | F.V Tuba e rakorderi PVC | ml | 15 | | |
| 13 | 2.494 | F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm | cope | 8 | | |
| 14 | 2.494/1 | F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm | cope | 2 | | |
| | | f-Drenazhime/ Kullime | | | | |
| 1 | 3.89/a | Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet | m ³ | 25 | | |
| 2 | 2,37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 10 | | |
| 3 | 2.258 | Mbushje me zhavorr per drenazhet | m ³ | 9 | | |
| 4 | AN-4 | F.V Tubacion drenazhimi me vrime Ø 140mm | ml | 50 | | |
| 5 | AN-5 | F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm | ml | 30 | | |
| 6 | An-31 | Gjeotekstil me gramature 180 g/m2 | m ² | 70 | | |
| 7 | An - 19 | Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm | cope | 1 | | |
| 8 | An - 23 | Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize | cope | 2 | | |

| | | SHUMA 3 | | | | |
|---|---------|---|----------------|------|-------------|--|
| | | 4-Punime murature gipsi dhe tavane te brendshme | | | | |
| 1 | 2.71/1 | Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 8m me llaç perzier M15 | m ³ | 50 | | |
| 2 | 2.86 | Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, llaç perzier M15 | m ³ | 4.2 | | |
| 3 | 2.297/b | Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm | m ² | 110 | | |
| | | SHUMA 4 | | | | |
| | | 5-Punime shtresash | | | | |
| 1 | 2.267/b | F.V. Shtrese pllaka dysHEMEJE grez porcelanat(nyje sanitare) | m ² | 4 | | |
| 2 | 2.326 | F.V. veshje pllaka grez porcelanat(nyje sanitare) | m ² | 20 | | |
| 3 | AN | F.V. Prage dyer dritare,shkalle, mermer 3 cm | m ² | 17 | | |
| | | SHUMA 5 | | | | |
| | | 6-Punime suvatimi dhe bojatisje | | | | |
| 1 | 2.358/b | Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva. | m ² | 200 | | |
| 2 | 2.331 | Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m | m ² | 200 | | |
| 3 | 2.404/1 | Boje hidroplastike importi cilesi e I-re | m ² | 200 | | |
| 4 | 2.310 | Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 | m ² | 175 | | |
| 5 | 2.328 | Patinim mure te brendshme | m ² | 175 | | |
| 6 | 2.404 | Boje hidroplastike | m ² | 175 | | |
| | | SHUMA 6 | | | | |
| | | 7-Punime dyer dritare | | | | |
| 1 | 2.375/a | Dritare d/alumini dyfish xham. | m ² | 24 | | |
| 2 | 2.395/a | Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a. | m ² | 1.5 | | |
| 3 | 2.413 | F.V zgara dekorativa hekuri per dritaret | ton | 0.22 | | |
| 4 | 2.401 | Boje vaji siperfaqe metalik (lyerje e zgarave) | m ² | 16.0 | | |
| 5 | 2.383/1 | F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re. | m ² | 1.7 | | |
| 6 | 2.386/2 | Dyer te blinduara importi. | m ² | 1 | | |
| 7 | AN-6 | F.V Qepen me elektromotorr i kompletuar 450x300 cm | cope | 1 | | |
| | | SHUMA 7 | | | | |
| | | 8.Punime elektrike | | | | |
| | | 1. Rrugkalimet | | | | |
| 1 | 480/3 | F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø20mm me aksesore | ml | 150 | | |
| 2 | AN-7 | F.V. Kuti shperndarese PT6 195x154x70 jashte murit | cope | 5 | | |
| 3 | AN-8 | F.V. Kuti shperndarese PT9 480x160x70 brenda murit | cope | 2 | | |
| 4 | 121 | Kanaline metalike 150x50 | ml | 45 | | |
| | | Shuma 1 | | | leke | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-------------|-----|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | 2. Kabllot | | | | | |
| 1 | AN-9 | F.V.Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 4G16mm ² | ml | 80 | | | |
| 2 | AN-10 | F.V.Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 3G2,5mm ² | ml | 100 | | | |
| 3 | AN-11 | F.V.Kabell FG7(O)R 0,6/1KV, 3G1,5mm ² | ml | 150 | | | |
| | | Shuma 2 | leke | | | | |
| | | 3. Pajisjet | | | | | |
| 1 | AN-12 | F.V. Prize Shuko 2P+T 16A 2 module e bardhe | cope | 17 | | | |
| 2 | AN-13 | F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit . (b/m zyrtar. j/m magazina) | cope | 16 | | | |
| 3 | AN-14 | F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa per instalim brenda murit . | cope | 3 | | | |
| 4 | AN-15 | F.V. Prize 3fazore 3P+N+T, 16A, jashte muri | cope | 1 | | | |
| 5 | AN-16 | F.V. Celes 1P 10 A , 1 modul, per instalim brenda murit | cope | 4 | | | |
| 6 | AN-17 | F.V. Ndricues plafon, min IP65 per tualete 10W | cope | 1 | | | |
| 7 | AN-18 | F.V. Ndricues LED 60x60 34W, 100lm/W | cope | 12 | | | |
| 8 | AN-19 | F.V. Ndricues LED prozhektor 50W per ndricimin e jashtem | cope | 2 | | | |
| 9 | AN-20 | FV. Njesi Split mural : 9000 BTU/h, Konsumi i energjisë ne ftohje (kW) : 2.60 kW, Konsumi i energjisë në ngrohje (kW) : 2.93 kW, Vëllimi i ajrit (m ³ /h) : 500 m ³ /h se bashku me komanden individuale. | cope | 1 | | | |
| | | Shuma 3 | leke | | | | |
| | | 4. Rrjeti Kompjuterik & CCTV (rrjeti rezerve) | | | | | |
| 1 | AN-21 | F.V. Kanaline plastike e harkuar per dysheme | ml | 5 | | | |
| 2 | AN-22 | F.V.Priza kompjuterike, TIP RJ - 45 | cope | 4 | | | |
| 3 | AN-23 | F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa | cope | 2 | | | |
| 4 | AN-24 | F.V.Kabllo rrjet IT, Tip FTP - cat -6 | ml | 80 | | | |
| 5 | AN-25 | F.V.Drejtuës kabllosh | cope | 5 | | | |
| 6 | AN-26 | F.V. Kuti instalimi 15x20cm | cope | 6 | | | |
| 6 | AN-26-1 | F.V. Videoregjistrues DVR, 8 Porta | cope | 1 | | | |
| 6 | AN-26-2 | F.V. Kamera vezhgimi, ambiente te jashtme 40 m fushëpamje | cope | 2 | | | |
| | | Shuma 4 | leke | | | | |
| | | 5. Sistemi i Detektimit te Zjarrit | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------|-----|--|--|--|
| 1 | AN-27 | F.V. Panel zjarri konvencional me 2 zona I zgjerueshem deri ne 4 (Perfshire dhe Konfigurim, StartUP) | set | 1 | | | |
| 2 | AN-28 | F.V. Detektor optik Tymi | cope | 4 | | | |
| 3 | AN-29 | F.v. Fikese zjarri pluhur, 9kg | cope | 2 | | | |
| 4 | AN-30 | F.V.Sinjalizues akustik I brendeshem | cope | 1 | | | |
| 5 | AN-31 | F.V. Buton per thirrje manuale me thyerje xhami dhe I pajisur me izolator | cope | 2 | | | |
| 6 | AN-32 | F.V.Sinjalizues akustik I jashtem | cope | 1 | | | |
| 7 | AN-33 | F.V. Bateri 12V 2,4Ah per sirenen e jashtme | cope | 1 | | | |
| 8 | AN-34 | F.V. Kabell zjarri G4, S=2x1x1 mm ² | ml | 150 | | | |
| | | Shuma 5 | leke | | | | |
| | | 6. Impianti I Tokezimit & Impianti Rrufeprites | | | | | |
| 1 | AN-35 | F.V. Shtize rrufeprites h=1.5m | cope | 4 | | | |
| 2 | AN-36 | F.V. Percjelles hekuri i zinkuar D8mm | ml | 15 | | | |
| 3 | AN-37 | F.V. Percjelles Cu 1x50mm ² | ml | 10 | | | |
| 4 | 2.a-99 | F.V. Percjelles shirit hekuri i zinkuar 30x3,5 | ml | 105 | | | |
| 5 | 2.a-73 | F.V. Elektrode Tokezimi ZN L=1.5 m (50x50x5) e kompletuar me morsete | cope | 10 | | | |
| 6 | AN-38 | F.V. Morsete, shkeputes per matje tokezimi | cope | 12 | | | |
| 7 | AN-39 | F.V. Morsete fiksime universale | cope | 16 | | | |
| 8 | AN-40 | F.V. Suport plastik +kubik betoni per shufer Zn, cdo 1m | cope | 40 | | | |
| 9 | 3.An/p p | FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 | cope | 4 | | | |
| | | Shuma 6 | leke | | | | |
| | | 7. Kuadrot Elektrik Te Shperndarjes | | | | | |
| 1 | AN-41 | Kuadri Elektrik (Sipas skemes dhe konform normave dhe standarteve ne fuqi) | cope | 1 | | | |
| | | Shuma 7 | leke | | | | |
| | | Shuma 8(1-7) | | | | | |
| | | SHUMA A (1 ÷ 8) | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|--|----------------|------|--|--|
| B | RIPARIM RRETHIMI ME MUR + KANGJELLA | | | | | |
| | 1.Punime prishje dhe cmontimi | | | | | |
| 1 | AN-42 | Cmontim I kangjellave tek muri I demtuar | ml | 27.0 | | |
| 2 | 2.426/2 | Prishje mur blloqe betoni (muri I demtuar) | m ³ | 12.0 | | |
| 3 | 2,37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 12.0 | | |
| | | SHUMA 1 | | | | |
| | 2.Punime Germimi | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|----------------|-------|--|--|
| 1 | 3.104/a | Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , seksion I lire, toke zak, me shk ne mjet | m ³ | 10.0 | | |
| 2 | 2,37/5a | Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km | m ³ | 10.0 | | |
| SHUMA 2 | | | | | | |
| 3.Punime Shtresash dhe mbushje | | | | | | |
| 1 | 3.183/a | Shtresë zhavor lumi, t=3x10cm (nën themelet e mureve prites dhe mbajtes) | m ² | 1.6 | | |
| SHUMA 3 | | | | | | |
| 4.Punime betoni dhe murature | | | | | | |
| 1 | 3.238 | Struktura monolite betoni C6/10 (Nënshtresë pastërtie, nën temel) | m ³ | 1.6 | | |
| 2 | 2.117/1 | Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m | m ³ | 0.8 | | |
| 3 | 2.121/1 | Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m | m ³ | 0.6 | | |
| 4 | 2.88 | Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15 | m ³ | 10.8 | | |
| SHUMA 4 | | | | | | |
| 5-Punime celiku | | | | | | |
| 1 | 2.166 | F.V Hekur Betoni Periodik Ç-5, Ø(6÷10)mm, Çelik S500 | ton | 0.10 | | |
| 2 | 3.289 | F.V Hekur Betoni Periodik, Ç-5, Ø >= 12mm, Çelik S500 | ton | 0.12 | | |
| SHUMA 5 | | | | | | |
| 6-Punime te ndryshme | | | | | | |
| 1 | AN-43 | Montim I kangjellave te cmontuara tek muri I demtuar | ml | 27.0 | | |
| 2 | 2.331 | Suva e zakonshme h ~ 8 m | m ² | 108.0 | | |
| 3 | 2.399 | Bojatisje me gelqere | m ² | 108.0 | | |
| SHUMA 6 | | | | | | |
| SHUMA B (1 ÷ 6) | | | | | | |
| SHUMA IV (A+B) | | | | | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| SHUMA I + II + III + IV | |
| FONDI REZERVE 3% | |
| SHUMA | |
| TVSH 20% | |
| TOTALI | |