

MIRATOI
KRYETAR
BENET BECI

ME VENDIM DELEGIMI
ZV/KRYETAR
ONID BEJLERI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODER

PREVENTIV

Objekti: Reduktimi I pasojave të përmbytjes së zonës së nën Shkodres''

Nr	Nr.An.	Zeri i punes	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
		1. Ndertim tombino box (3.5x1.5)m				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	428.00		0
2	3.245	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (themeli, muret, solete)	m ³	219.00		0
3	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (shtrese e varfer 10cm, bazament, solete).	m3	24.00		0
4	An-9	Mbushje me zhavorr perhapur e ngjeshur me makineri ne shtresa cdo 20 cm (mbushje bazament + mbushje pas tombinos)	m3	241.00		0
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	28.70		0
		Shuma 1	Leke			-
		2. Ndertim tombino d=800mm				
6	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	135.00		-
7	3.25/b	Germim dheu me krah	m ³	13.50		-
8	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	23.50		-
9	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	97.00		-
10	An-9	Mbushje me zhavorr	m3	218.00		-
11	3.47/1b	Mbushje me dhe	m3	48.00		-
		Shuma 2	Leke			-
		3. Ndertim tombino d=1000mm				
12	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	690.00		-
13	3.25/b	Germim dheu me krah	m ³	69.00		-
14	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	125.00		-
15	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	437.00		-
16	An-9	Mbushje me zhavorr	m3	1,118.00		-
17	3.47/1b	Mbushje me dhe	m3	219.00		-
		Shuma 3	Leke			-
		Shuma 1+2+3	Leke			-
		20% tvsh	Leke			-
		Totali me tvsh	Leke			0

Shenim Preventivi eshte vleresuar me cmimet e V.K.M. Nr. 629 ,date 15.07.2015

Preventivues:

Ing. Flora Hila