

Projektuesi:"DERBI-E"Shpk

Objekti:Rehabilitim i rrugeve ne Lagjen Metallaj,Karpen ,Bodinok,Nj.A.Maminas

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		1. PRISHJE		
1	2.426/ 5	Prishje mure betoni	m3	1
		SHUMA 1:		
		2. PUNIME GERMIMI		
2	3.104/ b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	8042
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	130
4	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	78
		SHUMA 2:		
		3. PUNIME DHEU		
5	2.1	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat III	m3	480
		SHUMA 3:		
		4. PUNIME SHITESASH		
6	3.164/ 1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1976
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	9625
8	3.212/ c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	8085
9	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	10509.5
10	3.183/ c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	80
11	3.212/ c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1980
		SHUMA 4:		
		5. ANALIZA TEKNIKE		
12	3.222/ 2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	8085

13	3.226/ 1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	8085
		SHUMA 5:		
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
14	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	6
15	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	6
16	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	56
		SHUMA 6:		
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE		
17	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	74
18	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	6
		SHUMA 7:		
		8. B. SINJALET HORIZONTALE		
19	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	3848
		SHUMA 8:		
		9. D. SINJALET DHE PAJISJET SHTESE. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE		
20	3.954	FV tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	2
21	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	14
		SHUMA 9:		
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA		
22	3.183	F.V guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2	ml	600
		SHUMA 10:		
Shuma Analiza				
Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)				
Shuma TVSH (20%)				
Totali				

Preventivuesi:Ing Bexhet DEDJA

