

MIRATOI  
KRYETARI BASHKISE  
ERISELDA SEFA

Seriali: 825CA37A-252C-49EA-8D53-42BFCD665DEE

Projektuesi: ING.BRUNILDA BEKAJ  
Objekti: MUR ME POLOTA NE VELLEZERIT FRASHERI

Datë: 17-01-2024

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. PUNIME GERMIMI</b>				
1	3.116/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	20		
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	200		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME ME SONDA NE URA</b>				
3	3.464	Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø 800mm, thellesia (0-10m).	m	330		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME SHITRESASH 2</b>				
4	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	10		
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	14		
		<b>SHUMA 3:</b>				
		<b>4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE</b>				
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	93		
		<b>SHUMA 4:</b>				
		<b>5. PUNIME HEKUR BETONI</b>				
7	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.1		
8	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	12		
		<b>SHUMA 5:</b>				
		<b>6. PUNIME BETONI DHE B/A</b>				
9	2.112	Mure buto betoni C 12/15	m3	11		
10	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	15		
		<b>SHUMA 6:</b>				
		<b>7. PUNIME SHITRESASH</b>				
11	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	100		
		<b>SHUMA 7:</b>				
		<b>8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM</b>				
12	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	1		
13	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	1		
		<b>SHUMA 8:</b>				
		<b>9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA</b>				
14	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	25		
		<b>SHUMA 9:</b>				
		<b>10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME</b>				
15	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	10		
		<b>SHUMA 10:</b>				
		<b>11. ANALIZA TEKNIKE</b>				
16	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	300		

17	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	300		
		<b>SHUMA 11:</b>				
<b>Shuma Analiza</b>						
<b>Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)</b>						
<b>Shuma TVSH (20%)</b>						
<b>Totali</b>						

Preventivuesi: ARIOLA BEQO

**Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit**  
**Ing.Mimoza Haxhiu**