

PREVENTIV PERMBLEDHES UJESJELLES

OBJEKTI: "NDËRTIMI I LINJËS SË DËRGIMIT KAPTAZH - DEPO LIS, BURREL", BASHKIA MAT - LOTI 2

Nr	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Ndertimi i linjes se dergimit Kaptazh - Depo Lis	leke	1		
2	Pusetat e manovrimit (pjesa teknologjike) Linja Kaptazh - Depo Lis	leke	1		
3	Pusetat e manovrimit (Punimet e ndertimit) Linja Kaptazh - Depo Lis	leke	1		
4	Pusetat e manovrimit (pjesa teknologjike) Linja Depo Lis - Burrel	leke	1		
5	Pusetat e manovrimit (Punimet e ndertimit) Linja Depo Lis - Burrel	leke	1		
6	Ndertimi i linjes se dergimit te fshatrave Mallunxe, Burgajet, Shoshaj	leke	1		
Shuma Loti 2					
Fondi rezerve 5 %					
Shuma					
T.V.SH 20 %					
Shuma me T.V.SH.					

PREVENTIV

OBJEKTI: "NDËRTIMI I LINJËS SË DËRGIMIT KAPTAZH - DEPO LIS, BURREL", BASHKIA MAT - LOTI 2

Ndertimi I linjes se dergimit Kaptazh - Depo Lis

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Linjave te dergimit					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m³	5,810.0		
2	2.47/an	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m³	1,660.0		
3	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m³	830.0		
4	Anal_R - 1	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 15 km	m³	8,300.0		
5	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m³	14.0		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m²	6,655.3		
7	3.352	Mbushje me gur kave	m³	6,145.3		
8	2.261	Shtrese rere	m³	1,621.0		
9	Anal_R - 3	V.Tub Gize me Gote DN 300 mm Pn 40 bar	ml	4,400.0		
10	Anal_R - 4	V.Tub Gize me Gote DN 400 mm Pn 30 bar	ml	1,416.0		
11	Anal_R - 5	V. Bryll 10 ÷ 45 ° me gote DN 300 mm Pn 40 bar	cope	70.0		
12	Anal_R - 6	V. Bryll 10 ÷ 45 ° me gote DN 400 mm Pn 30 bar	cope	171.0		
13	Anal_R - 61	Germim kanali me mikrotunel me makineri me drejtim lazer	ml	10.0		
				Shuma 1		
2	Furnizim Tuba dhe Beryla					
1	Anal_R - 62	F. Tub Gize me Gote DN 300 mm Pn 40 bar	ml	4,400.0		
2	Anal_R - 63	F.Tub Gize me Gote DN 400 mm Pn 30 bar	ml	1,416.0		
3	Anal_R - 64	F. Bryll 10 ÷ 45 ° me gote DN 300 mm Pn 40 bar	cope	70.0		
4	Anal_R - 65	F.Bryll 10 ÷ 45 ° me gote DN 400 mm Pn 30 bar	cope	171.0		
Shuma 2						
Shuma (1 + 2)						

PREVENTIV

OBJEKTI: "NDËRTIMI I LINJËS SË DËRGIMIT KAPTAZH - DEPO LIS, BURREL", BASHKIA MAT - LOTI 2

Pusetat e manovrimit (pjesa teknologjike) Linja Kaptazh - Depo Lis

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1 Puseta tip Ajrues ne Tub, DN 400, Pn 20 bar						
1	Anal_R - 10	F.V. Manikote Gize me flanaxhe dhe gote EU DN 400 mm Pn 20 bar	cope	2		
2	Anal_R - 11	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 400 mm Pn 20 bar	cope	1		
3	Anal_R - 12	F.V. Tee Gize me Flanaxhe DN 400/150 mm Pn 20 bar	cope	1		
4	Anal_R - 13	F.v Saraçineskë me volant DN 150 mm Pn 40 bar	cope	1		
5	Anal_R - 14	F.V. Ajrues me tre funksione DN 150 mm Pn 20 bar	cope	1		
			Shuma 1			
			Shuma 1 (4 cope)			
2 Puseta tip Ajrues ne Tub, DN 400 - 300, Pn 20 bar						
1	Anal_R - 10	F.V. Manikote Gize me flanaxhe dhe gote EU DN 400 mm Pn 20 bar	cope	1		
2	Anal_R - 15	F.V. Reduksion Konik Gize (FFR) me Flanaxhe DN 400/300 mm Pn 20 bar	cope	1		
3	Anal_R - 11	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 400 mm Pn 20 bar	cope	1		
4	Anal_R - 22	F.V. Tee Gize me Flanaxhe DN 300/150 mm Pn 20 bar	cope	1		
5	Anal_R - 23	F.V. Manikote Gize me flanaxhe dhe gote EU DN 300 mm Pn 20 bar	cope	1		
6	Anal_R - 24	F.v Saraçineskë me volant DN 150 mm Pn 20 bar	cope	1		
7	Anal_R - 14	F.V. Ajrues me tre funksione DN 150 mm Pn 20 bar	cope	1		
			Shuma 2			
3 Puseta tip Ajrues ne Tub, DN 300, Pn 20 bar						
1	Anal_R - 23	F.V. Manikote Gize me flanaxhe dhe gote EU DN 300 mm Pn 20 bar	cope	2		
2	Anal_R - 21	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 300 mm Pn 20 bar	cope	1		
3	Anal_R - 22	F.V. Tee Gize me Flanaxhe DN 300/150 mm Pn 20 bar	cope	1		
4	Anal_R - 24	F.v Saraçineskë me volant DN 150 mm Pn 20 bar	cope	1		
5	Anal_R - 14	F.V. Ajrues me tre funksione DN 150 mm Pn 20 bar	cope	1		
			Shuma 3			
4 Puseta tip Shkarkues ne Tub, DN 400, Pn 20 bar						
1	Anal_R - 10	F.V. Manikote Gize me flanaxhe dhe gote EU DN 400 mm Pn 20 bar	cope	2		
2	Anal_R - 16	F.V. Tee Gize me Flanaxhe DN 400/200 mm Pn 20 bar	cope	1		
3	Anal_R - 17	F.v Saraçineskë flutur DN 200 mm Pn 20 bar	cope	1		
4	Anal_R - 18	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 200 mm Pn 20 bar	cope	1		
5	Anal_R - 29	F.V. Flanaxhe çeliku DN 200 mm Pn 40 bar	cope	1		
6	Anal_R - 11	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 400 mm Pn 20 bar	cope	1		
7	2.536	F.v Tub çeliku DN 219.1/6.3 mm	kg	530		
			Shuma 4			
			Shuma 4 (2 cope)			
Shuma (1 ÷ 4)						

PREVENTIV

OBJEKTI: "NDËRTIMI I LINJËS SË DËRGIMIT KAPTAZH - DEPO LIS, BURREL", BASHKIA MAT - LOTI 2

Pusetat e manovrimit (Punimet e ndertimit) Linja Kaptazh - Depo Lis

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Pusetat tip manovrimi 150 x 200 x 180 cm					
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	18.0		
2	Anal_R - 1	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 15 km	m ³	18.0		
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ³	0.4		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.4		
5	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	5		
6	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	0.7		
7	Anal_R - 55	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 25 km	m ³	6.1		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.70		
9	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m ²	29		
10	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin	ml	8		
11	Anal_R - 56	F.v kapak gize EN 124 klasa D 400 hyrje rrethore D = 620 mm	cope	1		
12	Anal_R - 57	F.v Shkallë hekuri, EN 13101, gizë, njëshe, pikëmbështetje: 300 x 150 mm, për bashkim përfshirë materialin fiksues	cope	8		
			Shuma 1			
			Shuma 1 (2 cope)			
2	Pusetat tip manovrimi 150 x 250 x 180 cm					
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	20.5		
2	Anal_R - 1	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 15 km	m ³	20.5		
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ³	0.62		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.62		
5	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	6		
6	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	0.8		
7	Anal_R - 55	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 25 km	m ³	7.42		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.80		
9	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m ²	30.7		
10	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin	ml	9.1		
11	Anal_R - 56	F.v kapak gize EN 124 klasa D 400 hyrje rrethore D = 620 mm	cope	1		
12	Anal_R - 57	F.v Shkallë hekuri, EN 13101, gizë, njëshe, pikëmbështetje: 300 x 150 mm, për bashkim përfshirë materialin fiksues	cope	8		
			Shuma 2			
			Shuma (1 + 2)			

PREVENTIV

OBJEKTI: "NDËRTIMI I LINJËS SË DËRGIMIT KAPTAZH - DEPO LIS, BURREL", BASHKIA MAT - LOTI 2

Pusetat e manovrimit (pjesa teknologjike) Linja Depo Lis - Burrel

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Pusetat tip Ajrues ne Tub, DN 400, Pn 20 bar					
1	Anal_R - 10	F.V. Manikote Gize me flanaxhe dhe gote EU DN 400 mm Pn 20 bar	cope	2		
2	Anal_R - 11	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 400 mm Pn 20 bar	cope	1		
3	Anal_R - 12	F.V. Tee Gize me Fllanxhe DN 400/150 mm Pn 20 bar	cope	1		
4	Anal_R - 13	F.v Saraçineskë me volant DN 150 mm Pn 40 bar	cope	1		
5	Anal_R - 14	F.V. Ajrues me tre funksione DN 150 mm Pn 20 bar	cope	1		
			Shuma 1			
			Shuma 1 (5 cope)			
2	Pusetat tip Ajrues + Shkarkues ne Tub, DN 400 - 300, Pn 20 bar					
1	Anal_R - 10	F.V. Manikote Gize me flanaxhe dhe gote EU DN 400 mm Pn 20 bar	cope	1		
2	Anal_R - 15	F.V. Reduksion Konik Gize (FFR) me Fllanxhe DN 400/300 mm Pn 20 bar	cope	1		
3	Anal_R - 16	F.V. Tee Gize me Fllanxhe DN 400/200 mm Pn 20 bar	cope	1		
4	Anal_R - 17	F.v Saraçineskë flutur DN 200 mm Pn 20 bar	cope	1		
5	Anal_R - 18	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 200 mm Pn 20 bar	cope	1		
6	Anal_R - 19	F.V. Fllanxhe çeliku DN 200 mm Pn 20 bar	cope	1		
7	Anal_R - 20	F.v Saraçineskë flutur DN 300 mm Pn 20 bar	cope	1		
8	Anal_R - 21	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 300 mm Pn 20 bar	cope	1		
9	Anal_R - 22	F.V. Tee Gize me Fllanxhe DN 300/150 mm Pn 20 bar	cope	1		
10	Anal_R - 23	F.V. Manikote Gize me flanaxhe dhe gote EU DN 300 mm Pn 20 bar	cope	1		
11	Anal_R - 24	F.v Saraçineskë me volant DN 150 mm Pn 20 bar	cope	1		
12	Anal_R - 14	F.V. Ajrues me tre funksione DN 150 mm Pn 20 bar	cope	1		
13	2.536	F.v Tub çeliku DN 219.1/6.3 mm	kg	530		
			Shuma 2			
3	Pusetat tip Ajrues + Shkarkues ne Tub, DN 300, Pn 40 bar					
1	Anal_R - 25	F.V. Manikote Gize me flanaxhe dhe gote EU DN 300 mm Pn 40 bar	cope	2		
2	Anal_R - 26	F.V. Tee Gize me Fllanxhe DN 300/200 mm Pn 40 bar	cope	1		
3	Anal_R - 27	F.v Saraçineskë flutur DN 200 mm Pn 40 bar	cope	1		
4	Anal_R - 28	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 200 mm Pn 40 bar	cope	1		
5	Anal_R - 29	F.V. Fllanxhe çeliku DN 200 mm Pn 40 bar	cope	1		
6	Anal_R - 30	F.v Saraçineskë flutur DN 300 mm Pn 40 bar	cope	1		
7	Anal_R - 31	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 300 mm Pn 40 bar	cope	1		
8	Anal_R - 32	F.V. Tee Gize me Fllanxhe DN 300/150 mm Pn 40 bar	cope	1		
9	Anal_R - 13	F.v Saraçineskë me volant DN 150 mm Pn 40 bar	cope	1		
10	Anal_R - 33	F.V. Ajrues me tre funksione DN 150 mm Pn 40 bar	cope	1		
11	2.536	F.v Tub çeliku DN 219.1/6.3 mm	kg	530		
			Shuma 3			
			Shuma 3 (2 cope)			

PREVENTIV

OBJEKTI: "NDËRTIMI I LINJËS SË DËRGIMIT KAPTAZH - DEPO LIS, BURREL", BASHKIA MAT - LOTI 2

Pusetat e manovrimit (pjesa teknologjike) Linja Depo Lis - Burrel

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
4	Pusetat tip Ajruer ne Tub, DN 300, Pn 40 bar					
1	Anal_R - 25	F.V. Manikote Gize me flanaxhe dhe gote EU DN 300 mm Pn 40 bar	cope	2		
2	Anal_R - 31	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 300 mm Pn 40 bar	cope	1		
3	Anal_R - 32	F.V. Tee Gize me Fllanxhe DN 300/150 mm Pn 40 bar	cope	1		
4	Anal_R - 13	F.v Saraçineskë me volant DN 150 mm Pn 40 bar	cope	1		
5	Anal_R - 33	F.V. Ajruer me tre funksione DN 150 mm Pn 40 bar	cope	1		
			Shuma 4			
			Shuma 4 (2 cope)			
5	Pusetat tip Ajruer ne Tub, DN 300, Pn 20 bar					
1	Anal_R - 23	F.V. Manikote Gize me flanaxhe dhe gote EU DN 300 mm Pn 20 bar	cope	2		
2	Anal_R - 21	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 300 mm Pn 20 bar	cope	1		
3	Anal_R - 22	F.V. Tee Gize me Fllanxhe DN 300/150 mm Pn 20 bar	cope	1		
4	Anal_R - 24	F.v Saraçineskë me volant DN 150 mm Pn 20 bar	cope	1		
5	Anal_R - 14	F.V. Ajruer me tre funksione DN 150 mm Pn 20 bar	cope	1		
			Shuma 5			
			Shuma 5 (2 cope)			
6	Pusetat tip Ajruer ne Tub, DN 50, Pn 20 bar					
1	Anal_R - 34	F.V.Fllanxhe adaptor per Tub PE 100 DN /OD 110 mm Pn 16 bar	cope	2		
2	Anal_R - 35	F.V. Tee Gize me Fllanxhe DN 100/50 mm Pn 16 bar	cope	1		
3	Anal_R - 36	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 100 mm Pn 16 bar	cope	1		
4	Anal_R - 37	F.v Saraçineskë me volant DN 50 mm Pn 16 bar	cope	1		
5	Anal_R - 38	F.V. Ajruer me tre funksione DN 50 mm Pn 16 bar	cope	1		
			Shuma 6			
			Shuma 6 (2 cope)			
7	Pusetat tip Shkarkues ne Tub, DN 50, Pn 20 bar					
1	Anal_R - 34	F.V.Fllanxhe adaptor per Tub PE 100 DN /OD 110 mm Pn 16 bar	cope	2		
2	Anal_R - 35	F.V. Tee Gize me Fllanxhe DN 100/50 mm Pn 16 bar	cope	1		
3	Anal_R - 36	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 100 mm Pn 16 bar	cope	1		
4	Anal_R - 37	F.v Saraçineskë me volant DN 50 mm Pn 16 bar	cope	1		
5	Anal_R - 38	F.V. Ajruer me tre funksione DN 50 mm Pn 16 bar	cope	1		
			Shuma 7			
8	Pusetat e Reduktimit te Presionit					
1	Anal_R - 25	F.V. Manikote Gize me flanaxhe dhe gote EU DN 300 mm Pn 40 bar	cope	2		
2	Anal_R - 31	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 300 mm Pn 40 bar	cope	1		
3	Anal_R - 39	F.V. Tee Gize me Fllanxhe DN 350/200 mm Pn 40 bar	cope	3		
4	Anal_R - 40	F.v Saraçineskë me volant DN 200 mm Pn 40 bar	cope	3		
5	Anal_R - 41	F.V. Reduktor Presioni (P.R.V) DN 200 mm Pn 40 bar	cope	2		
6	Anal_R - 28	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 200 mm Pn 40 bar	cope	3		
7	2.536	Tub çeliku DN/OD 219.1/6.3 mm	kg	315		
			Shuma 8			

PREVENTIV

OBJEKTI: "NDËRTIMI I LINJËS SË DËRGIMIT KAPTAZH - DEPO LIS, BURREL", BASHKIA MAT - LOTI 2

Pusetat e manovrimit (pjesa teknologjike) Linja Depo Lis - Burrel

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
9	Pusetat e Lidhjes DN 100mm per Fshatin Burgajet					
1	Anal_R - 10	F.V. Manikote Gize me flanaxhe dhe gote EU DN 400 mm Pn 20 bar	cope	2		
2	Anal_R - 42	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 400 mm Pn 16 bar	cope	1		
3	Anal_R - 43	F.V. Tee Gize me Fllanxhe DN 400/100 mm Pn 16 bar	cope	1		
4	Anal_R - 44	F.V. Tee Gize me Fllanxhe DN 100/100 mm Pn 16 bar	cope	2		
5	Anal_R - 45	F.v Saraçineskë me volant DN 100 mm Pn 16 bar	cope	3		
6	Anal_R - 46	F.V. Tub gize FFG DN 100 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 500 mm	cope	2		
7	Anal_R - 47	F.V.Matës uji Induktiv me flanaxha DN 100 mm Pn 16 bar	cope	1		
8	Anal_R - 36	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 100 mm Pn 16 bar	cope	2		
9	Anal_R - 48	F.V. Tub gize FFG DN 100 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 250 mm	cope	3		
10	Anal_R - 49	F.V. Bryll 90 ° DN 100 mm Pn 16 bar	cope	2		
11	Anal_R - 50	F.V. Tub gize FFG DN 100 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 1000 mm	cope	1		
12	Anal_R - 51	F.V. Tub gize FFG DN 100 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 300 mm	cope	1		
13	Anal_R - 52	F.V.Fllanxhe adaptor per Tub PE 100 DN /OD 90 mm Pn 16 bar	cope	1		
			Shuma 9			
			Shuma 9 (2 cope)			
10	Pusetat e Lidhjes DN 100mm per Fshatin Mallunxe, Zenisht, Shoshaj					
1	Anal_R - 25	F.V. Manikote Gize me flanaxhe dhe gote EU DN 300 mm Pn 40 bar	cope	2		
2	Anal_R - 53	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 300 mm Pn 16 bar	cope	1		
3	Anal_R - 54	F.V. Tee Gize me Fllanxhe DN 300/100 mm Pn 16 bar	cope	1		
4	Anal_R - 44	F.V. Tee Gize me Fllanxhe DN 100/100 mm Pn 16 bar	cope	2		
5	Anal_R - 45	F.v Saraçineskë me volant DN 100 mm Pn 16 bar	cope	3		
6	Anal_R - 46	F.V. Tub gize FFG DN 100 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 500 mm	cope	2		
7	Anal_R - 47	F.V.Matës uji Induktiv me flanaxha DN 100 mm Pn 16 bar	cope	1		
8	Anal_R - 36	F.V.Pjese çmontuese Gize DN 100 mm Pn 16 bar	cope	2		
9	Anal_R - 48	F.V. Tub gize FFG DN 100 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 250 mm	cope	3		
10	Anal_R - 49	F.V. Bryll 90 ° DN 100 mm Pn 16 bar	cope	2		
11	Anal_R - 50	F.V. Tub gize FFG DN 100 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 1000 mm	cope	1		
12	Anal_R - 51	F.V. Tub gize FFG DN 100 mm me flanaxha Pn 16 bar L = 300 mm	cope	1		
13	Anal_R - 34	F.V.Fllanxhe adaptor per Tub PE 100 DN /OD 110 mm Pn 16 bar	cope	1		
			Shuma 10			
			Shuma 10 (3 cope)			
Shuma (1 ÷ 10)						

PREVENTIV

OBJEKTI: "NDËRTIMI I LINJËS SË DËRGIMIT KAPTAZH - DEPO LIS, BURREL", BASHKIA MAT - LOTI 2

Pusetat e manovrimit (Punimet e ndertimit) Linja Depo Lis - Burrel

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Pusetat tip manovrimi 100 x 100 x 130 cm					
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	6.4		
2	Anal_R - 1	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 15 km	m ³	6.4		
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ³	0.26		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.26		
5	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	2.29		
6	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	0.4		
7	Anal_R - 51	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 25 km	m ³	2.95		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.35		
9	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m ²	13.1		
10	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin	ml	4.8		
11	Anal_R - 52	F.v kapak gize EN 124 klasa D 400 hyrje rrethore D = 620 mm	cope	1		
12	Anal_R - 53	F.v Shkallë hekuri, EN 13101, gizë, njëshe, pikëmbështetje: 300 x 150 mm, për bashkim përfshirë materialin fiksues	cope	6		
			Shuma 1			
			Shuma 1 (2	cope)	
2	Pusetat tip manovrimi 150 x 200 x 180 cm					
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	18.0		
2	Anal_R - 1	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 15 km	m ³	18.0		
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ³	0.4		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.4		
5	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	5		
6	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	0.7		
7	Anal_R - 55	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 25 km	m ³	6.1		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.70		
9	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m ²	29		
10	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin	ml	8		
11	Anal_R - 56	F.v kapak gize EN 124 klasa D 400 hyrje rrethore D = 620 mm	cope	1		
12	Anal_R - 57	F.v Shkallë hekuri, EN 13101, gizë, njëshe, pikëmbështetje: 300 x 150 mm, për bashkim përfshirë materialin fiksues	cope	8		
			Shuma 2			
			Shuma 2 (2	cope)	

PREVENTIV

OBJEKTI: "NDËRTIMI I LINJËS SË DËRGIMIT KAPTAZH - DEPO LIS, BURREL", BASHKIA MAT - LOTI 2

Pusetat e manovrimit (Punimet e ndertimit) Linja Depo Lis - Burrel

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
3	Pusetat tip manovrimi 150 x 300 x 180 cm					
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	22.6		
2	Anal_R - 1	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 15 km	m ³	22.6		
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ³	0.7		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.7		
5	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	6.6		
6	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	0.9		
7	Anal_R - 55	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 25 km	m ³	8.2		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.90		
9	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m ²	33.8		
10	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin	ml	10		
11	Anal_R - 56	F.v kapak gize EN 124 klasa D 400 hyrje rrethore D = 620 mm	cope	1		
12	Anal_R - 57	F.v Shkallë hekuri, EN 13101, gizë, njëshe, pikëmbështetje: 300 x 150 mm, për bashkim përfshirë materialin fiksues	cope	8		
			Shuma 3			
4	Pusetat tip manovrimi 150 x 350 x 180 cm					
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	24.9		
2	Anal_R - 1	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 15 km	m ³	24.9		
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ³	0.8		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	0.8		
5	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	7.3		
6	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	1		
7	Anal_R - 55	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 25 km	m ³	9		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.00		
9	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m ²	37.2		
10	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin	ml	11		
11	Anal_R - 56	F.v kapak gize EN 124 klasa D 400 hyrje rrethore D = 620 mm	cope	1		
12	Anal_R - 57	F.v Shkallë hekuri, EN 13101, gizë, njëshe, pikëmbështetje: 300 x 150 mm, për bashkim përfshirë materialin fiksues	cope	8		
			Shuma 4			

PREVENTIV

OBJEKTI: "NDËRTIMI I LINJËS SË DËRGIMIT KAPTAZH - DEPO LIS, BURREL", BASHKIA MAT - LOTI 2

Pusetat e manovrimit (Punimet e ndertimit) Linja Depo Lis - Burrel

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
5	Pusetat tip manovrimi 250 x 350 x 180 cm					
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	29.9		
2	Anal_R - 1	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 15 km	m ³	29.9		
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ³	1		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	1		
5	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	8.8		
6	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	1.2		
7	Anal_R - 55	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 25 km	m ³	10.8		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.20		
9	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m ²	44.6		
10	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin	ml	13.2		
11	Anal_R - 56	F.v kapak gize EN 124 klasa D 400 hyrje rrethore D = 620 mm	cope	1		
12	Anal_R - 57	F.v Shkallë hekuri, EN 13101, gize, njëshe, pikëmbështetje: 300 x 150 mm, për bashkim përfshirë materialin fiksues	cope	8		
			Shuma 5			
6	Pusetat tip manovrimi 250 x 400 x 180 cm					
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	51.6		
2	Anal_R - 1	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 15 km	m ³	51.6		
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ³	2.3		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m ³	2.3		
5	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	18.9		
6	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	2.4		
7	Anal_R - 55	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 25 km	m ³	23.6		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.50		
9	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama	m ²	65		
10	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin	ml	17		
11	Anal_R - 56	F.v kapak gize EN 124 klasa D 400 hyrje rrethore D = 620 mm	cope	1		
12	Anal_R - 57	F.v Shkallë hekuri, EN 13101, gize, njëshe, pikëmbështetje: 300 x 150 mm, për bashkim përfshirë materialin fiksues	cope	10		
			Shuma 6			
			Shuma 6 (4 cope)			
Shuma (1 ÷ 6)						

PREVENTIV

OBJEKTI: "NDËRTIMI I LINJËS SË DËRGIMIT KAPTAZH - DEPO LIS, BURREL", BASHKIA MAT - LOTI 2

Ndertimi i linjes se dergimit te fshatrave Mallunxe, Burgajet, Shoshaj

Nr.	An	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Linjave te dergimit					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	2,020.0		
2	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	506.0		
3	Anal_R - 1	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 15 km	m ³	2,526.0		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	5.0		
5	Anal_R - 2	Prerje Asfalti	m ²	2,550.0		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	3,160.0		
7	3.352	Mbushje me gur kave	m ³	2,030.0		
8	Anal_R - 7	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 90 mm Pn I0 atm SDR 17	ml	658.0		
9	Anal_R - 8	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm Pn I0 atm SDR 17	ml	2,435.0		
10	Anal_R - 9	F.V. Tub PE 100 RC DN/OD 110 mm Pn I6 atm SDR 11	ml	413.0		
				Shuma 1		