



REPUBLIKAE SHQIPERISE

BASHKIA PATOS

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TE TERRITORIT

PREVENTIV PERMBLEDHES

Objekti: "Ndërtim mure mbajtëse ne qytet dhe rrethina

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Ndertim muri me gabiona ne Kishen Dukas	leke	1		
2	Ndertim mure mbajtëse ne rrugen "Dhori Tanaka" Dukas	leke	1		
3	Ndertim mur mbajtës ne rrugen "Banaj"	leke	1		
4	Ndertim mur mbajtës ne rrugen "Rrapi Tiku"	leke	1		
	Shuma 1-4				
	Fond rezerve	5%			
	Vlera pa TVSH				
	TVSH	20%			
	TOTALI (Shuma me TVSH)				

Hartoi: Ing. Silvana Mici

Miratoi: Dr. Ing. Boreta Murati



REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA PATOS

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TE TERRITORIT

PREVENTIV

Objekti: "Ndërtim mure mbajtës në qytet dhe rrethina (Kisha Dukas Breg)

Nr	An	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m3	75.00		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	75.00		
3	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	6.00		
4	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	90.00		
5	3.340	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x1.5m	m3	45.00		
6	3.335	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x1x0.25m (shkalla)	m3	9.00		
7	2.282	Shtrese derrasa FM 4.0cm	m2	11.00		
8	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	30.00		
9	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	45.00		
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	105.00		
11	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per kunete	m3	2.00		
		Shuma 1-5				
		Fond rezerve	5%			
		Vlera pa TVSH				
		TVSH	20%			
		TOTALI (Shuma me TVSH)				

Hartoi: Ing. Silvana Mici

Miratoi: Dr. Ing. Boreta Murati



REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA PATOS

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TE TERRITORIT

PREVENTIV

Objekti: "Ndërtim mure mbaitës në qytet dhe rrethina (Rruga "Dhori Tanaka")

Nr	An	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
MURI MBAJTES B/A ZONA 1						
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m3	95.00		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	6.30		
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	33.60		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	0.03		
5	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	3.80		
7	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	10.00		
8	3.406	F.V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	31.00		
9	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	95.00		
10	3.183	Guardrail - N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesor	ml	32.00		
		SHUMA 1				
MUR GURI (ZONA 2)						
1	2.26a	Germim dheu themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	50.00		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	4.0		
3	2.116	Trare themeli b/a C16/20 monolit	m3	9		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.25		
5	2.121	Brez b/a monolit C 16/20	m3	2		
6	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	26		
7	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	9.00		
8	3.406	F.V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	51		
9	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	50.0		
		SHUMA 2				
		SHUMA 1+2				
		Fond rezerve	5%			
		Vlera pa TVSH				
		TVSH	20%			
		TOTALI (Shuma me TVSH)				

Hartoi: Ing. Silvana Mici

Miratoi: Dr. Ing. Boreta Murati



REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA PATOS

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TE TERRITORIT

PREVENTIV

Objekti: "Ndërtim mur mbajtës në qytet dhe rrethina (Rruga "Banaj")

Nr	An	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	2.26	Germim dhe themele e plinta b>2m, ekskavator me goma 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m ³	170		
2	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	65.00		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	9.80		
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	80.11		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	0.06		
6	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	9.1		
7	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m ³	17.4		
8	3.406	F.V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	35.0		
9	3.183	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesor	ml	35.0		
10	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m ³	65.0		
		SHUMA				
		Fond rezerve	5%			
		Vlera pa TVSH				
		TVSH	20%			
		TOTALI (Shuma me TVSH)				

Hartoi: Ing. Silvana Mici

Miratoi: Dr. Ing. Boreta Murati



REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA PATOS

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TE TERRITORIT

PREVENTIV

Objekti: "Ndërtim mur mbajtëse në qytet dhe rrethina (Rruga "Rrapi Tiku", Dukas)

Nr	An	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi $b > 1$ m, $h=1.5$ m, toke e zak.	m3	30.00		
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	3.2		
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	13.80		
4	2.167	F V hekur betoni periodik $\varnothing > 10$ mm	ton	1.7		
5	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	5.6		
6	3.406	F.V tub drenazhi $\varnothing 150$ mm	m1	31		
7	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	30.0		
		SHUMA 1				
		Fond rezerve	5%			
		Vlera pa TVSH				
		TVSH	20%			
		TOTALI (Shuma me TVSH)				

Hartoi: Ing. Silvana Mici

Miratoi: Dr. Ing. Boreta Murati