

Objekti: "Asfaltim i Rrugës në fshatin Plan", Njësia Administrative Luf-Qerret, Bashkia Pukë (Faza e Plote)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
1. PUNIME GERMIMI						
1	3.101/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	2267.2822		
2	3.101/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	648.00		
3	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	192		
SHUMA 1:						
2. PUNIME SHITESASH						
4	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	271		
5	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	79		
6	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3960		
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1320		
SHUMA 2:						
3. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM						
8	2.576	Puse kont 1.25x1.25x1,5m	copë	3		
SHUMA 3:						
4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME						
9	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	18		
10	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	67		
SHUMA 4:						
5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
11	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m3	7		
12	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	62		
SHUMA 5:						
6. PUNIME ASFALTIMI						
13	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	3960		
SHUMA 6:						
7. ANALIZA TEKNIKE						
14	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3960		
SHUMA 7:						
Shuma Analiza						

Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)	
Shuma TVSH (20%)	
Totali	