

**Objekti:** Rikonstruksion rruga Njesia Administrative Sukth

**PREVENTIV PUNIMESH**

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		<b>1. PUNIME GERMIMI</b>				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	450		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	450		
3	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	10		
		<b>SHUMA 1:</b>				
		<b>2. PUNIME NE RRUGE DHE PUNIME SHITESASH</b>				
4	3.212	Shtrese çakelli t=15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1600		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1600		
6	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri,per bankinat	m3	116		
7	3,969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	3400		
8	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	3400		
9	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	5000		
10	3,581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	40		
		<b>SHUMA 2:</b>				
		<b>3. PUNIME TROTUARI</b>				
11	2.426/10	Prishje trotuari ekzistues	m2	50		
12	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	50		
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	252		
14	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	m	252		
15	3,620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	252		
		<b>SHUMA 3:</b>				
					<b>Shuma 1+2+3</b>	
					<b>TVSH (20%)</b>	
<b>Totali</b>						