

PREVENTIV

Objekti: "Vazhdim trotuari nga varrezat e Qytetit Krume deri te Rez. Planit, Rruga nacionale Krume -Gjakove"

Nr	Kodi	Preshkrimi i punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
1		Germim per trupin e rruge	m3	630		0
2		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 3 km	m3	630		0
3		F+v. bordura betoni 20x30cm	ml	2,520		0
4		Struturë monolite betoni C20/25, k/bordure 15x30+ kunete	m3	340		0
5		Struturë monolite betoni C12/15	m3	202		0
6		F+v. trotuar me pllaka me shtrese 6 cm beton	m2	2,520		0
7		Shtrese stabilizanti t=10 cm	m2	2,520		0
8		Mbushje me cakell e gure gurore ne trup rruge, me makineri	m3	378		0
9		Parapet I njeanshem per beton Ø60 + aksesoret	ml	170		0
10		FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	84.0		0
11		F+v. Tub PVC fleksibel Ø75 mm	ml	2,550		0
12		F+v. Tub plastik Ø200 per vendosjen e shtyllave	ml	100		0
13		Shtrese rere mbi dhe nen tubacione + kompaktesim	m3	189		0
14		Struturë monolite betoni C16/20 per shtyllat	m3	85		0
15		Germim dheu per bazamentin e shtyllave dhe pusetave	m3	156		0
16		Transport dheu me auto deri 5 km	m3	156		0
		Shuma				0
		5% fond rezerve				0
		SHUMA				0
		20% TVSH				0
		TOTALI				0