



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**BASHKIA VLORE**  
**DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TE ZHVILLIMIT**

Adresa: Sheshi "4 Heronjtë", Tel: 033 22745; Fax: 033 24275; E-mail: bashkiavlore@yahoo.com

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISE VLORE  
**DRITAN LELI**

**Projekti: NDERHYRJE RIPARIME DHE SISTEMIME NE SHKOLLAT E BASHKISE VLORE**

1	Shkolla Ismail Qemali Vlore - Punime shtese			
I - SISTEMIME TE JASHTEME				
1	2.404	Lyerje e godines se vjeter Boje hidromat cilesi e pare	m2	1,635.0
	2.431	Skele metalike me tubo fasade ~8m	m2	1,450.0
	AN+2. a-128	FV Ndricules spote te fiksuar ne strukturen ekzistente tip Glob, shkarkim me avuj zhive, Sap, 75w	cope	16.0
	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	237.4
	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	9.0
	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	39.2
	2.130/1	Mure b/a t = 21 ~ 30 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m3	22.3
	AN+2,167	F V hekur betoni periodik	t	1.1
	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri e harkuar me figuracion mesatare h = 1,0m peshja 25 kg/ml zgara dritare dhe rrethimi kopeshi	t	0.8
	2.404	Boje lyerje betoni cilesia e pare	m2	243.3
	An-10	Mbushje me dhe (humus) sp 40 cm	m3	4.3
	An164	F.V. Fidane Peme dekorative perimeter trangu > 30 cm	cope	3.0
	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m2	981.0
	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	981.0
	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	981.0
	AN+2.310	Prishje suva jashte e brenda(60% e Sp+p)	m2	245.0
	2.310/1	Riparim Suva brenda dhe jashte mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25 shkolla + muri rrethues	m2	245.0
	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm	m2	29.9
	AN+3.An/53	F V shtylla metalike per ndriçim, te ngjashme me ekzistueset	cope	3.0
	3.An	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	cope	3.0

	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (2 konstruksione hyrje)	t	1.1		
	AN+2.220	Çati me kapriate metalike me HD 10-12m, mbuluar me plastmas te valezuar	m2	31.8		
	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	22.0		
		<b>SHUMA</b>	<b>Leke</b>			
<b>II - PLOTESIME TE BRENDSHME DHE PUNIME</b>						
	2.276	Shtrese parketi	m2	485.0		
	AN+2.96/b	Veshje muri mbrojtese me dru ne kollona 16 mm h = 2,0 m	m2	24.0		
	2.400	Boje vaji siperfaqe druri veshje kolona	m2	24.0		
	AN+2.358/c	Veshje me rrjete teli ø4 mm 5x5x cm e lyer me boje ne mbrojtje te vetratave perfshire suporte me profile per fiksime ne mure	m2	57.2		
	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	12.5		
	2.388	Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham	m2	13.4		
		<b>SHUMA</b>	<b>Leke</b>			
<b>2</b>	<b>Shkolla Perlat Rexhepi CERKOVINE</b>					
1	An	Prishje shtrese pllaka	m2	4.00		
2	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m3	16.00		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	20.00		
4	An-9	Mbushje me zhavorr per dysheme	m3	1.20		
5	2.262	Shtrese betoni C 6/10 per sistemim oborri	m3	0.40		
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.02		
7	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm	m2	6.50		
8	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15 per kanal kullimi	m3	12.00		
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.60		
10	An-9	Mbushje me zhavorr poshte kanalit	m3	4.75		
11	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	1		
12	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm per shkarkim ne kanal	ml	24		
		<b>SHUMA</b>	<b>Leke</b>			
<b>3</b>	<b>Kopshti nr 4 "Lagje 10 Korriku"</b>					
	AN+2.266	Prishje pllaka te demtuara - pllakash dyshemeje dhe veshje (60% e Sp+p)	m2	12.25		
	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	12.25		
	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m2	12.25		
	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	21.00		
				<b>Total leke</b>		
<b>TOTALI I RIKONSTRUKSIONIT TE SHKOLLAVE</b>						
				TVSH (20%)		
				<b><u>TOTALI (perfshire TVSH)</u></b>		

Ing Mandi Karocieri  
Ing Erjon Amataj

