

**PREVENTIV PUNIMESH**

**Objekti:** Rikonstruksioni i Shkolles 9-vjecare Seferan, Bashkia Belsh

Nr.	Nr. Analizes	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Totali
<b>A-PUNIME PRISHJE</b>						
A-1	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	12.00		
A-2	An.	Prishje suvatime mur tulle brenda+jashte+tavane	m2	3,220.00		
A-3	An.	Prishje suvatim fasade	m2	540.00		
A-4	An.	Prishje hidroizolimi demtuar tarrace	m2	430.00		
A-5	2.426/3	Prishje shtrese betoni dhe pllaka betoni ne klasa e korridore	m3	65.70		
A-6	2.37/5a	Transport mbeturinash+dherash deri ne 3km	m3	220.00		
A-7	An.	Heqje dyersh druri te vjetra	cope	21.00		
A-8	An.	Heqje drittaresh te vjetra	cope	49.00		
		<b>Shuma</b>	<b>Leke</b>			
<b>B-PUNIME SHTRESASH</b>						
B-1	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	540		
B-2	2.31	Suvatimi brenda mure tulle h-4m me krahe	m2	2410		
B-3	2.3	Suvatim tavanesh	m <sup>2</sup>	810		
B-4	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	81		
B-5	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m2	860		
B-6	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	440		
B-7	2.276	Shtrese parketi laminat	m2	120		
B-8	2.326	Veshje me pllaka majolike	m2	220		
B-9	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm	m2	25		
		<b>Shuma</b>	<b>Leke</b>			
<b>D-PUNIME MURATURE TULLE</b>						
D-1	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	8		
		<b>Shuma</b>	<b>Leke</b>			
<b>E-PUNIME DYER DHE DRITARE</b>						
E-1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham.	m2	108		
E-2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a.	m2	6		
E-3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	42		
		<b>Shuma</b>	<b>Leke</b>			
<b>F-PUNIME TARACE</b>						
F-1	2.200/1	Shtrese teroizoluese polisteroli t= 10cm	m2	445.0		
F-2	2.262/3	Shtrese betoni C12/15 t=8cm mbi tarace	m3	38.0		
F-3	2.197	H/I tarace me 2 duar guajne	m <sup>2</sup>	460.0		
F-4	2.264	Lluster çimento mbi hidroizolim t=2cm	m <sup>2</sup>	460.0		
F-5	2.206	F.V Kasete shkarkimi	cop	8.0		
F-6	2.209	Ulluk shkarkimi llamarine xingato vertikale	ml	48.0		
		<b>Shuma</b>	<b>Leke</b>			
<b>G- Materiale Elektrike</b>						
G-1	2.490/d	Kasete plastike me 12 modular	cope	2		
G-2	2.490/1a	Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 10A	cope	2		
G-3	2.490/1b	Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 16A	cope	13		
G-4	2.490/1	Automat termo/el.manj. Dif. 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	2		
G-5	2.481/1	Tel elektrik pv-500 Ø1.5mm2	ml	750		
G-6	2.481/2	Tel elektrik pv-500 Ø2.5mm2	ml	3500		
G-7	2.481/4	F.V.Percjelles PV-500, d = 6 mm	ml	40		
G-8	2.485/d	Priza shuko "Gevis" universal	cope	65		
G-9	480/2÷5	Tub plastmasi Ø 22 ~ 36 mm	ml	850		
G-10	2.485/2	Çeles 1 polar Gevis	cope	25		
G-11	2.485/5	Çeles 2 polar Gevis	cope	10		
G-12	2.485/b	PRIZA TP ( INTERNETI )	cope	2		
G-13	2.a-130	F.V NDRIÇUES PLAFONIERME LLAMP , 40W	cope	120		
G-14	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	5		

G-15	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	65		
G-16	2.487/d	Suport pllaket Gevis	cope	65		
		<b>Shuma</b>	<b>Leke</b>			
		<b>J- PUNIME HIDROSANTARE</b>				
J-1	2.1	Germimim dheu per kanal+ mbushje dhe ngjeshje	m3	5.2		
J-2	2.19	Mbushje dhe ngjeshje kanali me rere	m3	4.3		
J-3	Analize	Mates uji 1"	cope	1		
J-4	2.491/c	Tube e rekord.ujesjellsii PPR Ø 20 mm	ml	150		
J-5	2.491/c	Tube e rekord.ujesjellsii PPR Ø 25 mm	ml	45		
J-6	Analize	Niples 1¼"	cope	30		
J-7	2.494	F.V.Saraçineska ½"	cope	15		
J-8	2.An-12	Rezervuaret e ujit 2000 litra	cope	2		
J-9	2.504	F.V wc alla turka	cope	8		
J-10	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	8		
J-11	Analize	F.V tuba fresibel 1/2"	cope	16		
		<b>Shuma</b>	<b>Leke</b>			
		<b>K-PUNIME BOJATISJE</b>				
K-1	2.404	Bojatisje sip e brendeshme e mureve me boj plastike	m²	3220		
K-2	2.404/1	Bojatisje sip e jashtme me boj plastike kuarc	m²	540		
		<b>Shuma</b>	<b>Leke</b>			
		<b>L-SISTEMIMI DHE TERRENI SPORTIV</b>				
L-1	2.426/3	Thyrje betoni	m³	15		
L-2	3.89/b	Zbankim dheu per nivelim terrenesh t=20cm + tran.	m3	90		
L-3	2.258	Shtrese zhavori t=20 cm per sip.FUSHES	m3	39.3		
L-4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 , t= 10 cm per FUSHEN	m3	50		
L-5	2.288	Shtrese Pllaka betoni t=6 cm per sip.SHESHI + RRUGICA	m2	602		
L-6	2.1	Germim dheu drenazh dhe themel	m3	96		
L-7	2.522	F.V. tub plastik i brinjezuar d = 170mm per drenazh	ml	30		
L-8	3.377	F.V. Zall per drenazh	m3	25		
L-9	3.193/b	Shtrese zhavori t=20 cm per nivelim SHESHI+RRUGA+ cilindrim	m2	602		
L-10	2.553	F.V. tubo betoni d=300 per kolektorin e drenazhit	ml	30		
L-11	An-19	Ndertim puseta drenazhi 80*80*100 , U. bardha	cope	8		
L-12	2.291	F.V.Bordura kufizuese per fushat 25X12 cm	ml	150		
L-13	3.182/b+an	F.V.rere shtufi per fushat dhe pisten t=15 cm + rulum	m2	450		
L-16	2.181+An	F.V.porta futbollit	cope	2		
L-17	2.181+An	F.V. tabela basketbollit	cope	2		
L-18	2.181+An	F.V.shtylla volejbollit + rrjete	cope	2		
L-24	2.37/5a	Trasport dheu ,mbeturina me auto deri 5 km	m3	220		
		<b>Shuma</b>	<b>Leke</b>			
		<b>SHUMA A-L</b>				
		20 % TVSH				
		<b>SHUMA TOTALE</b>				

**Shenim:** Te gjitha cmimet e mesiperme i referohen Manulit te Cmimeve te vitit 2015

**PREVENTIVOI:**  
STUDIO PROJEKTIMI DRICONS SH.P.K  
Ing. VLADIMIR TOPI

**MIRATOI**  
**KRYETARI I BASHKISE**  
Arif TAFANI