

DREJTORIA E PERGJITHSHME E PUNEVE PUBLIKE

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: "REHABILITIMI I RRUGËS DHE QENDRËS SË LAGJES SHEHELER"

Nr	Nr.man	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
<b>I-PUNIME PRISHJE</b>						
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	124.00		
2	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	26.00		
3	2.426/5	Prishje mure betoni (themel+xokol)	m3	78.00		
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	228.00		
		<b>SHUMA I</b>				
<b>II-PUNIME GERMIMI</b>						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1632.00		
2	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm(kasonete)	m2	280.00		
3	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (per profilimin e trupit te rruges)	m3	390.00		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1632.00		
		<b>SHUMA II</b>				
<b>III-PUNIME PER MURET E RINJ RRETHUES</b>						
1	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per themel)	m3	156.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	156.00		
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	195.00		
4	2.258/2	Mbushje me zhavor	m3	45.00		
5	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m3	90.00		
6	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m3	81.00		
7	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m3	13.20		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.15		
9	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare	ton	6.00		
10	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	215.00		
11	4.300	Konstruksione metalike te thjeshta (kolona metalike 12x12 cm)	ton	0.022		
12	An+3,837	Rrethim me rrjete teli	m2	61.60		
13	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25(PER MURE MBAJTES)	m3	68.00		
		<b>SHUMA III</b>				
<b>IV-PUNIME SHTRESASH</b>						
1	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	280.00		
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	2925.00		

3	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	2925.00		
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	2460.00		
5	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	2460.00		
<b>SHUMA IV</b>						
<b>V -PUNIME TROTUARI DHE KUB</b>						
1	3.98/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	200.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	200.00		
3	An	F V bordura betoni 20x30 cm	ml	590.00		
4	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	250.00		
5	An	F.V Pllaka betoni per trotuar t=6cm ,mbi shtrese granili	m2	250.00		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15(per kunete dhe nen bordure)	m3	49.00		
7	3.An/1t	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	600.00		
8	An	Pusete b/a shiu 40 x 70, h = 100 cm, me kapak kompozit	cope	23.00		
9	2.258/2	Mbushje me zhavor mbi tuba	m3	72.00		
<b>SHUMA V</b>						
<b>VI - PUNIME NDRICIMI RRUGOR DHE INFRASTRUKTUR NENTOKESORE</b>						
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	23.00		
2	3.An(M.3)	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	23.00		
3	3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	23.00		
4	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	23.00		
5	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	23.00		
6	An	F.v Tub fleksibel me dy shtresa d=90mm	ml	560.00		
7	2.261	Shtrese rere (rreth tubit)	m <sup>3</sup>	22.40		
8	An	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 5x10mm2	ml	290.00		
9	4.131/3.5	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 4x10mm2	ml	340.00		
10	An	F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 3x1,5mm2	ml	190.90		
11	An+2,523	Tub pvc Ø 200 (inkastrimin e shtyllës)	ml	20.70		
12	2.262/3	Beton C 12/15 (per shtyllat)	m <sup>3</sup>	4.60		
13	An-56	F.V. Tuba metalik D=140mm (intersektimet)	ml	20.00		
14	An - 19	Puse kontrolli 80x80 h=100 (elektro-telefonike) me kapak gize	cope	10.00		
15	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100(per linjat rezerve)	ml	450.00		
16	An(M3)	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.00		
<b>SHUMA VI</b>						
<b>VII-PUNIME TE NDRYESHME+SINJALISTIKA</b>						
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (BANKINE)	m2	168.00		
2	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	20.00		
3	An145	Boje termoplastike (sprajt) kembesore+stop	m2	28.00		
4	An130	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt)	ml	1460.00		
5	3.5	Prerje e sistemim pemesh ø 41- 75 cm	cope	4.00		
6	An3	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4 + aksesoret	ml	35.00		
<b>SHUMA VII</b>						
<b>SHUMA I-VII</b>						
<b>Fond rezerve 3%</b>						
<b>SHUMA</b>						
<b>T.V.SH. 20%</b>						
<b>TOTALI</b>						

