

RIKONSTRUKSIONI I SHKOLLËS "SABAUDIN GABRANI" 1

Preventiv I punimeve

1	PUNIME NDERTIMORE					
	Nr. An	Lloji i punimit	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
A	PUNIME PRISHJE					
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	28		
2	An-p1	Prishje suvatimi (ne pjeset ku ka lageshti)	m ²	120		
3	An-p2	Prishje shtresash dysHEME	m ²	2795		
4	An-p3	Heqje dyer	m ²	205		
5	2.426/4	Prishje solet b/a (16x.03x.03x0.2)	m ³	0.288		
		Shuma A				
B	PUNIME TE NDRYSHME					
1	2.64/2	Ndertim mur tulle 25 cm ,me llac perzier M15 (Per oxhakun ne terace)	m ³	1.5		
2	An -a.1	Pastrim nga bloza mekanikisht l oxhakut egzistues	op	16		
3	An-a.2	F.V Fluger per tymrat mbi oxhakun e tules	cope	1		
4	2.261	Shtrese me rere 3 cm (Per shtrimin e tubacionit)	m ³	2.94		
5	An 07	Mbyllje vrime ne solet beton,mur guri,tulle	cope	30		
6	2.310	Suva brenda ne mur tulle,h-4m me krah llac perzier M25 (dera e kaldajes nga brenda)	m ²	3		
7	2.358/d	Veshje mure me karton xhes cimentat	m ²	10		
8	2.86	Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llac perzier M15	m ³	23		
9	2.158/1	Ndertim solete monolite me beton t=12 cm M16/20	m ³	2.55		
10	2.166	F V Hekur Ø 6-10 mm	ton	0.16		
11	3.167	F V Hekur Ø > 10 mm	ton	0.1		
		Shuma B				
C	PUNIME SISTEMIMI					
1	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m (muri rrethues)	m ²	230		
2	2.404	Boje hidroplastike	m ²	550		
3	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III	m ³	320		
4	2.261	Shtrese me rere 3 cm (Per shtrimin e sistemimeve dhe te fushave sportive)	m ²	150		
5	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend	ml	115.00		
6	2.266	Shtrese me pllaka granili te zakonshme 30x30 cm (ne pjesen ku do te ndertohen 2 puisetat e reja per shkarkimin e ujrave te shiut + rrugicat)	m ²	250		
7	3.643	Mbjellje bari	m ²	120		
8	An-p5	Mbushje me humus	m ²	120		

9	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (Zevendesimi I kangjellave te demtuara, kangjellat e murit rrethues nga rruga kryesore)	ton	0.8		
10	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik kangjellat)	m2	30		
11	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III hyrje +pandusa	m3	5.6		
12	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m3	6		
13	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	9		
14	An-p9	Shtrese betoni C 16/21 me ngjyre te kuqe t=5 cm	m2	39		
15	2.25	Nenshtrese zhavori	m3	6		
16	2.166	F V Hekur Ø 6-10 mm	ton	0.158		
			Shuma C			
D		PUNIME SHITESASH				
1	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	2795		
2	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato interior	m2	2795		
3	2.267/a	Veshje me pllaka grez porcelanato wc (h=220 cm)	m2	820		
4	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej	m2	300		
5	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	2657		
6	2.276	Shtres parketi laminat (kopeshti)	m2	160		
			Shuma D			
E		PUNIME TARRACE DHE CATIE				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	250		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	105		
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	10		
4	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	125		
5	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (Korimano ne parapetin e tarraces)	ton	0.6		
			Shuma E			
F		PUNIME SUVA/LYERJE				
1	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m2	420		
2	2.404	Boje hidroplastike	m2	5370		
			Shuma F			
G		PUNIME TAVANI				
1	2.303	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah (tavani)	m2	720		
2	2.404	Boje hidroplastike	m2	3400		
3	2.358/1	Veshje karton xhes cimentat (per maskimin e tubave te tualeteve)	m2	100		
			Shuma G			
H		PUNIME DYER DRITARE				
1	2.388/1	V F dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	144		
2	2.395/a	Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a (tualetet).	m2	61		

3	2.375/1	F.V Dritare d/alumini dyfish xham	m2	21		
4	2.375/1	F.V dera d/alumini plastike me dopio xham (dera e daljes nga mbrapa te fushat e sportit , dera e daljes ne tarrace dhe dera e daljes emergjente ne krahun e djathte)	m2	8		
5	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine te zeze 27.75 kg/m2	m2	6.6		
6	2.273/1	Parvaz Shtrese pllaka mermeri t=3cm	m2	120		
7	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t=3cm (shkallet e reja + riparime te shkalleve ekzistuese)	m2	40		
8	2.414	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ (dritaret e katit perdhe + te gjitha dritaret e kateve ne pjesen e shkalleve te emergjences + korimano per rampat dhe shkallet qe shtohen)	ton	4.2		
					Shuma H	
I		PUNIME FASADE				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m2	1650		
2	2.404	Boje hidroplastike	m2	1900		
3	2.35	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me spruco	m2	140		
					Shuma I	
J		FUSHA SPORTIVE				
1	2.404	Boje hidroplastike per vijezimin e fushave	m2	45		
2	837/an	Thurje me rjete gabion	m2	711		
3	An - p6	F.V Shtrese betoni e trajtuar me rere kuarci dhe fibra plastike per fushat sportive.	m2	740		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti (12/25) t=10cm	m2	750		
6	2-181	Konstruksione metalike te perbera(tubo celiku Ø100)	ton	2.20		
7	2-182	Konstruksione metalike te thjeshta(paralele)	ton	0.250		
8	3.182/c	Mbushje me rere t=20cm (pista e kercimit)	m2	6.10		
9	3..616	FV bordura betoni 12x25 cm (pista e kercimit)	ml	35.00		
10	An - p7	Kosh Basketbolli	cope	2		
					Shuma J	
	SHUMA 1	SHUMA TOTALE E PUNIMEVE NDERTIMORE(A-J)				
2		PUNIME ELEKTRIKE				
	Nr. An	Lloji i punimit	Njësia	Sasia		
A		I-MATERIALE INSTALATIVE				
1	2.485/1	F.V Celes 1 polar 220V 10A Vimar	cope	138		
2	AE.01	F.V Celes deviat ndricimi 220V 10A Vimar	cope	6		
3	AE.02	F.V Priza rrjeti kompjuterik tip RJ-45 ,cat6e ,UTP	cope	83		

4	AE.03	F.V Priza rrjeti telefonik tip RJ-45 ,cat5e ,UTP	cope	4		
5	AE.04	F.V Prize shuko 2P+T 16A 220V 2M	cope	138		
6	AE.05	F.V Tapa	cope	119		
7	AE.06	F.V Kuti per celsa priza,suport,kapak 3M	cope	215		
8	2.487/b	F.V Kuti suport,plaket 4M	cope	8		
9	480/1	F.V Tub plastmasi Ø 14~17mm	ml	2196		
10	480/2	F.V Tub plastmasi Ø 18~21mm	ml	2210		
11	480/3	F.V Tub plastmasi Ø 22~26mm	ml	1745		
12	AE.07	F.V Tub I korruguar PVC,djegje pa flake fi63	ml	330		
13	2.481/1	F.V Percjelles PV-500 Ø 1.5mm2	ml	4045		
14	2.481/2	F.V Percjelles PV-500 Ø 2.5mm2	ml	8235		
15	2.481/3	F.V Percjelles PV-500 Ø 4mm2	ml	4322		
16	AE.08	F.V Kabell FG7OR 3G2.5mm2	ml	10		
17	AE.09	F.V Kabll FG7OM1 5G10mm2	ml	72		
18	AE.10	F.V Kabell FG7OR 5G35mm2	ml	160		
19	AE.11	F.V Kabell me izolim PVC ,S=2x1 mm2,ngjyre e kuqe	ml	900		
20	AE.12	F.V KabellFG7OR 2G1.5mm2	ml	35		
21	AE.13	F.V Fiber optike ME 8 FIJE multi mode	ml	280		
22	4.155/4	F.V Kuti shperndarese BM,PT1	cope	315		
23	4.155/5	F.V Kuti shperndarese BM,PT3	cope	177		
24	AE.14	F.v Automat 4P 160A 35kA I motorizuar	cope	1		
25	AE.15	F.V Automat 4P 160A 35kA	cope	1		
26	AE.16	F.V Automat magneto termik 4P 63A 25kA	cope	6		
27	AE.17	F.V Automat maneto termik diferencial 4P 25A 100mA	cope	1		
28	AE.18	F.V Automat maneto termik diferencial 4P 20A 100mA	cope	2		
29	AE.19	F.V Automat maneto termik diferencial 4P 16A 30mA	cope	5		
30	AE.20	F.V Automat maneto termik diferencial 2P 10A 30mA	cope	1		
31	AE.21	F.V Automat maneto termik diferencial 4P 40A 30mA	cope	10		
32	AE.22	F.V Automat maneto termik diferencial 2P 25A 30mA	cope	6		
33	AE.23	F.V Automat maneto termik diferencial 2P 20A 30mA	cope	1		
34	AE.24	F.V Automat maneto termik diferencial 2P 16A 30mA	cope	27		
35	AE.25	F.V Shkarkues mbitensioni SPD catII Un230/400V Uc=275V In=25kA	cope	5		
36	AE.26	Fv.Morseteri 160A 4P me 7 dalje 25kA	cope	1		
37	AE.27	Fv.Morseteri 160A 4P me 9 dalje 25kA	cope	1		
38	AE.28	Fv.Morseteri 100A 4P me 18 dalje 25kA	cope	4		
39	AE.29	F.V Panel 60x40x180 cm me porte xhami,me aksesoret si pershkruhet ne projekt dhe specifikime teknike	cope	1		
40	AE.30	F.V Panel 96M , thellesia 25cm,brenda murit me porte transparente me aksesore sic pershkruhet ne projekt dhe specifikime teknike	cope	3		

41	AE.31	F.V Kuader 36m brenda murit plastik	cope	1	
42	An	F.V kuader komandimi komplet me santeri+fotore	cope	1	
43	AE.33	F.V Torrete me 2 kuti 4M (antracit)	cope	1	
44	AE.34	F.V Panel industrial me priza 2p+T 16a,3P+T 16A dhe 3P+N+T 16A me automat 4P 40A	cope	4	
45	AE.35	F.V Dedektor levizje per komandimin e ndricimit me mbulim 180',montim jashte murit mbulim h=1.1/18m IP40	cope	28	
46	AE.36	F.V Percjelles shufer Zn D8m	ml	985	
47	AE.37	F.V Shirit Zn 30x3.5mm	ml	300	
48	AE.38	F.V Elektrode e zinkuar profilo L h=1.5+morsete	cope	20	
49	AE.39	F.V Pusete plastike 20x20	cope	20	
50	AE.40	F.V Morsete shkeputes per matje tokezimi	cope	20	
51	AE.41	F.V Tabele tokezimi 250x150mm	cope	20	
52	AE.42	F.V Suport FeZn per fiksimin e shufres d8mm,,ne tjegull,detaj,prodhim standart. cdo 1m.	cope	380	
53	AE.43	F.V Morsete bashkuese Zn kryq shufer-shufer D8	cope	30	
54	AE.44	F.V Shtize rufepritese D16 L=1m Zn e kompletuar me suport,morsete universale per lidhje me shufer Zn	cope	20	
55	AE.45	F.V Morsete kryq Zn kryq shirit-shirit me 3 pjastra	cope	44	
56	AE.46	V. Ndricules hermetik 2x18W T8 CAE IP65 +llampa	cope	28	
57	AE.47	+llampa	cope	19	
58	AE.48	V. Ndricules emergjence 8W	cope	38	
59	AE.49	Cmontim ndricuesi egzistues,riparim,magazinim,montim	cope	238	
60	AE.50	V.Ndricules 11W I kompletuar me drejtues dalje EXIt dhe bateri me kohembajtje 3 ore	cope	28	
61	AE.51	V.Prozhektor LED 100W SMD 4500K IP66	cope	18	
62	AE.52	V.Central zjarri I Adresueshem I kompozuar si me poshte : -Modul LSN 300mA cop 4,modul komunikimi cope 1,modul ushqimi per 4 bateri cope 1,license per 512 adresa cope 1,UPS cop 1,modul kontrolli per baterine cop 2 I kompletuar me kase per vendosje ne mur	cope	1	
63	AE.53	V.Dedektor tymi I adresueshem	cope	88	
64	AE.54	V.Baze per dedektorin	cope	88	
65	AE.55	V.Buton per thirrje manuale I adresueshem	cope	7	
66	AE.56	V.Sinjalizues optik dhe akustik	cope	7	
67	AE.57	V.Bateri 12V 24Ah	cope	2	
68	AE.58	V.Nderfaqje releje me dy kontakte NC dhe NO	cope	7	
69	AE.59	V.Sirene e jashtme akustike	cope	1	
70	AE.60	V.Rack,15 HU dim.60*60 cm I kompletuar me aksesore	cope	1	
71	AE.61	V.Patch panel me 24 porta RJ-45 ,UTP cat 6e	cope	4	
72	AE.62	V.Patch panel me 24 porta RJ-45 ,UTP cat 5e	cope	1	
73	AE.63	V.Drejtues kabllosh	cope	2	

74	AE.64	V.Grup ventilatoresh me 2Fan per rack+panel komandimi ventilator 19"	cope	2		
75	AE.65	V.Patch cord me UTP cat6 me dy koka konektorale l=2m	cope	170		
76	AE.66	V.Suport 8 priza PDU 19" 1HE 16A	cope	1		
77	AE.67	V.Pajisje UPS 3kVA 230V me kohembajtje 10min(rack kryesor)	cope	1		
Shuma 1						
SHUMA 2		SHUMA TOTALE E PUNIMEVE ELEKTRIKE				
P1		II-MAKINERI PAJISJE				
1	AE.67	V. Ndricues hermetik 2x18W T8 CAE IP65 +lampa	cope	28		
2	AE.68	V. Ndricues hermetik 2x36W T8 CAE IP65 +lampa	cope	19		
3	AE.69	V. Ndricues emergjence 8W	cope	38		
4	AE.70	F.Ndricues 11W I kompletuar me drejtues dalje EXIt dhe bateri me kohembajtje 3 ore	cope	28		
5	AE.71	F.Prozhektor LED 100W SMD 4500K IP66	cope	18		
6	AE.72	F.Central zjarri I Adresueshem I kompozuar si me poshte : -Modul LSN 300mA cop 4, modul komunikimi cope 1, modul ushqimi per 4 bateri cope 1, license per 512 adresa cope 1, UPS cop 1, modul kontrolli per baterine cop 2 I kompletuar me kase per vendosje ne mur	cope	1		
7	AE.73	F.Dedektor tymi I adresueshem	cope	88		
8	AE.74	F.Baze per dedektorin	cope	88		
9	AE.75	F.Buton per thirrje manuale I adresueshem	cope	7		
10	AE.76	F.Sinjalizues optik dhe akustik	cope	7		
11	AE.77	F.Bateri 12V 24Ah	cope	2		
12	AE.78	F.Nderfaqje releje me dy kontakte NC dhe NO	cope	7		
13	AE.79	F.Sirene e jashtme akustike	cope	1		
14	AE.80	F.Rack, 15 HU dim.60*60 cm I kompletuar me aksesore	cope	1		
15	AE.81	F.Patch panel me 24 porta RJ-45 ,UTP cat 6e	cope	4		
16	AE.82	F.Patch panel me 24 porta RJ-45 ,UTP cat 5e	cope	1		
17	AE.83	F.Drejtues kabllosh	cope	2		
18	AE.84	F.Grup ventilatoresh me 2Fan per rack+panel komandimi ventilator 19"	cope	2		
19	AE.85	konektorale l=2m	cope	170		
20	AE.86	F.Suport 8 priza PDU 19" 1HE 16A	cope	1		
21	AE.87	F.Pajisje UPS 3kVA 230V me kohembajtje 10min(rack kryesor)	cope	1		
Shuma 2						
SHUMA P1		SHUMA TOTALE E PUNIMEVE ELEKTRIKE				
3		PUNIME PER SISTEMIN NGROHJE				
	Nr. An	Lloji i punimit	Njësia	Sasia		

1.NGROHJE					
1	An- b.1	F.V tub multistrad Ø 16x2mm .	ml	4500	
2	An-b.2	F.V tub multistrad Ø 40 x 3.5mm .	ml	320	
3	An-b.3	F.V tub multistrad Ø 50x 3.7mm .	ml	105	
4	2.535/a	F.V Amofleks per tub 16(Ø 22X9mm) .	ml	158	
5	2.535/d	F.V Amofleks per tub 40(Ø 42X9mm) .	ml	320	
6	2.535/f	F.V Amofleks per tub 50 Ø 54X9mm) .	ml	105	
7	An-b.4	F.V . Ti metalik bashkuese tubi plastik40/1"/40	cope	32	
8	An-b.5	F.V . Ti metalik bashkuese tubi plastik50/1"/50	cope	8	
9	An-b.6	F.V . bryl metal. Bashkus stubi plastik50/1"	cope	2	
10	An-b.7	F.V . bryl metal. Bashkus stubi plastik40/1"	cope	8	
11	An-b.8	F.V . bashkuese tubi plast me metalik 40/40	cope	8	
12	An-b.9	F.V . bashkuese tubi plast me metalik 50/50	cope	2	
13	An-b.10	F.V . bashkuese tubi plast me metalik 32/32	cope	32	
14	-b.11An-b	F.V kasete kolektori metalike 45x80cm	Cope	16	
15	An-b.12	F.V kolektor celiku pa tegel 4" l=2m	Cope	2	
16	An-b.13	F.V Kolektor shperndares komplet 1" (7x7)	Cope	3	
17	An-b.14	F.V Kolektor shperndares komplet 1" (8x8)	Cope	1	
18	An -b.15	F.V kolektor shperndares komplet 1" (9x9)	Cope	3	
19	An -b.16	F.V kolektor shperndares komplet 1 1/4"(10x10)	Cope	5	
20	An-b.17	F.V kolektor shperndares komplet 1 1/4"(11x11)	Cope	3	
21	An -b.18	F.V bashkues bronxi per tub Ø 16x2mm	Cope	576	
22	2.494	F.V saraqineske bronxi 1/2" (Per kolektoret)	Cope	278	
23	2.494/1	F.V Ajernxjeres automatik kollone 1/2"	Cope	32	
24	2.494/2	F.V saraqineske bronxi 1"	Cope	32	
25	2.494/3	F.V saraqineske bronxi 1.1/4"	Cope	16	
26	2.494/4	F.V saraqineske bronxi 1.1/2"	Cope	2	
27	2.494/5	F.V saraqineske bronxi 2"	Cope	2	
28	An-b.19	F.V valvos moskthimi 1.1/4"	Cope	4	
29	An-b.20	F.V Termometer o- 120 grade	Cope	1	
30	An-b.21	F.V valvol moskthimi 1.1/2"	Cope	1	
31	An-b.22	F.V Grup I mbushjes automatike 1/2",5 bar.	cope	1	
32	An-b.23	F.V.elektro valvol 3 degeshe 2" modulante	cope	1	
33	Am-b.24	F.V.Tub celiku pa tegel+rakorderite I termoizoluar me amofleks 1.1/4"	ml	24	
34	An-b.25	F.V.Tub celiku pa tegel+rakorderite I termoizoluar me amofleks 1.1/2"	ml	6	
35	An-b.26	F.V Hollandez 1.1/4"	Cope	8	
36	An-b.27	F.V Hollandez 1.1/2"	Cope	2	
37	An-b.28	F.V Hollandez 2"	Cope	4	
38	An-b.29	F.V bashkues tub met / tub multistrad 1.1/4"	Cope	40	
39	An-b.30	F.V bashkues tub met / tub multistrad 1.1/2"	Cope	2	
40	An-b.31	F.V Ventil radiatori dysh me tubi l=90 cm	Cope	144	
41	An-b.32	F.V Ajernxjeres radiatori 1/2"	Cope	144	
42	An-b.33	F.V Tape radiatori (Dedentor)	cope	139	
43	An-9 M	F.V saraqineska PPR 1/2"	Cope	6	
44	An-10 M	F.V saraqineska PPR 3/4"	Cope	4	
45	An-b.34	F.V Xhunto antivibruse DN 40 (1.1/4")	Cope	4	
46	An-b.35	F.V Xhunto antivibruse DN 50 (1.1/2")	Cope	1	
47	390	F.V valvol sigurie 1/2" pn 6-10 bar	Cope	1	

48	An-b.36	F.V manometer presioni me tub elastik	Cope	1		
49	An-b.37	F.V filter uji DN 25	Cope	1		
50	An-b.38	F.V kolektor celiku 3",L=1.2m, 5 dalje	Cope	1		
51	An-b.38	F.V radiator alumini600/100; 1.1 kw	Cope	14		
52	An-b.39	F.V radiator alumini 600/100: 2.1 kw	Cope	63		
53	An-b.41	F.V radiator alumini600/100 :1.9kw	Cope	40		
54	An-b.42	F.V radiator alumini 600/100; 1.7 kw	Cope	27		
55	An-b.43	V kaldaje 300 kw dhe rezervuar l peletit	Cope	1		
56	An-b.44	V.Pompe qarkullimi uji	Cope	6		
57	An-b.45	.V.Ene zgjerimi me membrane 200 lit	Cope	1		
58	An-b.46	F.V oxhak dopio llamarine me termoizolim + bryl d=300 deri350mm	ml	2		
		Shuma 1				
SHUMA 3		SHUMA TOTALE E PUNIMEVE PER SISTEMIN NGROHJE				
P2		2.MAKINERI PAISJE				
1	An-e1	F.Kaldaje celiku 300 kw,me lende djegese pelet e kompletuar me depoziten e lendes djegese pelet,me shnekun e furnizimit automatik e ndezje automatike,me vetepastrim.		1		
2	An-e2	F.pompe qarkullimi uji H= 12m:Q=1.10 l/s perfshire dhe paisjet elektrike teleshimit.		3		
3	An-e3	F.pompe qarkullimi uji H= 12m:Q= 1.55 l/s perfshire dhe paisjet eleshimit		3		
4	An-e8	F.Ene zgjerimi me membrane 250 lit.		1		
		Shuma 2				
SHUMA P2		SHUMA TOTALE PAISJE				
4		PUNIME HIDRO-TEKNIKE				
		1.PUNIME HIDRO SANITARE				
1	2.491/b	F.V tuba e rekorderi ujesjellesi PP R d=20mm,t=2mm,PN 16	ml	110		
2	2.491/b	F.V tuba e rekorderi ujesjellesi PP R, d=25mm,t=2.0mm,PN 16	ml	60		
3	2.491/c	F.V tuba e rekorderi ujesjellesi PP R d=32mm,t=3 mm,PN 16	ml	12		
4	2.491/d	F.V tuba e rekorderi ujesjellesi PP R d=40mm,t=3.7 mm,PN 16	ml	126		
5	2.491/e	F.V tuba e rekorderi ujesjellesi PP R d=50mm,t=3.7 mm,PN 16	ml	30		
6	2.491/f	F.V tuba e rekorderi ujesjellesi PP R d=63mm,t=5.8,PN 16	ml	160		
7	An-f1	F.V tuba flesibel 1/2"	cope	105		
8	An-f2	F,V saraqineska 1/2"	cope	105		
9	An-15	F.V Bolier 80 lit	cope	13		
10	2.498	F.V lavaman porcelai imp me mishelator	cope	25		
11	2.501	F,V WC allafranga me kasete porcelani	cope	19		
12	An-f3	F.V tub PVC d=40 mm	ml	96		
13	An-f4	F.V tub PVC d=50 mm	ml	63		
14	An-f5	F.V tub PVC d=100 mm	ml	72		
15	2.515/1	F.V piletegrumbullimi me shume galje	cope	15		

16	2.522	F.V tub kanalizimi Ø 170	ml	106			
17	An-18	F.V pusete per ujrata e zeza 55x55 me b/a	cope	10			
18	An-22	Pusete b/a,40x40,h=1m me zgare gize	cope	2			
19	An- F.6	Pusete terthore me zgare metalike 3.5 ml	cope	1			
20	232	Tub I brinjzuar d=315 mm	ml	50			
21	2.6	Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele h= 1.5m	m3	40			
22	2.261	shtrese rere per tubin e brinjzuar	m3	3.6			
23	2.262/4	Shtrese betoni C16/20	m3	3.2			
24	2.266	shtrese me pllaka granili zakonshme 30x30	m2	40			
25	2.36	Dhe I ngjeshur me tokmak elektrik	m3	20			
SHUMA 4		SHUMA TOTALE PUNIME HIDRO TEKNIKE					
5	IMPIANTI I FURNIZIMIT ME UJE TE MKZ E H.SANITAREVE						
1	An-g.1	F.V mates uji	cop	1			
2	2.494/2	F.V saraqineska bronxi 1"	cop	3			
3	2.494/5	F.V saraqineska bronxi 2"	cop	16			
4	2.494/3	F.V saraqineska bronxi 1.1/4"	cop	2			
5	An-g.2	F.V kondravalvel bronxi 1"	cop	1			
6	An-11 M	F.V depozita uji zingato 5000 lit.	cop	3			
7	2.493	F.V tub çeliku pa tegel 1"	ml	24			
8	Ang.3	F.V tub çeliku pa tegel 2"	ml	164			
9	An-g.4	F.V Filter uji 1"	cop	1			
10	An-g.5	F.V galixhant mekanik uji 1"	cop	3			
11	2.181	F.V Kostruksion metalik per shkallet e emergjences	ton	2.1			
12	An-g.6	Vendosje,montim pompa uji	cop	1			
13	An-g.7	F.V Hidrant I jashtem ,norma EN14384,,lidhje te filetuat PN16, e paisur me shkarkus automatik ne rast ngrirje, valvol nentoksore me komandim nga siper	cop	2			
14	An-g.8	F.V Kasete hidranti per brenda tip UNI-EN671/2 DN 45 paisur me hedhes STARJET me tub l=30m30 ML	cope	9			
15	An-g.9	F.V Shuars portabel m pluhur 6 ng	cope	12			
SHUMA 5		Shuma 2					
P3	PAISJE TE IMPIANTIT TE FURNIZIMIT ME UJE TE MKZ E H.SANITAREVE						
	an-j1	F.Elektropompe centrifugale sherbimi me; Kapacitet Q= 2x10 m3/h,Prurje q= 5.8 lit/s,presioni 5bar	cope	1			
	an-j2	F.Elektropompe centrifugale sherbimi me; Kapacitet Q= 2x1.5 m3/h,Prurje q= 0.83 lit/s,presioni 5bar (Inverter)	cope	1			
	an-j3	F.Ene zgjerimi me membrave 200 lit.	cope	1			
	an-j4	F.Ene zgjerimi me membrave 250 lit.	cope	1			
SHUMA P3		Shuma					

TABELA PERMBLEDHESE

1		PUNIME NDERTIMORE		LEK		
2		PUNIME ELEKTRIKE		LEK		
3		PUNIME PER SISTEMIN E NGROHJES		LEK		
4		PUNIME HIDRO-TEKNIKE		LEK		
5		IMPIANTI I FURNIZIMIT ME UJE TE MKZ E H.SANITAREVE		LEK		
		SHUMA TOTALE		LEK		
			FONDI REZERVE	5%		
		SHUMA TOTALE		LEK		
			TVSH	20%		
	A1	SHUMA TOTALE ME TVSH		LEK		
P1		PAISJE MAKINERI ELEKTRIKE				
P2		PAISJE MAKINERI SISTEMI NGROHJE				
P3		PAISJE IMPIANTIT TE FURNIZIMIT UJE				
	B1	SHUMA TOTALE				
		SHUMA TOTALE A1 + B1				



--	--	--	--	--	--	--	--



--	--	--	--

