

# PREVENTIV I PUNIMEVE

OBJEKTI : RIKONSTRUKSION SHKOLLA 9-VJEÇARE "FSHAT"

ADRESA : FSHATI FSHAT, NJESIA VENDORE GRYKË-ÇAJË

INVESTITOR : BASHKIA KUKES

Nr.	Shenja e manualit	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>I. PUNIME TE NDRYSHME DHE PRISHEJE</b>						
1	An/1	Tabela Indetifikuese e institucionit shkollor, sipas detajit perkates	Komplet	1		
2	An/2	F.V Fikes kimik + aksesoret per montim ne mur dhe tabelat sinjalizuese perkatese, sipas Hollesise M.K.Z-1	Komplet	8		
3	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare (zgarat e dritareve te klasave dhe deres kryesore te katit perdhe)	ton	1.1		
4	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	66		
5	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	50		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	64		
7	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	80		
8	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	17		
9	An/3	Thyerje betoni per nxerrje hekuri	m3	5		
10	An/4	Prishje suvaje tavani - murature	m2	2146		
11	An/5	Prishje suva fasade	m2	559		
12	2.109/2	Themel e xokol betoni C -12/15 (themeli 50x50cm; muri 0.3x0.6x60ml) Muri rrethues dhe themelet e kollonave te portes metalike	m3	27.8		
13	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m (kollonat e murit rrethues)	m3	0.96		
14	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m (kollonat e portes metalike)	m3	12.6		
15	2.413	F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion mesatare (kangjellat e murit rrethues h=1.4m)	ton	4.5		
16	An	F.V porte metalike dekorative rreshqitese (porta e oborrit)	m2	7.7		
<b>Shuma 1 :</b>						
<b>II. PUNIME GEMIMI</b>						
1	2.26a	Germim themele e plinta b-2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto (muri mbajtes para dhe pas objektit, nivelimi I oborrit te shkolles)	m3	55.5		
2	2.37/2a	Transport materiale ndertimi,dheu me auto deri 2.0 km	m3	35.5		
<b>Shuma 2 :</b>						
<b>III.PUNIME MURATUR TULLE</b>						
1	2.71/2	Mur me tulle te lehtesuara <b>dopio</b> deri 8m me llaç perzier M25 (ndertimi I murit te ri te kafazit te shkalleve me tulle mbajttese me vrima)	m3	10.5		
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15 (tualetet qe do te krijohen ne ambientet e brendshme te nje klase ne katin perdhe)	m3	28.5		
3	2.90	Mur me tulla te veçanta, ndertimi i oxhakeve	m3	22.3		
<b>Shuma 3 :</b>						
<b>IV.PUNIME BETONI DHE B/ARME</b>						
1	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 25 (L. 23ml x H. 1.5m x D. 1.0m) muri mbajtes ne pjesen e perparme te shkolles	m3	34.5		
2	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25 (mur mbajtes dhe sistemues I oborrit ne pjesen e pasme te shkolles)	m3	31.6		
3	An/6	Beton brezi 250kg/cm2 + kornize (prerja A-A) ne soleten e katit II-	m3	12.2		

		te				
4	2.154	FV Soleta b/a paranderura, C 25/30, h=22cm, me 2 e 3 vrima (mbulimi i kafazit te shkalleve)	m2	22		
5	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m (pjesa e kafazit te shkalleve qe do priset dhe do te rindertohet, duke eliminuar çarjen)	m3	4.3		
6	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C 20/25 h-4m (tra mbajtes mbi kafazin e shkalleve, dhe dyert e tualeteve ne katin perdhe)	m3	0.48		
		<b>Shuma 4 :</b>				
		<b>V.PUNIME HEKUR BETONI</b>				
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (Brez betoni, korniza + zgara e soletes mbi kafazin e shkalleve)	ton	0.9		
		<b>Shuma 5 :</b>				
		<b>VI.PUNIME H/IZOLIMI DHE ÇATIE</b>				
1	2.219	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla marseleze (çatia do te jete me kater ulese)	m2	486		
2	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me ll.xingat Ø 100mm	ml	25		
3	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	87		
4	2.237/a	Lyerje betoni me hyperdesimo (dysHEMEJA e nyjeve sanitare)	m2	48		
		<b>Shuma 6 :</b>				
		<b>VII.PUNIME SHTRRESASH</b>				
1	2.283	Shtrese stirobetoni (t=7cm, nivelimi i soletes ekzistuese)	m3	51.2		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (shtrese mbushese e trotuarit te godines)	m3	6.7		
3	2.258/2	Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave (drenazhimi i mureve, dhe perimetrit te godines shkollore)	m3	16		
4	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato (dy katet)	m2	640		
5	2.268/a	Shkalle montazhi mermeri (shkallet e brendshme dhe te jashtme)	m2	38		
6	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanot importi (tualetet qe do te krijohen ne ambientet e brendshme te nje klase ne katin perdhe)	m2	38		
7	2.289	Trotuar me lluster cemento, pa borduren e betonit (trotuari perimetral i godines 1m gjersi)	m2	87.8		
8	2.291	Bordura trotuari 25x12cm te derdhura ne vend (konturimi I sheshit)	ml	92		
9	2.266/1	Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm (sheshi i rrjeshtimit te nxenesve, para shkolle)	m2	470		
10	2.261	Shtrese rere	m3	20		
11	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm (davanciale dritaresh me dy copa)	m2	96		
12	2.273	Shtrese pllaka mermeri t=3cm (parapeti I shkalleve)	m2	11.3		
		<b>Shuma 7 :</b>				
		<b>VIII. PUNIME DYER DRITARE</b>				
1	2.375/1	F V dritare plastike me dopio xham	m2	125		
2	2.395/1	F V dyer plastike me dopio xham (dyert e tualeteve, dera kryesore dhe e ballkonit te katit te dyte)	m2	28.3		
3	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re. (klasat, zyrrat)	m2	22.68		
		<b>Shuma 8 :</b>				
		<b>IX.PUNIME SUVATIMI E VESHJE ME PLLAKA</b>				
1	2.300	Suva solete h-4m me drejtues, me krah (kati perdhe dhe i dyte)	m2	640		
2	2.310	Suva brenda mure tulle h-4m me krah, llac M25 (dy katet)	m2	1496		
3	2.331	Suva e zakonshme fasade mure tulle h-8m	m2	559		
4	2.348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m2	50.4		
5	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	350		
6	2.326	Veshje me pllake majolike (tualetet qe do te krijohen ne ambientet e brendshme te nje klase ne katin perdhe)	m2	175		
		<b>Shuma 9 :</b>				
		<b>X. PUNIME BOJATISJE</b>				

1	2.404	Boje hidroplastike (Ambientet e brendshme)	m2	2136		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (Ambientet e jashtme)	m2	559		
		<b>Shuma 10 :</b>				
		<b>XI. PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	2.481/1	F V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm	ml	1600		
2	2.481/2	F V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm	ml	1500		
3	2.481/5	F V percjelles PV-500 Ø 10 mm	ml	45		
4	2.490	F V kuader ndricimi	cope	2		
5	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	1800		
6	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	1300		
7	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	85		
8	2.489	F V siguresa 25 A	cope	48		
9	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
10	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur (nga shufrat e tokezimit deri ne kutine PT4, me pas vazhdon ngjitja per ne kuadrin kryesor ne kt.l dhe ll-te, me kabell 10mm2 tokezimi te veshur)	ml	16		
11	An/7	F V Ndrichues tip. Pllafon "LED" 600x600mm 50W, Ndrichim i ngrohte (me xokul)	cope	84		
12	An/8	F V Ndrichues tip. Spot "LED" IP20 24W, Ndrichim i ngrohte (me xokul)	cope	17		
13	An/9	F V Ndrichues tip. Prozhektor "LED" TVTG-L202 WHITE 20W (montohen ne qoshte e mureve, ne pjesen perimetrale te godines per ndrichim oborri. Ndrichuesit do te jene kundra ujit)	cope	5		
14	2. a-139	Ndrichues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	5		
15	2. a-116	Sirene e brendshme audio vizive	cope	1		
16	An/10	F V Detektor tymi	cope	30		
		<b>Shuma 11 :</b>				
		<b>XII. PUNIME H/SANITARE</b>				
1	2.491/b	F V tuba e rak. ujesjellesi PPR d= 20-25mm PN 16	ml	58		
2	2.495	F V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	7		
3	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	6		
4	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	2		
5	2.514	F V Pilete dysHEMEJE Ø40mm	cope	5		
6	2.494/2	F V saracinesa bronzi Ø 1" - 25mm	cope	3		
7	2.508	F.V bolier 100 liter importi (vendosja ne N.Sanitare te personelit)	cope	1		
8	An/11	Kasete metalike me kapak 60x60 (Hollesia H-1, vendoset poshte kafazit te shkalleve)	cope	1		
9	An/12	Filter uji me gote DN 20	cope	1		
10	An/13	F V Depozite uji 1000L + galixhan (PVC cilindrike, vendosja do te behet nen kafazin e shkalleve, ambient teknik ky i mbyllur me porte)	cope	2		
11	An/14	F V Pompe uji + RrL elektronike	cope	1		
		<b>Shuma 12 :</b>				
		<b>XIII. PUNIME KANALIZIMI</b>				
1	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	20		
2	2.521	Tub kanalizimi pvc Ø 140 mm	ml	44.5		
3	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	60		
4	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m (per kanalizimet e ujrave te zeza)	cope	1		
5	An - 18	Pusetet shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm (ujrat e shiut)	cope	4		
6	2.520	Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm (lidhja e pusetave te shiut, shkarkimi)	ml	138		
7	An/15	Tub drenazhi me bira Ø 100mm	ml	95		
8	2.425/1	Grope septike me V = 8 m3	cope	1		
		<b>Shuma 13 :</b>				
		<b>Shuma 1- 13</b>				

		T V SH 20 %				
				<b>TOTALI :</b>		

Drejtuesi Ligjor: \_\_\_\_\_

