

DREJTORIA E PERGJITHSHME E PUNEVE PUBLIKE
PREVENTIVI PUNIMEVE

OBJEKTI: **NDËRTIMI I TROTUARËVE NË RRUGËT "KASEM SHIMA" DHE**
"SKËNDERBE", MËZEZ KODËR

FAZA: **PROJEKT ZBATIM**

Nr	Nr. Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1- PUNIME PER TROTUARIN RRUGA "SOKRAT MIHO"						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	268.002		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	268.002		
3	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	130		
4	3.618	F.V bordura betoni 20x35cm	ml	50		
5	An	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,635		
6	An	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1,748		
7	An	Stampim betoni	m ²	1,823		
8	An	Shtrese betoni C16/20	m3	214		
					Shuma 1	
2 - PUNIME PRISHJE						
1	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	4.32		
2	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	0.96		
					Shuma 2	
3 - PUNIME PER RIKONSTRUKSIONIN E TROTUARIT RR. "KASEM SHIMA"						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	200		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	200		
3	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	17		
4	An	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	639		
5	An	Shtrese betoni C16/20	m ³	107		
6	An	Stampim betoni	m ²	800		
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per mure mbajtes	m ³	16		
8	2.258	Nenshtrese zhavori poshte murit	m ³	2.00		
					Shuma 3	

4- PUNIME PER NDERTIMIN E NDRIÇIMIT RRUGOR						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	8.5		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	8.5		
3	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	7.1		
4	An	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	8.8		
5	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	8.8		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	8.8		
7	An	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm	ml	1,146		
8	An	F.V. Tub metalik D=110mm	ml	11		
					Shuma 4	
5- FIBRA OPTIKE DHE SHERBIMET INXHINIERIKE NENTOKESORE						
1	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	ml	2,345		
2	An	FV tub metalik D=219mm	ml	22		
3	An - 20	Pusete b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	12		
4	4.141/a7.0	Shirit Sinjalizues	ml	1,123		
5	2.261	Shtrese rere	m3	285		
					Shuma 5	
	Total	1+2+3+4+5				
		Fondi rezerve 5 %				
		Shuma pa TVSH				
		TVSH 20%				
		Shuma me TVSH				