

PREVENTIV PUNIMESHobjekti: **Rikonstruksion rruga Oblike-Velinaj-Alimetaj**

faza II-te

(segmenti Fusha e Çunit-kryqezim lagja Garuc)

l=500 ml

| nr | nr.Anal. | Pershkrimi I punimeve | njesia | Sasia | Cmimi | Vlefte |
|----|----------|-----------------------|--------|-------|-------|--------|
|----|----------|-----------------------|--------|-------|-------|--------|

1.Punime germimi

| | | | | | | |
|---|----------|--|----|----------------|--|--|
| 1 | 3.89/a | Germim dheu me eks,me goma 0.25, kanal anesore b÷2m,toke zak.,kat.III,shkarkim ne mjet | m3 | 280.00 | | |
| 2 | 3.98/b | Germim dheu ,eks. 0.25,b>2m, toke e zak,kat.III,shkarkim ne mjet,(deri 0.5 m) | m3 | 795.00 | | |
| 3 | 2.426/3 | Thyerje shtresa betoni | m3 | 3.00 | | |
| 4 | 3.158/2a | Transport dheu 2 km | m3 | 1,000.00 | | |
| | | | | Shuma 1 | | |

2.Punime shtresash,ndertim vepra arti

| | | | | | | |
|---|---------|--|-----|----------------|--|--|
| 1 | 3.207 | Shtrese cakelli t=10cm,perhapur dhe ngjeshur me makineri | m2 | 2,000.00 | | |
| 2 | 3.212/b | Stabilizant 10 cm | m2 | 2,000.00 | | |
| 3 | 3.243 | Struktura bet monolite C16/20(bordura te zhytura monolite,t=15 cm) | m3 | 23.00 | | |
| 4 | 3.183/a | Shtrese zhavori lumi 10 cm nen bordure | m2 | 200.00 | | |
| 5 | 3.228/1 | Shtrese binderi ,granil zall lumi,t=4cm,makineri | m2 | 2,000.00 | | |
| 6 | 3.231/1 | Shtrese asfaltobeton,granil zall lavatrice,t=3cm,makineri | m2 | 2,000.00 | | |
| 7 | 3.243 | Struktura bet monolite C16/20 (puseta,muri mbajtes e tombinos) | m3 | 16.00 | | |
| 8 | 3.287 | Hekurbetoni Ø6-10mm | ton | 0.80 | | |
| 9 | 3.367 | Ndertim tombino b/a Ø1000 mm,mbi shtrese | ml | 20.00 | | |
| | 3.364 | Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni | ml | 22.00 | | |
| | | | | Shuma 2 | | |

3.SINJALISTIKA HORIZONTALE,VERTIKALE RRUGORE

