

PREVENTIV

INVESTITOR : BASHKIA SARANDE

Objekti : Sistemim i rrugës nga Tirana Bank drejt liqenit në Ksamil

1	2	3	4	5	6
Nr	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Punime shtresash ne rruge				
	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri t=30cm	m3	204		-
	Shtrese çakulli mbeturine kave 10 / 40 1x20 cm	m2	680		-
	Cilindrim me rul vibrues	m ²	680		-
	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	680		-
	Shtrese binderi 6 cm	m2	680		-
	Shtrese asfaltobetoni 4 cm	m2			-
	Beton M-200 per kunete	m ³	30		-
	Shuma 1				-
2	Punime murature ne rruge				
	F.V bordure betoni M-250 15 x 30 cm	ml	280		-
	Beton M-200 per fiksime bordure	m3	15		-
	Shuma 2				-
3	Punime ne tubacionet e shkarkimit				
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	190		-
	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	190		-
	Pusetet b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	15		-
	Rere mbi dhe nen tuba	m3	50		-
	Shtrese zhavorri t = 10 cm nen kunete	m3	22		-
	Germim dheu kanal trapezoidal	m3	146		-
	Veshje kanali me beton C 25/30	m3	62		-
	Shuma 3				-
4	Punime trotuari				
	Shtrese zhavorri per nivelim 20 cm	m2	330		-
	Shtrese betoni M.100 per nivelim 10 CM	m3	33		-
	F.V. tubo fleksibel 80 mm per ndricim	ml	225		-
	Bazament kollone + tuba plastike 200 mm	m3	5		-
	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	10		-
	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	10		-
	Shuma 4				-
5	Ura + Tombino				
	Germim toke seksion I detyruar puseta + tombino + ure	m3	20.00		-
	Shtrese zhavorri 20 cm nen pusete , tombino,ure	m3	5.00		-
	Beton M. 200 rreth tubove dhe muret e urave	m3	10.00		-
	F.V. tuba b/a 1000 mm	ml	5.00		-
	Shuma 5				-
	Shuma 1+5				
	TVSH 20%				
	TOTALI				