

Preventiv

Objekti: Rikonstruksioni dhe zgjerim i Rruges Grabian - Dushk can, Bashkia Divjake

Vlera totale e punimeve

0

lek me TVSH

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (lek)	SHUMA (lek)
A PUNIME PER EVADIMIN E MBETURINAVE DHE REHABILITIM TE ZONAVE KU JANE PRISHUR NDERTESAT DHE GJELBERIMI						
A-1. Punime dheu dhe transport mbeturinash						
1		Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	100.0		
2		Prishje struktura prej betoni	m ³	20.0		
3		Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	2,500.0		
4		Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	1,600.0		
5		Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute	m ²	1,500.0		
SHUMA A						
B PUNIME PER NDERTIMIN E RRUGES						
B-1 Rruge dhe Sheshe						
1		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , me shk ne mjet	m ³	3,050		
2		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(trup rruge+trotuare+kasonete)	m ³	3,320		
4		Shtrese stabilizanti t=5cm	m ²	7,300		
5		Shtrese binderi 6cm	m ²	6,350		
7		Shtrese betoni C 16/20	m ³	35		
8		F.V. Beton C20/25	m ²	55		
9		Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m ³	630		
10		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.5		
Shuma B						
C PUNIME PER KUB						
1		F.V tuba I brinjezuar Ø 315 mm	ml	250		
2		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	70		
3		Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	10		
4		Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	15		
5		Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	12		
6		Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni	ml	12		
7		Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	4		
8		Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	30		
9		F.V tuba I brinjezuar Ø 200 mm	ml	10		
					Shuma C	
SHUMA (A - C)						
T.V.SH. 20%						
VLERA NE TOTAL						

Preventivoi

C.E.C GROUP SH.P.K

Kryetari i Bashkise

Fredi KOKONESHI