

Preventiv

Objekti: Rikonstruksioni dhe zgjerim i Rruge 'Unaza e siperme e fsh.Kryekuq, Bashkia Divjake

Vlera totale e punimeve

lek me TVSH

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (lek)	SHUMA (lek)
A	PUNIME PER EVADIMIN E MBETURINAVE DHE REHABILITIM TE ZONAVE KU JANE PRISHUR NDERTESAT DHE GJELBERIMI					
		A-1. Punime dheu dhe transport mbeturinash				
2		Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	280.0		
3		Prishje struktura prej betoni	m ³	120.0		
4		Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	1,200.0		
6		Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te bute	m ²	1,700.0		
7		Transport dheu me auto deri 5.0 km.	m ³	150.0		
		SHUMA A				
B	PUNIME PER NDERTIMIN E RRUGES					
		B-1 Rruge dhe Sheshe				
1		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , me shk ne mjet	m ³	4,300.0		
2		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(trup rruge+trotuare+kasonete)	m ³	4,700.0		
4		Shtrese stabilizanti t=5cm	m ²	8,800.0		
5		Shtrese binderi 6cm	m ²	7,800.0		
7		F.V Bordura betoni 15x25 cm	ml	2,550.0		
8		F.V. Beton C20/25 per vepra arti,	m ²	90.0		
		Shtrese betoni C 16/20 trotuare, kunete, kanal	m ³	580.0		
9		Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m ³	550.0		
10		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.5		
		Shuma B				
C	PUNIME PER KUB					
1		F.V tuba I brinjezuar Ø 315 mm	ml	850.0		
2		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	150.0		
3		Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	60.0		
4		Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	80.0		
5		Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	15.0		
6		Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni	ml	25.0		
7		Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	110.0		
		Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	15.0		
8		F.V tuba I brinjezuar Ø 200 mm	ml	10.0		
		SHUMA (A - C)				Shuma C
		T.V.SH. 20%				
		VLERA NE TOTAL				