

PREVENTIV
"RIKONSTRUKSION I RRUGEVE RURALE PER VITIN 2019, BASHKIA LIBRAZHD"

NR	Nr. Man	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	1	Hapje trase + vepra arti ne rrugen Rinas (Faza II),NjAorenje				
1	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	702		-
2	An.124/3a	Germim shkemb sek i lire, me mina te vogla,me ekskavator 1 m ³ + transport	m3	52		-
3	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	109		-
4	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	56		-
5	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	105		-
6	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15	m3	38		-
7	3.355	Tombino me tuba betoni , shtrese zhavori Ø 300mm	ml	5		-
8	3.367	Tombino me tuba betoni Ø1000 mm, mbi shtrese betoni	ml	8		-
11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, me auto deri 5.0 km	m3	199		-
		Shuma 1				-
	2	Ndertim ure Hd = 5m, ne lumin Lunik rruga Prevall - Neshte. N.A Lunik				
1	3.125/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke, zgjerim pjese e rruges hyrese	m3	224		-
2	3.127/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, prani uji ~2m, themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke, per themelet e mureve	m3	48		-
3	An-8	Mbushje me cakull pas mureve	m3	86		-
4	3.243	Struktura monolite betoni per themele dhe mure betoniC 16/20	m3	144		-
5	3.245	Strukture monolite betoni C25-30 tra+solete	m3	8		-
6	3.193/b	Shtrese zhavori per rampen e rruges t = 20cm me cilindrim	m2	64		-
7	3.654	Tube plasmasi Ø100mm per filtrim ne kembete ures	ml	20		-
8	3.287	F.V Hekur Ø6-10 mm per traret mbeshtetes(stafa)	ton	0.2		-
9	3.288	F.V Hekur Ø>12mm per traret mbeshtetes	ton	2.62		-
12	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, me auto deri 5.0 km	m3	216		-
		Shuma 2				-
	3	Rikonstruksion i rruges Mirake Plane -Shkolla , N.A Polis				
1	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke per kanal anesor dhe themel muri mbajtes	m3	62		-

2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per shtrese rruge (t =15cm)	m3	45		-
3	3.287	F. v zgare hekuri betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.74		-
		Shuma 3				-
4		Ndertim ure Hd = 5m, ne rruge e lagjes Qender Sektor, Babje, NjA Qender				
1	3.127/a	Germim shkambi I ciopetuar me ekskavator 1m3 , shkemb ,ne prani te ujit , themele me gjeresi deri ne 2m me shkarkim ne toke	m3	48		-
2	An-8	Mbushje me cakull pas mureve	m3	78		-
3	3.243	Struktura monolite betoni per themele dhe mure betoni C 16/20	m3	93		-
4	3.245	Strukture monolite betoni C25-30 tra+solete	m3	8		-
5	3.193/b	Shtrese zhavori per rampen e rruges t = 20cm me cilindrim	m2	64		-
6	3.654	Tube plasmasi Ø100mm per filtrim ne kembete ures	ml	20		-
7	3.287	F.V Hekur Ø6-10 mm per traret mbeshtetes(stafa)	ton	0.1		-
8	3.288	F.V Hekur Ø>12mm per traret mbeshtetes	ton	2.28		-
9	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, me auto deri 5.0 km	m3	101		-
		Shuma 4				-
5		Rikonstruksion i rruges Dotkove , Lunik				
1	3.101/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke per kanal anesor	m3	210		-
2	3.207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	4200		-
3	3.245	Struktura monolite betoni C25/30 (veshje kanali anesor)	m3	86.6		-
4	An-57	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	15		-
5	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, me auto deri 5.0 km	m3	86.6		-
		Shuma 5				-
6		Rikonstruksion i rruges se lagjes Ferre, N.A Hotolisht				
1	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke per kanal anesor dhe themel muri mbajtes	m3	376		-
2	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	188		-
3	3.207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3792		-
4	3.245	Struktura monolite betoni C25/30 (Mure ,puseta, portale , veshje kanali anesor)	m3	12		-
5	3.321	Mur guri mbajtes e themele, Ilaç çimento M15	m3	62		-
6	3.355	Tombino me tuba betoni , shtrese zhavori Ø 300mm	m	15		-
7	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	5		-
8	3.367	Tombino me tuba betoni Ø1000 mm, mbi shtrese betoni	m	10		-
9	An-57	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	35		-

10	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m3	24		-
11	3.654	F.v tuba plasmasi Ø100 mm	ml	16		-
12	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, me auto deri 5.0 km	m3	74		-
		Shuma 6				-
	7	Rikonstruksion i rruges Sheraj - Aslazi ,Funares , NJ,A,Orenje				
1	3.95/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	282		-
2	3.4	Prerje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm	cope	110		-
3	3.95/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	138		-
4	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	560		-
5	3.207	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1680		-
6	3.355	Tombino me tuba betoni , shtrese zhavori Ø 300mm	m	10		-
7	An-57	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	24		-
		Shuma 7				-
	8	Rikonstruksion i rruges Lagje Roci - Bogdani, Nj.A Hotolisht (pjesa e shembur)				
1	3.113/a	Germim dheu me ekskavator 2.0 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	48		-
2	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	110		-
3	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15	m3	58		-
4	3.355	Tombino me tuba betoni , shtrese zhavori Ø 300mm	m	6		-
5	3.367	Tombino me tuba betoni Ø1000 mm, mbi shtrese betoni	m	6		-
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, me auto deri 5.0 km	m3	58		-
		Shuma 8				-
	9	Rikonstruksion i rruges fshati Spathar, NjA Qender				
1	3.101/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	48		-
2	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	466		-
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (per themele muresh mbajtes)	m3	272.6		-
4	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	144		-
5	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	1.54		-
6	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.46		-
7	3.245	Struktura monolite betoni C25/30 (Mure ,puseta, portale , veshje kanali anesor)	m3	8.4		-
8	3.321	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M15	m3	104		-
9	3.368	Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni	m	8		-
10	3.654	F.v tuba plasmasi Ø100 mm	ml	16		-

11	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, me auto deri 5.0 km	m3	385		-
		Shuma 9				-
	10	Ndertim ure Hd = 5m + punime ne rruge ne lagjen Alla-Cota, Kuturman, NjA Qender				
		I - Punime ne ure				
1	3.127/a	Germim shkambi I ciopetuar me ekskavator 1m3 , shkemb ,ne prani te ujit , themele me gjeresi deri ne 2m me shkarkim ne toke	m3	48		-
2	An-8	Mbushje me cakull pas mureve	m3	112		-
3	3.243	Struktura monolite betoni per themele dhe mure betoniC 16/20	m3	70		-
4	3.245	Strukture monolite betoni C25-30 tra+solete	m3	8		-
5	3.193/b	Shtrese zhavori per rampen e rruges t = 20cm me cilindrim	m2	68.2		-
6	3.654	Tube plasmasi Ø100mm per filtrim ne kembete ures	ml	20		-
7	3.287	F.V Hekur Ø6-10 mm	ton	0.1		-
8	3.288	F.V Hekur Ø>12mm	ton	2.28		-
9	3.331	Gabione me tel xing. (1x1x1 m) per disiplinim te ujerave siperfaqesore	m3	64		-
10	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, me auto deri 5.0 km	m3	142		-
		Shuma I				-
		II - Punime ne rruge				
1	3.125/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne toke,	m3	24		-
2	3.366	Tombino me tuba betoni Ø800 mm, mbi shtrese betoni	m	10		-
3	3.355	Tombino me tuba betoni Ø300 mm, mbi shtrese betoni	m	5		-
4	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	130		-
		Shuma II				-
		Shuma 10				-
		SHUMA (1 deri ne 10)				-
		TVSH (20%)				-
		TOTALI				-