

P R E V E N T I V

OBJEKTI: "Ndërtim Rrjeti Kanalizimi i Ujërave të Ndotura"

Nr.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
PUNIME GËRMIMI					
1	Prishje shtresa betoni	m ³	172		
2	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zakonshme, kategoria III, me shk ne toke	m ³	1421		
3	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1421		
INSTALIME TUBACIONESH UNI EN 12201-1					
4	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	515		
5	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	875		
6	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	670		
PUNIME MBUSHJE					
8	Shtresë rëre	m ³	596		
9	Nënshtresë zhavorri	m ³	689		
NDERTIM PUSETA BETONI					
10	Pusetë shkarkimi b/a, 80x80 cm, h = 100 cm	copë	67		
11	Pusetë shkarkimi b/a, 80x80 cm, h = 150 cm	copë	21		
12	Pusetë kontrolli b/a 150x150 cm, h = 250 cm	copë	1		
PUNIME SHTRESA DHE ASFALTIMI					
13	Shtresë betoni C16/20	m ³	172		
14	Shtrese çakelli mbet.kave t=20 cm, perhapur ngjeshur me mak.	m ²	95		
SHUMA		Lekë			
FOND REZERVE 5%		Lekë			
SHUMA		Lekë			
20% T.V.SH.		Lekë			
SHUMA TOTALE		Lekë			

PREVENTIVOI
Ing. Artor KOÇILJA

