

Preventiv

Objekti: Rikonstruksioni dhe zgjerim i Rruge Çërme Sektor, Nj/Adm Terbuf
Segment I unazes Jugore

Vlera totale e punimeve

lek me TVSH

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (lek)	SHUMA (lek)
A PUNIME PER EVADIMIN E MBETURINAVE DHE REHABILITIM TE ZONAVE KU JANE PRISHUR NDERTESAT DHE GJELBERIMI						
A-1. Punime dheu dhe transport mbeturinash						
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	951		
2		Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	40		
3		Prishje struktura prej betoni	m ³	15		
4		Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	951		
5		Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	m ³	15		
					SHUMA A	
B PUNIME PER NDERTIMIN E RRUGES						
B-1 Rruge dhe Sheshe						
1		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , me shk ne mjet	m ³	950		
2		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri(trup rruge + kasonete)	m ³	1,400		
3		Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	4,780		
4		Shtrese stabilizanti t=5cm	m ²	4,780		
5		Shtrese binderi 6cm	m ²	4,000		
6		F.V Bordura betoni 15x25 cm	ml	1,300		
7		Shtrese betoni C 12/15	m ³	42		
8		F.V. Beton C20/25 (per vepra arti, kunete)	m ³	76		
9		Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m ³	16		
10		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	1		
					Shuma B	
C PUNIME PER KUB						
1		F.V tuba l brinjezuar Ø 315 mm	ml	950		
2		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	10		
3		Pusete b/a shiu 40 x 40 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	54		
					Shuma C	
SHUMA (A - C)						
T.V.SH. 20%						
VLERA NE TOTAL						

