

Preventivi pa cmime

OBJEKTI: SISTEMIM ASFALTIM RRUGA BERDICE E SIPËRME

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (lek)	SHUMA (lek)
A						
PUNIME PER EVADIMIN E MBETURINAVE DHE REHABILITIM TE ZONAVE KU JANE PRISHUR NDERTESAT DHE GJELBERIMI						
A-1. Punime dhe dhe transport mbeturinash						
1	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	3		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	470		
Shuma A-1						
						Shuma A
B						
PUNIME PER NDERTIMIN E RRUGES						
1	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	470		
2	3.An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	590.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	1,190		
4	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave, 4cm, me makineri	m ²	1,190		
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni 3cm	m ²	1,190		
6	3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	ml	525.0		
						Shuma B
C						
PUNIME PER KANALIZIMET E UJRAVE TE BARDHA						
1	3.379	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim	m ³	20.0		
2	An-9 M3	F.V. Zhavorr ne kanale + ngjeshje me shtresa cdo 25cm	m ³	30.0		
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	271.0		
5	An - 4	Pusetete b/a shiu 50 x 70 cm, h = 100 cm, me kapak gize	cope	15.0		
6	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35 - 0.45 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	450.0		
						Shuma C
D						
PUNIME PER SINJALISTIKEN						
1	An151	Vizime me boje bikomponente	m ²	70		
2	An99	Tabele sinjalizimi	cope	8		
						Shuma D
SHUMA (A - D)						
FONDI REZERVE 5%						
SHUMA 1						
T.V.SH. 20%						
VLERA NE TOTAL						

Per: C.E.C GROUP shpk

Vangjush MBRICE

Anduen MBRICE