

PREVENTIV PUNIMESH

objekti:Rruga Zef KAKARRIQI l=164 ml

nr	nr.Anal.	Pershkrimi I punimeve	njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
----	----------	-----------------------	--------	-------	-------	--------

1.Punime germimi

1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi ÷ 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(per KUZ)	m3	295		
2	3.89/a	Germim dheu me eks,me goma 0.25, kanal b÷2m,toke zak.,kat.III,shkarkim ne mjet(per KUB)	m3	131		
3	3.87/a	Germim dheu me eks,me goma 0.25, kanal b÷2m,toke zak.,kat.III,shkarkim ne toke Ujesjelles	m3	98		
4	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi >2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet(germim trupi I rruges)	m3	246		
5	2.426/3	Thyerje shtresa betoni	m3	10		
6	3.158/5a	Transport dheu 5 km	m3	770		
				Shuma 1		

2.Punime shtresash

1	An	Shtrese+mbushje me rere per tuba, 2x20 c	m3	42		
2	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	820		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	656		
4	3.243	Struktura bet monolite C16/20(kuneta,bk=5	m3	13		
5	3.183.a	Shtrese zhavori 10 cm nen kunete	m2	82		
6	3.228/1	Shtrese binderi,granil zall lavatrice ,t=4cm,makineri	m2	574		
7	3.231/1	Shtrese asfaltobeton,granil zall lavatrice ,t=3cm,makineri	m2	574		
8	3.184/a	Shtrese zhavor lumi t=30cm(mbushje kanal	m2	690		
				Shuma 2		

3.Punime ndertimi

1	An	Tub I brinjezuar HDPE SN8 Ø250 mm	ml	164		
2	3.An/2t	Tub I brinjezuar HDPE SN8 Ø400 mm KUB	ml	125		
3	An	Tub I brinjezuar HDPE SN8 Ø200 mm	ml	100		

4	3.242	Shtrese betoni per izolim	m3	3		
5	3.626	Hidroizolim i sforcuar i tubave metalik ekzistues te ujesjellesit	m2	40		
6	2.576	Pusetekontroli 1.5x1.5x1.5 m,b/a C 20/25,kapak gize	cp	3		
7	An	Pusetekontroli 1.0x1.0x1.0 m,b/a C 20/25,kapak gize	cp	6		
8	An 23	Pusete shiu, 0.6x0.4x1.0m,b/a C 20/25,kapak gize	cp	8		
9	3.617	F.V.Bordura betoni 15x25x100 cm	ml	328		
10	3.242	Shtrese betoni nen bordure t=10 cm	m3	4		
11	3.183.a	Shtrese zhavori lumi t=10 cm(nen bordure)	m2	40		
12	3.621	Trotuar betoni 6 cm , me siperfaqe te perpunuar	m2	164		
13	3.183.a	Shtrese zhavori ne trotuar	m2	164		
14	An	Lidhja e linjave te reja me rrjetin ekzistuesUZ,ujesjelles,3 lidhje	cp	5		
15	An	Spostim linje elektrike ekzistuese	cp	3		
					Shuma 3	

4.UJESJELLESI

1	2.491/a	F.V.Tub e rak ujesjellesiPE100,d=20,t=2.0mm,PN10	ml	70		
2	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm	ml	12		
3	2.491/e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm	ml	125		
4	2.491/f	F.V.Tub e rak ujesjellesi PE100,d=63,t=4.7mm,PN10	ml	20		
5	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm	ml	12		
6	An-9	F.v.Saracineske plastike PPR 1/2"	cp	20		
	An	F.V.Qafore 110x90 mm	cp	1		
7	An	F.v.Saracineske me flanaxha Ø75mm	cp	1		
8	An	F.V.Hidrant Ø80mm,mbi toke,trup celiku	cp	1		
					Shuma 4	

5.NDRICIM RRUGOR

1	A.K.	F.V.krah ndricimih=1.5 ml	cope	6		
2	3.An/53	F.V.Shtylla ndricimi metalike h=7m,d=160mm	cope	6		
3	A.K.	Kapak shtylle186x46;morseteri4P186x46	cope	6		
4	A.K.	F.V.Ndricules LED 94 w	cope	6		
5	An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		
6	A.K.	F.V.Kabell bakri 4x10mm2(tipiNO7U-K)	ml	160		
7	A.K.	F.V.Kabell bakri 3x1.5 mm2(tipi NO7U-K)	ml	80		
8	3.An/et.	Elektroda tokezimi,50x3mm, h=1.5 ml(se bashku me telin e kontaktit)	cope	6		
9	A.K.	Limitator magneto-termik	cope	6		
10	An	Pusetekontroli betoni elektrike40x40x40cm	cope	6		
11	A.K.	F.V.Tub i brinjezuar Ø75mm,me dy shtresa	ml	156		

12	AK	F.V.Tub bitub Φ 50 mm,pvc,per fibrat optike	ml	156		
13	An	Shtrese rere,poshte dhe siper tubit 2x20cm	m3	22		
14	3.242	Struktura bet monolite C16/20(bazament sh	m3	1		
15	An	F.V. Tuba metalik Φ 89x3 mm	ml	6		
16	An	Mbrojtese metalike per kabllin e furnizimit(pjesa shoqeruese e shtylles)	ml	2		
					Vlefta 5	

6.SINJALISTIKA HORIZONTALE RRUGORE

1	An158.	F.V.Tabela rrugore vertikale Φ 60 cm	cope	3		
2	3.242	Beton C 12/15, bazament tabelash	m3	1		
3	An.151	Vizime me boje bikomponente	m2	47		
					Shuma 6	

				Vlefta 1-6	
				Shuma	
Fond rezerve 5%					
Shuma					
Tatimi mbi vleren e shtuar T.V.SH.20%					

Vlefta e plote

Cmimet jane marre nga manuali I MPPRRT,botuar ne fletoren zyrtare nr.125,dt21/7/2015 sipas VKM nr.627,dt.15/07/2015

Per zerat e punimeve qe nuk jane ne manual jane hartuar analizat e cmimeve

PREVENTIVUES

ing.Ridvan GJECAJ