

PREVENTIVI PUNIMEVE
Rikonstruksion i rrugës “Sotir Peci”

Objekti:

Faza:

Nr	Nr. Anal.	Zeri i punimit	Njesi	Sasia	Çmimi	Vlera
1. Punime dhe dhe prishje						
1	2.426/3	Prishje shtresa te ndryshme betoni	m ³	21		
2	2.37/1b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5km	m ³	25		
3	3.104/b	Germim dheu trupi I rruges dhe trotuari me ekskavator zinxhir 0.5 m ³ ,	m ³	786		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	864		
5	2.19	Shtrese dheu vegetial , t=30cm, per gjelberimin	m ³	64.2		
Shuma 1			Leke			
2. Punime shtresash dhe asfaltimi						
1	An	Nen baze granulare tip 2, çakell 25cm, perhapur e ngjeshur me makineri, ne rruge dhe parkim	m ²	1162		
2	3.212/c	Shtrese stabilizanti tip 1, 15cm ne rruge dhe parkim	m ²	1141		
3	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatriçe, 5cm, me makineri	m ²	1122		
4	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatriçe, 3cm, me makineri	m ²	1122		
5	3.211	Shtrese cakell tipi 3, t=20cm, ne trotuar	m ²	180		
6	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm, ne trotuar	m ²	173		
7	3.205/1	Shtrese zhavorri t=15cm per gjelberimin	m ²	220		
8	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m ²	215		
9	3.617/2	F.V. bordura betoni 15x35cm	ml	302		
10	2.262/4	Jastek betoni C16/20 per bordurat	m ³	17.5		
11	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje	m ²	169		
Shuma 2			Leke			
3. Punime te ndryshme						
1	An47	Tabela katrore e vogell A=40cm	cope	6		
2	An122	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 12 cm	ml	462		
3	An142	Vizime me boje bikomponente	m ²	39		
Shuma 3			Leke			
Shuma (1+3)			Leke			
1. Sistemi I kullimit te ujrave atmosferik						
Nr	Nr. Anal.	Zeri i punimit	Njesi	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.1	Germim e mbushje dheu me krah, kat III	m ³	85		
2	2.19	Hedhje, rafshim, mbushje dheu me krah, Kat III	m ³	71		
3	3.182/c	F.V shtrese rere natyrore t=20cm	m ²	73		
4	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dj 315 mm	mt	118		
5	Analize-02	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dj 250 mm	mt	87		
6	An-22/1	Pusetete B/a shiu 40x40 cm, h=100cm me kapak gize	cope	19		
Shuma 1						
1. Punimet elektrike						
Nr	Nr. Anal.	Zeri i punimit	Njesi	Sasia	Çmimi	Vlera
1	An	F.V shtylle metalike e zinkuar H=6.8ml 3 mm	cope	9		
2	An	F.V krahe nje degesh per shtylle metalike (1mx0.5m)	cope	9		
3	An	F.V ndricues LED 60W	cope	9		
4	An	F.V Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak	cope	9		
5	An	F.V elektroda tokezimi komplet	cope	9		
6	An	F.V puseta plastike 30x30cm	cope	12		
7	An	F.V tub corrogato 50mm	ml	185		
8	An	F.V kabell FG7 OR 5x4 mm2	ml	225		
Shuma 1						
Shuma gjithsej			lek			
Fond rezerve 5%			lek			
Shuma pa TVSH			lek			
T.V.SH. 20%			lek			
TOTALI			lek			