

# PREVENTIV ZBATIMI

Objekti: Ndërtim i rrjetit të K.U.Z, Lagjia Sulhaxhi, Bashkia Vore  
BASHKIA VORE

| NR | Analize  | EMERTIMI I PUNIMEVE   | Njesia         | Sasia | Çmimi | Vlera |
|----|----------|---|----------------|-------|-------|-------|
| 1  |          | <b>PUNIME TE NDRYSHME (PRISHJE)</b>   |                |       |       |       |
| 1  | 2.426/2  | Prishje mur blloqe betoni   | m <sup>3</sup> | 17    |       |       |
| 2  | 2.426/3  | Prishje shtresa betoni  | m <sup>3</sup> | 6     |       |       |
| 3  | 3.2      | Prerje bime te vogla ø-10cm   | m <sup>2</sup> | 601.3 |       |       |
|    |          | <b>Shuma 1</b>  |                |       |       |       |
| 2  |          | <b>PUNIME KUZ</b>   |                |       |       |       |
| 1  | 3.139    | Germim dheu me ekskavator goma 0.35-0.40m <sup>3</sup> , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke | m <sup>3</sup> | 1369  |       |       |
| 2  | 3.158/5a | Transport dheu me auto deri 5.0 km  | m <sup>3</sup> | 1369  |       |       |
| 3  | An-1     | Ndërtim pusea betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize  | cope           | 17    |       |       |
| 4  | 3.An/2t  | F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm  | ml             | 150   |       |       |
| 5  | 3.An/1t  | F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm  | ml             | 143   |       |       |
| 6  | An       | F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm  | ml             | 315   |       |       |
| 7  | An       | F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm  | ml             | 888   |       |       |
| 8  | An.8     | Mbushje me cakell   | m <sup>3</sup> | 958   |       |       |
| 9  | 3.212/b  | Shtrese stabilizant t=10cm  | m <sup>2</sup> | 610   |       |       |
| 10 | 3.364    | Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni  | ml             | 60    |       |       |
| 11 | 3.243    | Struktura monolite betoni C 16/20 per portalet e hyrjes dhe daljes  | m <sup>3</sup> | 16    |       |       |
|    |          | <b>Shuma 2</b>  |                |       |       |       |
|    |          | <b>PERMBLEDHESE</b>   |                |       |       |       |
|    |          | <b>Shuma 1 deri 2</b>   |                |       |       |       |
|    |          | Fond rezerve  | 2%             |       |       |       |
|    |          | <b>SHUMA</b>  |                |       |       |       |
|    |          | T.V.SH  | 20%            |       |       |       |
|    |          | <b>SHUMA TOTALE</b>   |                |       |       |       |