

Preventivi pa cmime

Objekti: Ndertim i kanalit kullues Izvor

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (lek)	SHUMA (lek)
A		PUNIME PER MIREMBAJTJE, PASTRIM DHE NDERTIM TE KANALEVE				
		A-1. Punime shpyllezimi				
1	3.2	Prerje bime le vogla 0-10cm	m ²	1,025.0		
		SHUMA A-1				
		A-2. Punime dheu dhe transport mbeturinash				
1	3.87/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	1,065.0		
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	1,065.0		
		SHUMA A-2				
		A-3. Punime per veprat e artit				
1	An	F.V Shtrese betoni C16/20 per kanale	m ³	195.0		
3	3.288	F V hekur betoni i zakonshem >12mm	ton	0.3		
4	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	ml	19.0		
		SHUMA A-3				
		Shuma A				
		SHUMA A				
		FONDI REZERVE 3%				
		SHUMA				
		T.V.SH. 20%				
		TOTAL NDERTIM				

Per: C.E.C GROUP shpk

Vangjush MBRICE

Anduen MBRICE