

**BASHKIA E TIRANES****PREVENTIV I PUNIMEVE****EMERTIMI: "Rikonstruksioni i rrugës "Kadri Kerçiku "**

N.r	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
I - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	1,465.0		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1,465.0		
3	An.164/1b	Shtrese çakelli mbeturine kave t=30cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ³	900.0		
4	3.212/b	Shtrese, stabilizant, 10cm	m ²	2,925.0		
5	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave , 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,925.0		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gure kave , 4 cm, perhapur e ngjeshur me makineri e ngjeshur me makineri	m ²	2,925.0		
Shuma 1						
II - PUNIME PRISHJE						
1	2.426/1	Prishje mur tulle rrethues me pastrim	m ³	150.0		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	50.0		
3	2.426/5	Prishje xokol betoni	m ³	70.0		
Shuma 2						
III- PUNIME TROTUARIN						
1	3.89/b	Germim dheu	m ³	170.0		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	170.0		
3	An.164/1b	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ³	70.0		
4	3.244	Beton C 20/25 t=10cm	m ³	35.0		
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.10		
6	2.261	F.V. Rere per shtrese trotuari dhe mbushje fugash	m ³	14.0		
7	AN	FV pllaka betoni te presuara t=6 cm	m ²	350.0		
8	3.617/2	F V bordura betoni 15x35 cm	ml	1,230.0		
9	3.244	Bordure monolite C 20/25	m ³	6.0		
10	3.244	Beton C 20/25, per muret mbajtese	m ³	160.0		
11	3.240	Shtrese betoni e varfer per mure C 12/15	m ³	20.0		
12	An.164/1b	Mbushje me cakull pas mureve	m ³	120.0		
Shuma 3						
IV- SINJALISTIKA E SIGURIA						
1	An-151/M3	Vizime me boje bikomponente	m ²	230.0		
2	AN -158/M3	F.V. Tabela 60x60cm	cope	2.0		
3	An-155	F V tabela rrugore te ndryshme D=90cm(stop)	cope	1.0		
4	AN -158/M3	F.V. Tabela Rrethore D=60	cope	8.0		
Shuma 4						
V- PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT + TE ZEZA						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	900.0		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	900.0		

3	An.164/1b	Cakell mbi tubacione	m ³	100.0		
4	An - 23/M2	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize, duhet(kapak kompozit)	cope	32.0		
5	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjeluar (perfshi rere nen dhe mbi tub)	ml	120.0		
6	3.An/1t	F V tuba te brinjeluar HDPE SN8 d=315 mm (perfshi rere nen dhe mbi tub)	ml	975.0		
7	2.557	F.V tuba b/a Ø 800 mm	ml	200.0		
8	An - 20/M2	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	18.0		
9	2.575	Pusete kontrolli 1x1x1.5m	cope	7.0		
Shuma 5						
VI- PUNIME PER NDERTIMIN E NDRIÇIMIT RRUGOR						
1	3.44/1	Germim dheu per kanal kablo Sk-0.18m2, per 1 tub plastik	m3	24.2		
2	3.44/1	Germim dheu per kanal kablo Sk-0.24m2, per 2 tuba plastik	m3	129.6		
3	3.44/1	Germim dheu per kanal kablo Sk-0.24m2, per 4 tuba plastik	m3	1.8		
4	3.44/1	Germim dheu per kanal kablo Sk-0.45m2, per 8 tuba plastik	m3	2.2		
5	3.44/1	Germim dheu per 31 puseta e shtylla ndricimi (v-0.24m3/cope)	m3	7.5		
6	3.44/1	Germim dheu per 17 puseta elektrike (v-0.21m3/cope)	m3	3.6		
7	3.182/b	Rere e imet per mbulim 540 ml tubacioni seksioni 2T-0.4ml	m2	216.0		
8	3.241	Shtrese betoni C-16/20 mbi kanal elektrike seksioni 1T (0.3x0.2)	m3	8.1		
9	3.241	Shtrese betoni C-16/20 mbi kanal elektrike seksioni 4T (0.4x0.25)	m3	0.8		
10	3.241	Shtrese betoni C-16/20 mbi kanal elektrike seksioni 8T (0.75x0.25)	m4	1.7		
11	3.241	Beton C-16/20 per bazament e fiksime trup ndricuesi (v-0.22m3/cope)	m3	6.8		
12	3.241	Beton C-16/20 per 17 puseta elektrike k.metalik (v-0.25m3/cope)	m3	4.3		
13	3.241	Beton C-16/20 per 16 puseta plastike (v-0.15m3/cope)	m3	2.4		
14	An 10	F.V. Tuba plastik rigid D-200 ne beton per shtyllat (0,8ml/cope)	ml	25.0		
15	An 11	F.V. Tuba plastik rigid D-100 seksioni 4T, 8T ne beton	ml	110.0		
16	An 12	F.V. Tuba plastik corrugato dy shtresa 90/75mm seksioni 2T	ml	1,080.0		
17	An 13	F.V. Shirit plastik me shenimin "kablo elektrik"	ml	680.0		
18	3.An/pp	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084	cope	47.0		
19	An 14	F.V. Kapak metalik 50x50 me mentesha	cope	17.0		
Shuma A						
II. Punime instalatore per ndricimin e rruges						
1	An 29	F.V. Shtylle metalike zinkato per ndricues L-5 ml	cope	31.0		
2	An 30	F.V. Ndricues rrugor ll. Led-60w me aksesore	copë	31.0		
3	2.481/5	F.V. Percjelles bakri izolim PVC N07V-K 10 mm ²	ml	36.0		
4	An 18	F.V. Kabell elektrik FGOR 5x10mm ²	ml	520.0		
5	An 17	F.V. Kabell elektrik FGOR 3x10mm ²	ml	60.0		
6	An 16	F.V. Kabell elektrik FGOR 3x6mm ²	ml	40.0		
7	An 15	F.V. Kabell elektrik bakri FROR 3x1.5	ml	155.0		
8	An 19	F.V. Panel elektrik metalik 72 module + aksesore	copë	1.0		
9	An 34	F.V. Kasete elektrike automati ne trup ndricuesi	copë	31.0		
10	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi 5x5x0.5 L=150	copë	34.0		
11	An 20	F.V. Automat 4P/4M-32A magnetik termik	copë	1.0		
12	An 21	F.V. Automat 4P/4M-25A magnetik termik	copë	1.0		

13	An 22	F.V. Automat 4P/4M-20A magnetik termik	copë	1.0		
14	An 23	F.V. Automat 2P/2M-16A magnetik termik	copë	1.0		
15	An 24	F.V. Automat 1P-10A magnetik termik	copë	31.0		
16	An 25	F.V. Sinjalizues tensioni 220V-0.5W	copë	3.0		
17	An 31	F.V. Fotoelement komandim leshues 3F-40A	cope	1.0		
18	An 32	F.V. Leshues tensioni komandim ndriçimi 3Fazor-40A	cope	1.0		
19	4.164	F.V. Konstruksion metalik per fotoelement	kg	4.0		
20	An 33	F.V. Strice me vida me 4 pozicione Ø16	copë	31.0		
21	An 26	F.V. Kapikorda per percjelles Ø10	copë	37.0		
22	An 27	F.V. Puntalina per percjelles 1.5,2.5,4	copë	186.0		
23	An 28	F.V. Puntalina per percjelles 6,10	copë	37.0		
Shuma B						
III. Punime spostim shtylla elek, telef, kabine elek BOX						
1	3.44/1	Germim dheu 16 puseta per shtylla qe spostohe (v-0.24m3/cope)	m3	3.9		
2	An 1	Çmontim dhe montim shtylla elektrike ekzistuese	cope	12.0		
3	An 2	Çmontim dhe montim shtylla telefonike ekzistuese	cope	4.0		
4	An 3	Çmontim dhe montim linja elektrike ABC ekzistuese	ml	380.0		
5	An 4	Çmontim dhe montim linja telefonike ekzistuese	m3	120.0		
6	An 5	Çmontim dhe montim paisje elektrike ne kabine ekzistuese	cope	10.0		
7	An 6	Çmontim dhe montim kabine elektrike BOX ekzistuese	cope	1.0		
8	3.241	Beton C-16/20 per bazament kabine elektrike (3.5x2.5x03)	m3	2.6		
9	An 7	Kabell elektrik XLPE 1x185mm2 TM-20kV	ml	90.0		
10	An 8	Xhunto per kabell elektrik XLPE 1x185mm2 TM-20kV	cope	6.0		
11	An 9	Kapikorda per kabell elektrik XLPE 1x185mm2 TM-20kV	cope	12.0		
Shuma C						
Shuma 6						
VII- Punime gjelberimi						
1	AN	F.V. Dhe humsor per mbushje	m ³	15.0		
2	An-M/3	F.V. Fidane Peme dekorative	cope	21.0		
Shuma 7						
VIII- Fibra optike dhe sherbimet inxhinierike nentoksore						
1	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	ml	700.0		
2	An/M3	F.V. Tub metalik D = 140mm	ml	15.0		
3	AN	Pusete betoni 1x1x1.5m me kapak gize	cope	13.0		
4	2.261	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione + kompaktesim	m ³	30.0		
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	70.0		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	70.0		
Shuma 8						
IX - P U N I M E P E R M U R I N R R E T H U E S						
1	3.59/a	Germim shtresa ekzistuese	m ³	0.3		
2	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15	m ³	0.10		
3	2.111/2	Mure betoni C - 12/15	m ³	0.210		
4	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	0.1350		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	kg	8.0		
6	3.639	Veshje pllaka guri 50x40 cm; 50x50 cm	m ²	1.180		
7	2.181	Konstruksione metalike te perbera	kg	23.0		
Shuma A (per 1 ml mur rrethues)						
Shuma 8 (per 300 ml mur rrethues)						
Total						
		Fondi rezerve %	3%			
		Shuma pa TVSH				
		TVSH %	20%			
		Shuma me TVSH				