

**Miratohet**  
**Kryetari Bashkise Himare**  
**Jorgo Goro**

**PREVENTIVI PUNIMEVE MEMEC**

**Objekti: "Rikonstruksioni lerave te ujit per bagetite"**

Nr.	Nr.An.	Pershkrimi i punimeve	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
		<b>Lera betoni</b>				
1		Spartea (beton) Himare	leke			0
2		Buza e Pishes (beton) Bolen	leke			0
3		Valthi (beton) Kuç	leke			0
4		Lugu Shtegut (beton) Vranisht	leke			0
		<b>Lera plasmasi</b>				
5		Skutara (plasma dhe gure) Himare	leke			0
6		Hunda e Kaceve (plasma dhe gure) Kudhes	leke			0
7		Polic (plasma dhe gure) Qeparo	leke			0
		<b>Lera argjili</b>				
8		Athali (argjil) Himare	leke			0
		<b>Shuma 1+2+3+4+5+6+7+8</b>	leke			0
		TVSH 20%	leke			0
		<b>Shuma + TVSH</b>	leke			0

**Ing.Hidro.Kristaq Kali**  
**Ing.Topograf. Jorgaq Gjati**

**PREVENTIVI PUNIMEVE Nr.1**  
**Spartea (beton), Himare**

Nr.	Nr.An.	Pershkrimi i punimeve	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
1	3.17/a	Germim dheu ne seksion te lire me krah, ne toke te bute,	m <sup>3</sup>	45		0
2	3.241	Pergatitje betoni dhe hedhje ne bazenin e leres (shtresa e	m <sup>3</sup>	5		0
3	Tregu lire	Vendosje zgare hekuri e lidhje me diameter 4 mm e lidhje	m <sup>2</sup>	120		0
4	3.241	Pergatitje betoni dhe hedhje ne bazenin e leres (shtresa e	m <sup>3</sup>	10		0
5	3.326	Murr mbajtes me gure te thate	m <sup>3</sup>	10		0
6	3.241	Pergatitje betoni dhe hedhje ne trotuare	m <sup>3</sup>	2		0
7	3.46/1	Germim kanalesh anesor me krah, toke forte, me seksion 0.75	m <sup>3</sup>	8		0
8	A-56/fq.45	FV tub metalik Φ140 mm per furnizim me uje nga lera te	ml	0		0
9	3.164	Rafshim e ngejshje dheu per mbulim traseje	m <sup>3</sup>	8		0
10	3.247	Strukture monolite beton me cakell C25/30 per veshje kanali,	m <sup>3</sup>	3.4		0
11	3.323	Mur mbajtes e themele llac cemento M50	m <sup>3</sup>	5		0
12	3.352	Mbushje me gure kave	m <sup>3</sup>	5		0
13	3.376	Ndertim drenazhi mbushje me gure kave	m <sup>3</sup>	7		0
14	An-6/42/f.43	FV gjeotekstil 165/m2	m <sup>2</sup>	0		0
15	An-8/42/f.43	Mbushje me cakell pas mureve	m <sup>3</sup>	4		0
16	1/fq.33	Puntori e thjeshte (Pastrim nga mbeturinat)	op	15		0
17	An-	Prishje e strukturave prej guri (shtrese kalldremi)	m <sup>3</sup>	7		0
18	An-	Prishje e strukturave prej betoni	m <sup>3</sup>	2		0
19	An-	Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit	m <sup>3</sup>	1.6		0
20	2.312	Suvatim i murit te gurit me llaç çimento nga ana e ujit	m <sup>2</sup>	67		0
21	2.37/5b/f.13	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10 km (nga	m <sup>3</sup>	65		0
22	2.37/5b/fq.2	Transport me kafshe deri 5 km (rruga auto deri ne objekt)	ton	25		0
23	3.59/c	Germim themel i veçuar, ne toke te forte	m <sup>3</sup>	18		0
24	3.241	Pergatitje betoni dhe hedhje ( berje korite)	m <sup>3</sup>	1.5		0
25	An.	Blerje materialesh: Zgare hekuri Ø 4mm	m <sup>2</sup>	0		0
26	3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30 cm,	m <sup>3</sup>	22		0
<b>Spartea (beton), Himare</b>			<b>leke</b>			<b>0</b>

**Ing.Hidro.Kristaq Kali**  
**Ing.Topograf. Jorgaq Gjati**

**PREVENTIVI PUNIMEVE Nr.2**  
**Buza e Pishes (beton) Bolen**

Nr.	Nr.An.	Pershkrimi i punimeve	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
1	3.17/a	Germim dheu ne seksion te lire me krah, ne toke te bute,	m <sup>3</sup>	20		0
2	3.241	Pergatitje betoni dhe hedhje ne bazenin e leres (shtresa e	m <sup>3</sup>	10.7		0
3	Tregu lire	Vendosje zgare hekuri e lidhje me diameter 4 mm e lidhje	m <sup>2</sup>	0		0
4	3.241	Pergatitje betoni dhe hedhje ne bazenin e leres (shtresa e	m <sup>3</sup>	21.3		0
5	3.326	Murr mbajtes me gure te thate	m <sup>3</sup>	10		0
6	3.241	Pergatitje betoni dhe hedhje ne trotuare	m <sup>3</sup>	2		0
7	3.46/1	Germim kanalesh anesor me krah, toke forte, me seksion	m <sup>3</sup>	8		0
8	A-56/fq.45	FV tub metalik Φ140 mm per furnizim me uje nga lera te	ml	26		0
9	3.164	Rafshim e ngejshje dheu per mbulim traseje	m <sup>3</sup>	8		0
10	3.247	Strukture monolite beton me cakell C25/30 per veshje kanali,	m <sup>3</sup>	3.4		0
11	3.323	Mur mbajtes e themele llac cemento M50	m <sup>3</sup>	4		0
12	3.352	Mbushje me gure kave	m <sup>3</sup>	5		0
13	3.376	Ndertim drenazhi mbushje me gure kave	m <sup>3</sup>	7		0
14	An-6/42/f.43	FV gjeotekstil 165/m2	m <sup>2</sup>	0		0
15	An-8/42/f.43	Mbushje me cakell pas mureve	m <sup>3</sup>	4		0
16	1/fq.33	Puntori e thjeshte (Pastrim nga mbeturinat)	op	16		0
17	An-	Prishje e strukturave prej guri (shtrese kalldremi)	m <sup>3</sup>	7		0
18	An-	Prishje e strukturave prej betoni	m <sup>3</sup>	2		0
19	An-	Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit	m <sup>3</sup>	1.6		0
20	2.312	Suvatim i murit te gurit me llaç çimento nga ana e ujit	m <sup>2</sup>	67		0
21	2.37/5b/f.13	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10 km (nga	m <sup>3</sup>	65		0
22	2.37/5b/fq.2	Transport me kafshe deri 5 km (rruga auto deri ne objekt)	ton	7		0
23	3.59/c	Germim themel i veçuar, ne toke te forte	m <sup>3</sup>	18		0
24	3.241	Pergatitje betoni dhe hedhje ( berje korite)	m <sup>3</sup>	1.5		0
25	An.	Blerje materialesh: Zgare hekuri Ø 4mm	m <sup>2</sup>	0		0
26	3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30 cm,	m <sup>3</sup>	22		0
<b>Buza e Pishes (beton) Bolen</b>			<b>leke</b>			<b>0</b>

**Ing.Hidro.Kristaq Kali**  
**Ing.Topograf. Jorgaq Gjati**

**PREVENTIVI PUNIMEVE Nr.3**  
**Valthi (beton) Kuç**

Nr.	Nr.An.	Pershkrimi i punimeve	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
1	3.17/a	Germim dheu ne seksion te lire me krah, ne toke te bute,	m <sup>3</sup>	20		0
2	3.241	Pergatitje betoni dhe hedhje ne bazenin e leres (shtresa e	m <sup>3</sup>	5		0
3	Tregu lire	Vendosje zgare hekuri e lidhje me diameter 4 mm e lidhje	m <sup>2</sup>	0		0
4	3.241	Pergatitje betoni dhe hedhje ne bazenin e leres (shtresa e	m <sup>3</sup>	9		0
5	3.326	Murr mbajtes me gure te thate	m <sup>3</sup>	10		0
6	3.241	Pergatitje betoni dhe hedhje ne trotuare	m <sup>3</sup>	2		0
7	3.46/1	Germim kanalesh anesor me krah, toke forte, me seksion	m <sup>3</sup>	8		0
8	A-56/fq.45	FV tub metalik Φ140 mm per furnizim me uje nga lera te	ml	26		0
9	3.164	Rafshim e ngejshje dheu per mbulim traseje	m <sup>3</sup>	8		0
10	3.247	Strukture monolite beton me cakell C25/30 per veshje kanali,	m <sup>3</sup>	3.4		0
11	3.323	Mur mbajtes e themele llac cemento M50	m <sup>3</sup>	4		0
12	3.352	Mbushje me gure kave	m <sup>3</sup>	5		0
13	3.376	Ndertim drenazhi mbushje me gure kave	m <sup>3</sup>	4		0
14	An-6/42/f.43	FV gjeotekstil 165/m2	m <sup>2</sup>	0		0
15	An-8/42/f.43	Mbushje me cakell pas mureve	m <sup>3</sup>	4		0
16	1/fq.33	Puntori e thjeshte (Pastrim nga mbeturinat)	op	16		0
17	An-	Prishje e strukturave prej guri (shtrese kalldremi)	m <sup>3</sup>	7		0
18	An-	Prishje e strukturave prej betoni	m <sup>3</sup>	2		0
19	An-	Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit	m <sup>3</sup>	1.6		0
20	2.312	Suvatim i murit te gurit me llaç çimento nga ana e ujit	m <sup>2</sup>	67		0
21	2.37/5b/f.13	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10 km (nga	m <sup>3</sup>	65		0
22	2.37/5b/fq.2	Transport me kafshe deri 5 km (rruga auto deri ne objekt)	ton	12		0
23	3.59/c	Germim themel i veçuar, ne toke te forte	m <sup>3</sup>	18		0
24	3.241	Pergatitje betoni dhe hedhje ( berje korite)	m <sup>3</sup>	1.5		0
25	An.	Blerje materialesh: Zgare hekuri Ø 4mm	m <sup>2</sup>	0		0
26	3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30 cm,	m <sup>3</sup>	22		0
<b>Valthi (beton) Kuç</b>			<b>leke</b>			<b>0</b>

**Ing.Hidro.Kristaq Kali**  
**Ing.Topograf. Jorgaq Gjati**

**PREVENTIVI PUNIMEVE Nr.4**  
**Lugu Shtegut (beton) Vranisht**

Nr.	Nr.An.	Pershkrimi i punimeve	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
1	3.17/a	Germim dheu ne seksion te lire me krah, ne toke te bute,	m <sup>3</sup>	20		0
2	3.241	Pergatitje betoni dhe hedhje ne bazenin e leres (shtresa e	m <sup>3</sup>	10.7		0
3	Tregu lire	Vendosje zgare hekuri e lidhje me diameter 4 mm e lidhje	m <sup>2</sup>	0		0
4	3.241	Pergatitje betoni dhe hedhje ne bazenin e leres (shtresa e	m <sup>3</sup>	21.3		0
5	3.326	Murr mbajtes me gure te thate	m <sup>3</sup>	9		0
6	3.241	Pergatitje betoni dhe hedhje ne trotuare	m <sup>3</sup>	2		0
7	3.46/1	Germim kanalesh anesor me krah, toke forte (26m x 0.5m x	m <sup>3</sup>	8		0
8	A-56/fq.45	FV tub metalik Φ140 mm per furnizim me uje nga lera te	ml	26		0
9	3.164	Rafshim e ngejshje dheu per mbulim traseje (26m x 0.5m x	m <sup>3</sup>	8		0
10	3.247	Strukture monolite beton me cakell C25/30 per veshje kanali,	m <sup>3</sup>	3.4		0
11	3.323	Mur mbajtes e themele llac cemento M50	m <sup>3</sup>	5		0
12	3.352	Mbushje me gure kave	m <sup>3</sup>	5		0
13	3.376	Ndertim drenazhi mbushje me gure kave	m <sup>3</sup>	7		0
14	An-6/42/f.43	FV gjeotekstil 165/m2	m <sup>2</sup>	0		0
15	An-8/42/f.43	Mbushje me cakell pas mureve	m <sup>3</sup>	4		0
16	1/fq.33	Puntori e thjeshte (Pastrim nga mbeturinat)	op	16		0
17	An-	Prishje e strukturave prej guri (shtrese kalldremi)	m <sup>3</sup>	7		0
18	An-	Prishje e strukturave prej betoni	m <sup>3</sup>	2		0
19	An-	Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit	m <sup>3</sup>	1.6		0
20	2.312	Suvatim i murit te gurit me llaç çimento nga ana e ujit	m <sup>2</sup>	67		0
21	2.37/5b/f.13	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10 km (nga	m <sup>3</sup>	65		0
22	2.37/5b/fq.2	Transport me kafshe deri 5 km (rruga auto deri ne objekt)	ton	12		0
23	3.59/c	Germim themel i veçuar, ne toke te forte	m <sup>3</sup>	18		0
24	3.241	Pergatitje betoni dhe hedhje ( berje korite)	m <sup>3</sup>	1.5		0
25	An.	Blerje materialesh: Zgare hekuri Ø 4mm	m <sup>2</sup>	0		0
26	3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30 cm,	m <sup>3</sup>	22		0
		<b>Lugu Shtegut (beton) Vranisht</b>	<b>leke</b>			<b>0</b>

**Ing.Hidro.Kristaq Kali**  
**Ing.Topograf. Jorgaq Gjati**

**PREVENTIVI PUNIMEVE Nr.5**  
**Skutara (plasmas) Himare**

<b>Nr.</b>	<b>Nr.An.</b>	<b>Pershkrimi i punimeve</b>	<b>Njesi</b>	<b>Sasi</b>	<b>Çmim</b>	<b>Vlefte</b>
1	3.17/a	Germim dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute,	m <sup>3</sup>	25		0
2	An-	Prishje e strukturave prej guri (Prrishje kalldremi)	m <sup>3</sup>	16		0
3	2.37/5b/f.13	Transport guri nga lera jashte saj, deri 10 m larg	m <sup>3</sup>	24		0
4	3.48/b	Rrafshim skarpatesh me krahe, ne germim toke te zakonshme	m <sup>2</sup>	0		0
5	An.	Shoshje dheu per shtrim plastmasi	m <sup>3</sup>	85		0
6	3.323	Mur mbajtes e themele llac cemento M50	m <sup>3</sup>	9		0
7	3.352	Mbushje me gure kave	m <sup>3</sup>	12		0
8	3.376	Ndertim drenazhi mbushje me gure kave	m <sup>3</sup>	12		0
9	An-6/42/f.43	FV gjeotekstil 165/m2	m <sup>2</sup>	0		0
10	An-8/42/f.43	Mbushje me cakell pas mureve	m <sup>3</sup>	32		0
11	1/fq.33	Puntori e thjeshte (Pastrim nga mbeturinat)	op	16		0
12	An-	Prishje e strukturave prej guri (shtrese kalldremi)	m <sup>3</sup>	13		0
13	An-	Prishje e strukturave prej betoni	m <sup>3</sup>	12		0
14	An-	Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit	m <sup>3</sup>	2.5		0
15	2.312	Suvatim i murit te gurit me llaç çimento nga ana e ujit	m <sup>2</sup>	68		0
16	2.37/5b/f.13	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10 km (nga	m <sup>3</sup>	221		0
17	2.37/5b/fq.2	Transport me kafshe deri 5 km (rruga auto deri ne objekt)	ton	12		0
18	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu i situar, kategoria III	m <sup>3</sup>	55		0
19	An.	Shtrim plastmasi ne dy shtresa	m <sup>2</sup>	0		0
20	3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30 cm,	m <sup>3</sup>	55		0
21	An.	Shoshje dheu per shtrim plastmasi	m <sup>3</sup>	85		0
22	2.37/5b/f.13	Transport dheu me karo per shtrim mbi plastmas	m <sup>3</sup>	85		0
23	R.66	Riparim kalldremi 15-20 cm	m <sup>2</sup>	87		0
24	3.326	Murr mbajtes me gure te thate	m <sup>3</sup>	21		0
25	3.247	Strukture monolite beton me cakell C25/30 per veshje kanali,	m <sup>3</sup>	12		0
	A-56/fq.45	FV tub metalik Φ140 mm per furnizim me uje nga lera te	ml	0		0
26	An.	FV Blerje shirit ngjites	cop	0		0
27	An.	FV Plastmas	ml	0		0
		<b>Skutara (plasmas) Himare</b>	<b>leke</b>			<b>0</b>

**Ing.Hidro.Kristaq Kali**  
**Ing.Topograf. Jorgaq Gjati**

**PREVENTIVI PUNIMEVE Nr.6**  
**Hunda e Kaceve (plasma) Kudhes**

Nr.	Nr.An.	Pershkrimi i punimeve	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
1	3.17/a	Germim dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute,	m <sup>3</sup>	65		0
2	An-	Prishje e strukturave prej guri (Prrishje kalldremi)	m <sup>3</sup>	23		0
3	2.37/5b/f.13	Transport guri nga lera jashte saj, deri 10 m larg	m <sup>3</sup>	55		0
4	3.48/b	Rrafshim skarpatesh me krahe, ne germim toke te zakonshme	m <sup>2</sup>	248		0
5	An.	Shoshje dheu per shtrim plastmasi	m <sup>3</sup>	85		0
6	3.323	Mur mbajtes e themele llac cemento M50	m <sup>3</sup>	9		0
7	3.352	Mbushje me gure kave	m <sup>3</sup>	9		0
8	3.376	Ndertim drenazhi mbushje me gure kave	m <sup>3</sup>	8		0
9	An-6/42/f.43	FV gjeotekstil 165/m2	m <sup>2</sup>	0		0
10	An-8/42/f.43	Mbushje me cakell pas mureve	m <sup>3</sup>	32		0
11	1/fq.33	Puntori e thjeshte (Pastrim nga mbeturinat)	op	16		0
12	An-	Prishje e strukturave prej guri (shtrese kalldremi)	m <sup>3</sup>	23		0
13	An-	Prishje e strukturave prej betoni	m <sup>3</sup>	12		0
14	An-	Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit	m <sup>3</sup>	2.5		0
15	2.312	Suvatim i murit te gurit me llaç çimento nga ana e ujit	m <sup>2</sup>	68		0
16	2.37/5b/f.13	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10 km (nga	m <sup>3</sup>	65		0
17	2.37/5b/fq.2	Transport me kafshe deri 5 km (rruga auto deri ne objekt)	ton	9		0
18	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu i sigur, kategoria III	m <sup>3</sup>	55		0
19	An.	Shtrim plastmasi ne dy shtresa	m <sup>2</sup>	275		0
20	3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30 cm,	m <sup>3</sup>	55		0
21	An.	Shoshje dheu per shtrim plastmasi	m <sup>3</sup>	85		0
22	2.37/5b/f.13	Transport dheu me karo per shtrim mbi plastmas	m <sup>3</sup>	85		0
23	R.66	Riparim kalldremi 15-20 cm	m <sup>2</sup>	124		0
24	3.326	Murr mbajtes me gure te thate	m <sup>3</sup>	21		0
25	3.247	Strukture monolite beton me cakell C25/30 per veshje kanali,	m <sup>3</sup>	2		0
	A-56/fq.45	FV tub metalik Φ140 mm per furnizim me uje nga lera te	ml	0		0
26	An.	FV Blerje shirit ngjites	cop	0		0
27	An.	FV Plastmas	ml	0		0
		<b>Hunda e Kaceve (plasma) Kudhes</b>	<b>leke</b>			<b>0</b>

**Ing.Hidro.Kristaq Kali**  
**Ing.Topograf. Jorgaq Gjati**

**PREVENTIVI PUNIMEVE Nr.7**  
**Polic (plasma) Qeparo**

Nr.	Nr.An.	Pershkrimi i punimeve	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
1	3.17/a	Germim dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute,	m <sup>3</sup>	35		0
2	An-	Prishje e strukturave prej guri (Prrishje kalldremi)	m <sup>3</sup>	24		0
3	2.37/5b/f.13	Transport guri nga lera jashte saj, deri 10 m larg	m <sup>3</sup>	59		0
4	3.48/b	Rrafshim skarpatesh me krahe, ne germim toke te zakonshme	m <sup>2</sup>	248		0
5	An.	Shoshje dheu per shtrim plastmasi	m <sup>3</sup>	85		0
6	3.323	Mur mbajtes e themele llac cemento M50	m <sup>3</sup>	9		0
7	3.352	Mbushje me gure kave	m <sup>3</sup>	24		0
8	3.376	Ndertim drenazhi mbushje me gure kave	m <sup>3</sup>	24		0
9	An-6/42/f.43	FV gjeotekstil 165/m2	m <sup>2</sup>	0		0
10	An-8/42/f.43	Mbushje me cakell pas mureve	m <sup>3</sup>	32		0
11	1/fq.33	Puntori e thjeshte (Pastrim nga mbeturinat)	op	16		0
12	An-	Prishje e strukturave prej guri (shtrese kalldremi)	m <sup>3</sup>	22		0
13	An-	Prishje e strukturave prej betoni	m <sup>3</sup>	12		0
14	An-	Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit	m <sup>3</sup>	2.5		0
15	2.312	Suvatim i murit te gurit me llaç çimento nga ana e ujit	m <sup>2</sup>	68		0
16	2.37/5b/f.13	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10 km (nga	m <sup>3</sup>	65		0
17	2.37/5b/fq.2	Transport me kafshe deri 5 km (rruga auto deri ne objekt)	ton	12		0
18	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu i situar, kategoria III	m <sup>3</sup>	55		0
19	An.	Shtrim plastmasi ne dy shtresa	m <sup>2</sup>	0		0
20	3.47/1b	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30 cm,	m <sup>3</sup>	55		0
21	An.	Shoshje dheu per shtrim plastmasi	m <sup>3</sup>	85		0
22	2.37/5b/f.13	Transport dheu me karo per shtrim mbi plastmas	m <sup>3</sup>	85		0
23	R.66	Riparim kalldremi 15-20 cm	m <sup>2</sup>	65		0
24	3.326	Murr mbajtes me gure te thate	m <sup>3</sup>	9		0
25	3.247	Strukture monolite beton me cakell C25/30 per veshje kanali,	m <sup>3</sup>	6		0
	A-56/fq.45	FV tub metalik Φ140 mm per furnizim me uje nga lera te	ml	0		0
26	An.	FV Blerje shirit ngjites	cop	0		0
27	An.	FV Plastmas	ml	0		0
<b>Polic (plasma) Qeparo</b>			<b>leke</b>			<b>0</b>

**Ing.Hidro.Kristaq Kali**  
**Ing.Topograf. Jorgaq Gjati**



**PREVENTIVI PUNIMEVE Nr.8**  
**Athali (argjil) Himare**

Nr.	Nr.An.	Pershkrimi i punimeve	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
1	3.17/a	Germim dheu ne seksion te lire me krah, ne toke te bute,	m <sup>3</sup>	15.2		0
2	2.426/4	Prishje soleta b/a	m <sup>3</sup>	5		0
3	2.133/1	Mure b/a per rezervuare kendrejte C 16/20, t=11~20cm,	m <sup>3</sup>	5		0
4	3.247	Strukture monolite beton me cakell C25/30 per veshje kanali,	m <sup>3</sup>	4		0
5	3.323	Mur mbajtes e themele llac cemento M50	m <sup>3</sup>	6		0
6	3.352	Mbushje me gure kave	m <sup>3</sup>	9.6		0
7	3.376	Ndertim drenazhi mbushje me gure kave	m <sup>3</sup>	7.8		0
8	An-6/42/f.43	FV gjeotekstil 165/m2	m <sup>2</sup>	0		0
9	An-8/42/f.43	Mbushje me cakell pas mureve	m <sup>3</sup>	15		0
10	1/fq.33	Puntori e thjeshte (Pastrim nga mbeturinat)	op	24		0
11	An-	Prishje e strukturave prej guri (shtrese kalldremi)	m <sup>3</sup>	8		0
12	An-	Prishje e strukturave prej betoni	m <sup>3</sup>	6		0
13	An-	Izolimi i ujrave ne fuga pas betonimit	m <sup>3</sup>	3		0
14	2.312	Suvatim i murit te gurit me llac çimento nga ana e ujit	m <sup>2</sup>	32		0
15	2.37/5b/f.13	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10 km (nga	m <sup>3</sup>	20		0
16	2.37/5b/fq.2	Transport me kafshe deri 5 km (rruga auto deri ne objekt)	ton	15		0
17	2.166	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6-10mm	ton	0.64		0
18	2.167	F V hekur betoni i zakonshem Ø >10mm	ton	0.2		0
	A-56/fq.45	FV tub metalik Φ140 mm per furnizim me uje nga lera te	ml	0		0
19	2.54/1	Mur guri ne lartesi deri 3m me llac perzier M15	m <sup>3</sup>	5		0
20	3.47/1b	Mbushje,rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30 cm,	m <sup>3</sup>	37		0
		<b>Athali (argjil) Himare</b>	<b>leke</b>			<b>0</b>

**Ing.Hidro.Kristaq Kali**  
**Ing.Topograf. Jorgaq Gjati**