

Miratohet
Kryetari
Jorgo Goro

Preventivi Punimeve
Objekti: "Pastrim mirembajtje kanale vaditese"

Nr.	Nr.An.	Pershkrimi I punimeve	Njesi	Sasi	Cmimi	Vlefte
1	3.2	Prerje bime te vogla ϕ -10 cm	m ²	5880		0
2	3.3	Prerje e sistemim pemesh ϕ 10-20 cm	cop	987		0
3	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute, me krah, me seksion deri 0.75 m ² , per pastrim kanali + anet e bankinave	m ³	6152		0
4	3.243/1	Betonim C16/20 i bazes se kanalit t=8 cm	m ³	31		0
5	3.243/1	Betonim C16/20 i brezit te mureve t=10 cm	m ³	30		0
6	629-630	Suvatim i mureve me llac cemento M25,50 ne mur guri	m ²	485		0
7	3.323	Murrgurri mbajtes e themele llac cemento M50 (Riparim me gure e llac cemento i mureve ekzistues)	m ³	64.4		0
		Shuma	leke			0
		TVSH 20 %	leke			0
		Shuma	leke			0

Shenim: Volumet e punimeve ne zerat e preventivit dhe analizat jane kryer ne funksion te kohes kur jane bere piketimet. Firma zbatuese duhet te kryej nje azhornim para se te filloj punimet dhe ne rast mosperputhje te saktesohen nga supervizioni dhe te miratohen nga investitori gjate zbatimit ne pershtatje me kushtet e krijuara.

Ing.Kristaq Kali