

PREVENTIV PUMESH
Ndertim rrjeti KUZ ne Lagjen Tapan,
Bashkia BELSH

Nr.	Nr. Man	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
	I	PUNIME GERMIMI				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2,060.0		-
2	An.164/1a	Mbushje me material nga germimet	m3	1,624.0		-
3	An-9	Mbushje me zhavorr	m3	356.0		-
4	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	356.0		-
		Shuma				-
	II	PUNIME KANALIZIMI				
1	2.552	F.V tuba betoni Ø 200 mm	ml	1,195.0		-
	2.553	F.V tuba betoni Ø 300 mm	ml	101.0		-
3	2.554	F.V tuba betoni Ø 400 mm	ml	270.0		-
4	2.555	F.V tuba betoni Ø 500 mm	ml	133.0		-
6	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	29.0		-
7	An - 21	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm	cope	13.0		-
		Shuma				-
		Shuma I+II				-
		TVSH (20%)				-
		TOTALI				

PREVENTIVOI :
 "ZENIT-06"sh.p.k
 Dr.Teknik: Gani Shehaj