

**PREVENTIVI PUNIMEVE**  
**Rikonstruksion i rrugës “Sotir Peci”**

Objekti:

Faza:

Nr	Nr. Anal.	Zeri i punimit	Njesi	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>1. Punime dhe dhe prishje</b>						
1	2.426/3	Prishje shtresa te ndryshme betoni	m <sup>3</sup>	21		
2	2.37/1b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5km	m <sup>3</sup>	25		
3	3.104/b	Germim dheu trupi I rruges dhe trotuari me ekskavator zinxhir 0.5 m <sup>3</sup> ,	m <sup>3</sup>	786		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	864		
5	2.19	Shtrese dheu vegjetal , t=30cm, per gjelberimin	m <sup>3</sup>	64.2		
<b>Shuma 1</b>			<b>Leke</b>			
<b>2. Punime shtresash dhe asfaltimi</b>						
1	An	Nen baze granulare tip 2, çakell 25cm, perhapur e ngjeshur me makineri, ne rruge dhe parkim	m <sup>2</sup>	1162		
2	3.212/c	Shtrese stabilizanti tip 1, 15cm ne rruge dhe parkim	m <sup>2</sup>	1141		
3	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatriçe, 5cm, me makineri	m <sup>2</sup>	1122		
4	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatriçe, 3cm, me makineri	m <sup>2</sup>	1122		
5	3.211	Shtrese cakell tipi 3, t=20cm, ne trotuar	m <sup>2</sup>	180		
6	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm, ne trotuar	m <sup>2</sup>	173		
7	3.205/1	Shtrese zhavorri t=15cm per gjelberimin	m <sup>2</sup>	220		
8	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m <sup>2</sup>	215		
9	3.617/2	F.V. bordura betoni 15x35cm	ml	302		
10	2.262/4	Jastek betoni C16/20 per bordurat	m <sup>3</sup>	17.5		
11	2.288	Trotuar me pllaka granili me boje	m <sup>2</sup>	169		
<b>Shuma 2</b>			<b>Leke</b>			
<b>3. Punime te ndryshme</b>						
1	An47	Tabela katrore e vogell A=40cm	cope	6		
2	An122	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 12 cm	ml	462		
3	An142	Vizime me boje bikomponente	m <sup>2</sup>	39		
<b>Shuma 3</b>			<b>Leke</b>			
<b>Shuma (1÷3)</b>			<b>Leke</b>			
<b>1. Sistemi I kullimit te ujrave atmosferik</b>						
Nr	Nr. Anal.	Zeri i punimit	Njesi	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.1	Germim e mbushje dheu me krah, kat III	m <sup>3</sup>	85		
2	2.19	Hedhje, rafshim, mbushje dheu me krah, Kat III	m <sup>3</sup>	71		
3	3.182/c	F.V shtrese rere natyrore t=20cm	m <sup>2</sup>	73		
4	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dj 315 mm	mt	118		
5	Analize-02	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 Dj 250 mm	mt	87		
6	An-22/1	Pusetete B/a shiu 40x40 cm, h=100cm me kapak gize	cope	19		
<b>Shuma 1</b>						
<b>1. Punimet elektrike</b>						
Nr	Nr. Anal.	Zeri i punimit	Njesi	Sasia	Çmimi	Vlera
1	An	F.V shtylle metalike e zinkuar H=6.8ml 3 mm	cope	9		
2	An	F.V krahe nje degesh per shtylle metalike (1mx0.5m)	cope	9		
3	An	F.V ndricues LED 60W	cope	9		
4	An	F.V Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak	cope	9		
5	An	F.V elektroda tokezimi komplet	cope	9		
6	An	F.V puseta plastike 30x30cm	cope	12		
7	An	F.V tub corrogato 50mm	ml	185		
8	An	F.V kabell FG7 OR 5x4 mm2	ml	225		
<b>Shuma 1</b>						
<b>Shuma gjithsej</b>			<b>lek</b>			
<b>Fond rezerve 5%</b>			<b>lek</b>			
<b>Shuma pa TVSH</b>			<b>lek</b>			
<b>T.V.SH. 20%</b>			<b>lek</b>			
<b>TOTALI</b>			<b>lek</b>			