

**PREVENTIV**

Projekti: SISTEMIMI - ASFALTIMI RRUGES SE  
VARREZAVE TE FSHATIT MALI – HEBAJ" NJËSIA  
ADMINISTRATIVE REPRICE  
Investitori: Bashkia Shkoder

ID	Numer Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi Njesi	Vlera
<b>1</b>		<b>Punime germimi dhe mbushje ne rruge</b>				
1.1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5m3, ne kanale gjeresi deri 2m, toke e zakonshme, kategoria IV duke perfshire shkarkimin ne mjet.	m3	1816		
1.2	3.98/a	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m3, per kanalin anesor, toke e zakonshme, kategoria III duke perfshire shkarkimin ne mjet	m3	178		
1.3	3.48/b	Rrafshim skarpate me krah ne anen e rruges si dhe ne zonat e veprave te artit	m2	950		
1.4	An.164/1b	Mbushje me cakell gurorjeje ne trupin e rruges e perhapur dhe ngjeshur me makineri (Perfshire edhe mbushjen per strukturat)	m3	1880		
		<b>Shuma 1</b>				
		<b>Punime shtresash rrugore</b>				
2.1	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice ,3cm e perhapur dhe ngjeshur me makineri	m2	2600		
2.2	3.228/1	Shtrese Bineri me zall lavatrice, 5cm, e perhapur dhe ngjeshur me makineri	m2	2600		
2.3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	2600		
2.4	3.212/b	Shtrese cakelli me t=10cm, per bankinat	m2	600		
2.5	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	2900		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>Punime per vepra mbrojtese</b>				
3.1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5m3, ne kanale gjeresi deri 2m, toke e zakonshme, kategoria IV duke perfshire shkarkimin ne mjet.	m3	150		
3.2	3.244	Struktura monolite C20/25	m3	140		
3.4	An-8	Mbushje pas mureve me material te zgjedhur	m3	148		
		<b>Shuma 3</b>				
		<b>Punime te kalimit te ujit</b>				
4.1	An-49	Prishje Struktura Betoni (tombino ekzistuese dhe mure ekzistuese)	m3	10		
4.2	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5m3, ne kanale gjeresi deri 2m, toke e zakonshme, kategoria IV duke perfshire shkarkimin ne mjet.	m3	25		
4.3	3.367	FV TuTombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	cope	9		
4.4	3.244	Struktura monolite C20/25	m3	17		
4.5	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø > 12mm	ton	1		
		<b>Shuma 4</b>				
		<b>Punime te sinjalistikes</b>				
5.1	An151	Vijezim me boje bikomponente. (Vijezim I vazhduar anesor ne skajet e rruges me gjeresi 25cm)	m2	240		
		<b>Shuma 5</b>				
		<b>Shuma</b>				
		<b>Fondi Rezerve (2%)</b>				
		<b>Shuma + Fondi Rezerve</b>				
		<b>T.V.Sh (20%)</b>				
		<b>T O T A L</b>				