

PREVENTIV ZBATIMI

Objekti: Ndërtimi Rrjetit KUZ LagjiaMaloku, Lagjia Bici, Lagjia Mici, Domje, Njësia Administrative Bërçull

BASHKIA VORE

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		PUNIME KUZ LAGJIA MALOKU				
1	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35-0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	370		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	370		
3	An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	5		
4	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	150		
5	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	315		
6	An.8	Mbushje me cakell	m ³	296		
7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per portalet e hyrjes dhe daljes	m3	5		
		Shuma 1				
2		PUNIME KUZ LAGJIA BICI				
1	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35-0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	52		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	52		
3	An-1	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	2		
4	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	65		
5	An.8	Mbushje me cakell	m ³	40		
6	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per portalet e hyrjes dhe daljes	m3	2		
		Shuma 2				
3		PUNIME PASTRIM KANALI DHE TOMBINO 1500mm				
1	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35-0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	450		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	450		
3	3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	m	25		
4	An.8	Mbushje me cakell	m ³	25		
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per portalet e hyrjes dhe daljes	m3	23		
		Shuma 3				
4		PUNIME KUZ LAGJIA ÇAJKU				
1	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35-0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	110		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	110		
3	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	35		
4	An.8	Mbushje me cakell	m ³	25		
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per portalet e hyrjes dhe daljes	m3	3		
6	3.244	Shtrese betoni C 20/25 t=15 cm per rrugen L=85m,B=3m	m ³	38.5		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	255		
8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	255		
9	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 - 10mm,zgare kuadrat 15x15cm per rrugen	ton	2.7		
		Shuma 4				
		PERMBLEDHESE				
		Shuma 1 deri 4				
		Fond rezerve	3%			
		SHUMA				
		T.V.SH	20%			
		SHUMA TOTALE				