



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA E QYTETIT KORCE
D.P.K.ZH.T
Sektori I Projekteve

PREVENTIV

Objekti: Rikonstruksion i rrugëve rurale dhe informale (Rikonstruksion rruge fshati Barç)

Nr an	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
	Punime ndërtimi				
3/89/b	Germim dhe me esk 0.25m ³ , tok zak katg III, me shk ne mjet	m ³	990.00		
3/212	Shtrese cakulli gurore 10, 15 cm, makadam, përhapur e ngj	m ²	2780.00		
3/212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	2780.00		
3/221/1	Shtrese binderi me granil gure kave, 4 cm me makineri	m ²	2780.00		
3/226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gure kave, 4 cm me makineri	m ²	2780.00		
2/262/3	Beton per temel bordure C-12/15	m ³	19.00		
3/617/1	F.V bordura betoni 30 x 15cm	ml	950.00		
3/212	Shtrese cakulli 15cm + ngjeshje	m ²	1253.00		
3/212/b	Shtrese stabilizanti 10 cm	m ²	1253.00		
An	F.V pllaka veteshternguese p.p C-20./25 6cm	m ²	1253.00		
3/158/5a	Transport dheu auto 5km	m ³	1188.00		
	Punime kanalinzimi				
3/89/b	Germim dheu kanal me makineri	m ³	850.00		
3.An/1t	Furnizim vendosje tub korrugato SN4 DN300	ml	520.00		
2/522	Furnizim vendosje tub p.v.c DN 160 (me rakorderi ,bryla te r	ml	150.00		
An	Guarnicione bashkues DN160 (per lidhjet e objekteve me tub	cop	25.00		
2.261	Shtrese rere poshte tubit dhe mbulimi I tubit me rere(deri 20c	m ³	300.00		
An-21	Puseta shkarkimi b/a, 1x1x1.5m, me kapak gize	cop	10.00		
3.47/1b	Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik cdo 30cm	m ³	503.95		
	Punime ndriçimi rrugor				
3.An/1sh	F.V. shtyllle metalike H=7.8m e zinguar e lyster me boje me	cope	13.00		
3.An/ksh	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	13.00		
an	F.v.ndricues rrugor LED 35-40 W	cope	13.00		
an	F.V.morseteri shtyllle 3P+sig.16A+kapak	cope	13.00		
3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	16.00		
an	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5X4MM2	ml	30.00		
an	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x2.5MM2	ml	510.00		
an	F.V. Kabell XYMM 0.6/ 1KV. 3X1.5MM2	ml	110.00		
2.a-93	F.V Percjelles tokezimi bakri s=25mm2	ml	25.00		
3.An/57b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	14.00		
An	F.V. Tub fleksibel me 2shtresa D=50mm	ml.	510.00		

2/-1	germim dheu me krah	m3	77.50		
2/-19	mbulim kanali	m3	76.00		
2/261	shtrese rere	m3	20.00		
an-kuader/el	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.00		
	Shuma				
	Fondi rezerve 5%				
	Shuma				
	T.V.SH 20 %				
	Shuma				

