



BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE

PROJEKT-ZBATIM

PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: “Studim projektim, per objektin: “Ndërtimi i rrugës “Enver Preza” dhe degëzimeve të saj” ”

Nr	Nr. Anal.	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER MBUSHJE DHE GERMIM						
1	3.158/e	Germim dheu	m ³	2,329.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	2,329.00		
						Shuma 1
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	4,741.80		
2	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m ²	4,382.00		
3	3.222/2	Shtrese binderi, me granil gure kave , 6 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	4,066.00		
4	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gure kave , 4 cm, perhapur e ngjeshur me makineri e ngjeshur me makineri	m ²	4,066.00		
						Shuma 2
3 - PUNIME BORDURE + KUNETE						
1	3.244	Beton C20/25 per kunete	m ³	37.00		
2	3.244	Beton C20/25 per bordure monolite 15x40cm	m ³	0.92		
3	An	F V bordura betoni 20x30 cm	ml	1,799.00		
4	An.164/1 b	Mbushje me cakell pas bordure	m ³	140.00		
						Shuma 3
4 - PUNIME NE TROTUAR						
1	An	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m ²	341.00		
2	2.261	F.V. Rere per shtrese trotuari	m ³	13.62		
3	3.244	Beton C20/25	m ³	34.10		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	341.00		
5	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.14		
						Shuma 4
5 - MURE MBAJTES						
1	3.158/e	Germim dheu	m ³	1,404.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1,404.00		
3	3.243	Beton C 16/20 per mure mbajtes	m ³	789.20		
4	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m ³	282.90		
5	An-9	Mbushje filtrante me zhavorr pas mureve	m ³	184.85		
6	An-10	Mbushje me argjile pas mureve	m ³	103.60		
7	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	ml	159.20		
8	3.211	Shtrese çakelli mbeturine nen mure, t=20cm	m ²	517.70		
9	An-55	F V tub drenazhi Ø 150 mm	ml	335.00		
10	An-6	FV gjeotekstil 165/m2 per veshje tub drenazhi	m ²	201.20		
						Shuma 5

6 - PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE SHIUT					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	561.00	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	561.00	
3	An - 23/M2	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, (kapak kompozit)	cope	52.00	
4	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm (perfshi reren per mbrojtjen e tubit)	ml	231.00	
5	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm (perfshi reren per mbrojtjen e tubit)	ml	207.00	
6	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshi reren per mbrojtjen e tubit)	ml	601.00	
7	2.258	Mbushje me zhavorr	m ³	209.70	
				Shuma 6	
7 - PUNIME NE KANALIZIMET E UJRAVE TE ZEZA					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	766.00	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1,020.00	
3	An - 21/M2	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm	cope	46.00	
4	An - 6/M2	F.V Tuba PVC Ø 250 mm per linja te jashtme	ml	604.00	
5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perfshi reren per mbrojtjen e tubit)	ml	225.00	
6	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm (perfshi reren per mbrojtjen e tubit)	ml	225.00	
7	3.652	F.V Tuba HDPE d=200 mm	ml	815.00	
8	2.261	F.V. Rere	m ³	212.60	
9	2.258	Mbushje me zhavorr	m ³	394.40	
10	3.158/e	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe (gropa septike)	m3	254.00	
11	2.258	Mbushje me zhavorr (gropa septike)	m3	106.90	
12	3.245	Shtrese betoni C 25/30 (gropa septike)	m3	3.80	
13	3.243	Shtrese betoni C 16/20 (gropa septike)	m3	13.60	
14	2.88	F.V. Mure blloqe betoni (gropa septike)	m3	40.00	
15	3.288	F.V Hekur (gropa septike)	ton	0.50	
				Shuma 7	
8 - PUNIME PER NDERTIMIN E NDRICIMIT RRUGOR					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	254.00	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	254.00	
3	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	53.00	
4	An	F.V. Ndricues rrugor II. Led-60w me aksesore	cope	53.00	
5	3.An/ksh	F.V. krah nje degesh (150cm)	cope	53.00	
6	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	53.00	
7	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	53.00	
8	AN	FV Morseteri shtylle 3P+sig10A+kapak	cope	53.00	
9	AN	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x10mm2	ml	1,097.00	
10	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	556.50	
11	2.519	Tub I brinjezuar Ø 90 mm	ml	1,097.00	
12	An- 56/M3	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	69.00	
13	2.261	F.V. Rere per shtylla dhe tubacione + kompaktesim	m ³	87.40	
14	3.240	BetonC 12/15 per inkastrim shtylle	m ³	10.60	
15	An/M3	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	3.00	
16	An	Spostimi i shtyllave elektrike ekzistuese	cope	9.00	
17	An	Spostimi i linjave elektrike ekzistuese	ml	402.00	
				Shuma 8	
9 - FIBRA OPTIKE DHE SHERBIMET INXHINIERIKE NENTOKESORE					
1	3.158/e	Germim dheu	m ³	187.00	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	187.00	
3	3.654	Furnizim, vendosje tuba I brinjezuar fleksibel ø 100	ml	2,409.00	
4	An/M3	F.V. Tub metalik D = 140mm	ml	179.00	
5	An - 20	Pusete kontrolli b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	37.00	
6	2.261	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione + kompaktesim	m ³	73.80	
7	3.243	Beton C16/20 per veshje tubi	m ³	49.20	
				Shuma 9	

10 - PUNIME SINJALISTIKE					
1	An142	Vizime me boje bikomponente 10cm	m2	210.60	
2	An143	Vizime me boje bikomponente paste per kembesore	m2	50.90	
3	AN158	F.V. Tabela 60x60cm	cope	18.00	
4	An97	F V tabela rrugore STOP	cope	10.00	
5	An103	F.V. Tabela Rrethore D=60	cope	20.00	
6	An106	F.V. Tabela Trekendore 90cm	cope	4.00	
7	An64	Sinjalet e drejtimit urban HxL normal 25x125	cope	2.00	
8	An37	Parapet I njeanshem per beton (ø 48)	ml	64.00	
9	An1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesor	ml	252.00	
				Shuma 10	
11 - PUNIME PER MURIN RRETHUES					
1	3.158/e	Germim dheu	m ³	0.390	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	0.390	
3	An-9	Mbushje me zhavorr	m ³	0.060	
4	3.243	Beton C16/20	m ³	0.175	
5	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø12mm	ton	0.003	
6	2.88	Bloqe betoni per mure t=20cm	m ³	0.280	
				Shuma A (per 1 ml mur rrethues)	
				MI Mur rrethues (346.000 ml)	
				Shuma 11	
12 - PUNIME PRISHJE					
1	An-49	Prishje struktura prej betoni + transport	m ³	74.55	
2	2.426/2	Prishje mur tulle, guri ose bloqe + transport	m ³	191.30	
				Shuma 12	
Total (1-12)					
Fondi rezerve %			5%		
Shuma pa TVSH					
TVSH %			20%		
Shuma me TVSH					

