

Preventivi pa cmime

Objekti: Ndertimi kendeve sportive per shkollat: 9-vjecare "Nimetete Progonati" dhe e mesme "Sali Nivica"

Vlera totale e punimeve:

Ilek me TVSH

NR.	NR. AN	EMERTIMI I PINIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
Punime te fusha sportive						
1	2.1	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria III (fusha)	m ³	126.0		
2	2.25a	Germim dheu themele plinta b-2 m ekskavator me goma kova 0.25 m3 shkarkim	m ³	85.0		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m ³	210.0		
4	2.109/2	Themel e xokol betoni C12/15	m ³	45.0		
5	3.287	Zgare hekuri e elektrosalduar Ø 6mm 200mmx200mm	ton	1.1		
6	2.114/1	Plinta bazamente b/a monolite deri 20m3 C20/25	m ³	20.0		
7	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C20/25	m ³	31.0		
8	3.241	Shtrese betoni C12/15	m ³	16.0		
9	2.166	F.V hekur periodik 6-10mm	ton	1.0		
10	2.167	F.V hekur periodik >12 mm	ton	5.0		
11	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	22.500		
12	3.208	Shtrese cakulli t=10cm, makadam, perhapur ngjeshur me makinerie	m ²	160.0		
13	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	160.0		
14	3.231/1	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice, 3 cm, me makineri	m ²	493.0		
15	2.109/2	Themel betoni C12/15 per tabelat	m ³	1.8		
16	2.167	F.V. hekur betoni i zakonshem ø > 12 mm	ton	2.78		
17	An.1	F.V shtrese niveluese elastike Mapecoat TNS Grey Base Coat 3mm (ose ekuivalent)	m ²	450.0		
18	An.2	F.V tapet rezine sintetike me ngjyra per terrene sportive Mapecoat TNS Finish (ose ekuivalent)	m ²	450.0		
19	An.3	Vizime me boje resina acrilica Mapecoat TNS Line d=8cm me tre ngjyra sipas seciles disipline (ose ekuivalent)	m ²	50.0		
20	An.4	F.V mbulesa PVC 600gr/m2 (perfshi rrjete xingato hekzagonale nga poshte dhe kavot e fiksimit)	m ²	1,300.0		
21	An.5	F.V mbulesa PVC 650gr/m2 (perfshi rrjete xingato hekzagonale nga poshte si dhe mekanizmat e hapjes se deryve dhe dritareve dhe kavot e fiksimit)	m ²	1,500.0		
22	4.112	Bojatisje mbi metal, me nje dore minio e dy duar boje vaji, konstruksione me profil	m ²	60.0		
23	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, tolke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke (kanalizimet)	m ³	35.0		
24	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	cope	6.0		
25	3.An/57/h	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	6.0		
26	An.7	Tub fleksibel Ø 64 mm	ml	160.0		
27	An	F.V te kuadrit elektrik me automat mgt 4p 32A, automat diferencial 4p 40A 5d=0,3A, 4 automatë mgt 1p 16A 16kA, 4 kontaktorë modular 4p 40A, 4 çelësa seksionues 1p 16A	cope	1.0		
28	An	Tub fleksibel Ø 90 mm	ml	128.0		
29	An	Kabell FGOR 3x2.5mm	ml	60.0		
30	An	Kabell FGOR 3x6mm	ml	187.5		
31	3.An	F.V prozhektore asimetrik me llampe Joduro metalike me stafa mbeshetese. Fluksi I nje llampe 30.5klm, fuqija 400wa	cope	6.0		
32	An	F. V porta minifutbolli	cope	2.0		
33	2.114/1	Plint per vendosjen e shtyles se koshit te basketbollit, volejbolli 1x1x1m	cope	2.0		
34	An	F. V implant basketbolli (2kosh, 2tabele, struktura metalike, mbajtese)	cope	2.0		
35	An	F.V. Implant volejbolli (shtylla 2.8m + rrjete+arganele+tub Inkastrimi 8cm)	cope	2.0		
Shuma A						
		SHUMA				
		FONDI REZERVE 2%				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA				

Per: C.E.C GROUP shpk
Vangjush MBRICE
Anduen MBRICE

