

# PREVENTIV ZBATIMI

Objekti: KUZ Rruga e Mesit dhe e Freskut Domje, Njesia Administrative Berxulle  
BASHKIA VORE

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>1</b>		<b>PUNIME TE NDRYSHME (PRISHJE)</b>				
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m <sup>3</sup>	5		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	15		
3	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	597.2		
		<b>Shuma 1</b>				
<b>2</b>		<b>PUNIME KUZ</b>				
1	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m <sup>3</sup> , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m3	901		
2	An-1	Ndertim pusea betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	18		
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	574		
4	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	64		
5	An	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	270		
6	An.8	Mbushje me cakell	m <sup>3</sup>	720		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	573		
8	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	ml	20		
9	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per portalet e hyrjes dhe daljes	m3	6		
		<b>Shuma 2</b>				
		<b>PERMBLEDHESE</b>				
		<b>Shuma 1 deri 2</b>				
		Fond rezerve		5%		
		<b>SHUMA</b>				
		T.V.SH		20%		
		<b>SHUMA TOTALE</b>				

Shënime teknike: Çmimet janë sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

Punoi :  
"ARABEL-STUDIO" Sh.p.k  
Ing.Ardi Arkaxhiu