

PREVENTIV

Objekti : Rikonstruksion rruga Strikçan
Bashkia Bulqize

Nr.	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
Gjatesia e Rruges L = 1.200 m						
1		PUNIME GERMIM-MBUSHJE NE RRUGE				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator 0.5 m ³ , b > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	20		
2	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	22		
3	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	20		
		SHUMA 1				
2		PUNIME SHITESASH NE RRUGE				
1	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (Shtresecakulli t=15cm)	m3	303.92		
2	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m2	6,000		
3	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	4,800		
4	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	4,800		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm,per bankine	m2	50		
		SHUMA 2				
3		NDERTIM VEPRA ARTI (MURE BETONI C20/25,TOMBINO,KANALE BETONI)				
3.1		Tuba çeliku d300				
1	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	5		
2	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore,perhapur e ngjeshur me makineri ne shtresa cdo 20 cm (mbushje bazamenti + mbushje pas tombinos)	m3	2.0		
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (Puseta , portale)	m3	6.0		
4	4.730	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldime me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷φ300 (δ =7mm)	Ton	1.0		
5	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m3	7		
6	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	5		

3.2		Mure Betoni C20/25				
7	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.35~0.40m ³ , ne themele, toke zak, kat III, me shkarkim ne toke	m ³	7.2		
8	An	Mbushje me zhavorr lumi pas mureve	m ³	9.0		
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	8.0		
10	2.520	Tub pvc Ø 110 mm per kullim	ml	1.55		
3.3		Kanale Betoni				
11	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	26.4		
12	3.183/a	Shtrese zhavorr lumi t=10cm	m ²	75		
13	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet (kanale dheu)	m ³	36		
		SHUMA 3				
4		PUNIME PER SINJALISTIKE				
1	An124	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	1,800		
2	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
		SHUMA 4				
		PERMBLEDHESE				
		SHUMA 1-4				
		T.V.SH.			20%	
		TOTALI				

Shenime:

Cmimet e preventivit jane ne baze manualit te cmimeve te vitit 2015.

