

PREVENTIV ZBATIMI

Objekti: "Rindertim i Pasareles se Fshatit Fushe Preze, NJA PREZE"
BASHKIA VORE

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		PUNIME SHPYLLZIMI DHE GERMIMI				
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	350.7		
2	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	75		
3	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	245		
4	3.59/c	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke e forte me h=1.5m	m3	115		
5	An	Germim themel i vecuar, gropa sip. 10-30 m², toke e forte me h=3.5m	m3	85		
6	An-9	Mbushje me zhavor per rrugen provizore	m³	30		
		Shuma 1				
2		PUNIME BETONI				
1	3.246	Struktura monolite betoni C 20/25 me cakull per themelet,blloqet e ankerimit dhe blloqet e kontraventimit	m³	138.0		
2	3.246	Struktura monolite betoni C 20/25 me cakull per mbushjen e tubove	m³	8		
		Shuma 2				
3		PUNIME METALIKE				
1	An	Hekur betoni per zgarat	kg	1,200		
2	An	Hekur betoni per parapete	kg	1,200		
3	An	Kavo celiku f 32 Per uren siper dhe poshte	ml	400		
4	An	Kavo celiku f 24 Per ankorim horizontal	ml	185		
5	An	Tirante per uren e varur f20mm	cope	98		
6	An	Bulona per dysheme	cope	400		
7	An	Morseta	cope	316		
8	3.294	Detaje metalike per mberthim trareve te ures	ton	1.8		
9	3.294	Detaje metalike per mberthim tirante	ton	1.5		
10	3.294	Detaje metalike per parapetet e ures	ton	2.5		
11	An	Tube Celiku per shtyllat dhe kontraventimet ne bazamente	kg	2,800		
12	An	Dy duar antiruxho + boje vaji	kg	3		
		Shuma 3				
4		PUNIME DRURI				
1	An	Binare druri te impenjuar per uren 10x15x350cm	m3	8		
2	An	Shtrese derrase t=5cm	m3	10.5		
3	An	Shtrese derrase t=3cm	m3	6		
		Shuma 4				
		PERMBLEDHESE				
		Shuma 1 deri 4				
		FONDI REZERVE	2%			
		Shuma pa t.v.sh				
		T.V.SH	20%			
		SHUMA TOTALE				

Shënime teknike: Çmimet janë sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015