

**PREVENTIV**

**Objekti: "Shkolla 9-Vjecare "Adem Sabli"**

**Adresa: Borake, Nj. Ad. Xhafzotaj, Shijak**

**Investitori: BASHKIA SHIJAK**

**A- SHKOLLA**

**I. PUNIME PRISHJE**

Nr	Nr.Analize	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	An	Prishje mur tulle,shtresa betoni,soleta b?a,kollona,trare e rrethimi me kangjella,me fadrome(matrapik)	m3	460.63		
		<b>Shuma I</b>	<b>leke</b>			

**II. PUNIME DHEU**

Nr	Nr Analizë	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.29	Germim dheu themel	m <sup>3</sup>	310		
2	2.19	Mbushje ngjeshje dheu	m <sup>3</sup>	140		
3	2.37/1a	Transport dheu auto	m <sup>3</sup>	70		
		<b>Shuma II</b>	<b>lekë</b>			

**III. PUNIME BETONI E BETONARME**

Nr	Nr Analizë	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.114/1	Plintat b/a M-200	m <sup>3</sup>	76		
2	2.116/1	Trare themeli rramballka	m <sup>3</sup>	37		
3	2.118/1	Kollona b/a M-300	m <sup>3</sup>	54		
4	2.119/1	Trare e arkitrare b/a M-250	m <sup>3</sup>	120		
5	2.125/1a	Solete b/a 30cm M-250 me traveta te kryqezuar +polisterol 40x40	m <sup>2</sup>	1,133		
6	2.262/4	Pllake betoni solete e mbeshetur ne cakull te ngjeshur ne 0.00	m <sup>3</sup>	75		
		<b>Shuma III</b>	<b>lekë</b>			

**IV.PUNIME HEKUR BETONI**

Nr	Nr Analizë	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.167	Hekur betoni vjaskuar Feb44K	kg	63,000		
2	2.182	Zgare mbrojtese dhe dekorative dritare	kg	500		
		<b>Shuma IV</b>	<b>lekë</b>			

**V.PUNIME IZOLIMI E TARACE**

Nr	Nr Analizë	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.200/1	Ternoizolim solete t=20cm me polisterol cil. I	m <sup>2</sup>	490		
2	2.197	Izolim 2 duar katrama, tarace	m <sup>2</sup>	550		
3	2.196	Izolim 1k, Katrama wc + h/izolim primer ne kuoten 0.00	m <sup>2</sup>	485		
4	2.2	Lluster cemento tarace	m <sup>2</sup>	500		
5	2.206	Kaseta shkarkimi	cope	10		
6	2.209/a	Ulluqe vertikale Ø 120	ml	110		
		<b>Shuma V</b>	<b>lekë</b>			

**VI.PUNIME MURATURE**

Nr	Nr Analizë	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.71/2	Mur tulle me bira 25cm	m <sup>3</sup>	315		

2	2.84	Mur tulle me bira 10cm	m <sup>3</sup>	45		
<b>Shuma VI</b>			<b>lekë</b>			
<b>VII.PUNIME SUVATIMI E VESHJE</b>						
<b>Nr</b>	<b>Nr Analizë</b>	<b>Emërtimi i punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
1	2.310/1	Suvatim solete me pompe	m <sup>2</sup>	1,400		
2	2.310/1	Suvatim muresh i brendshem me pompe	m <sup>2</sup>	2,700		
3	2.358/b	Kapotim fasade, polisterol jeshil 5cm+rrjete+suva ngjyre e bardhe	m <sup>2</sup>	800		
4	2.308/a	Suvatim grafiato kafe e erret xokolatura deri ne 0.00	m <sup>2</sup>	52		
5	2.404/1	Bojatisje boje hidroplastike cil.I	m <sup>2</sup>	4,100		
<b>Shuma VII</b>			<b>lekë</b>			
<b>VIII.PUNIME DYER+ DRITARE</b>						
<b>Nr</b>	<b>Nr Analizë</b>	<b>Emërtimi i punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
1	2.409	Korrimano ne shkalle me mur tulle+suva+korrimano druri	m <sup>2</sup>	20		
2	2.410/a	Korrimano ballkon francez me tuba inoksi metalizato h=80-90cm kt II	m <sup>2</sup>	6		
3	2.375/a	Dyer d/al pa xham me mbushje d/a (70 cm)	m <sup>2</sup>	50		
4	2.375/1	F.V dritare profil plastik me dopio xham me gaz ngj. Bardhe	m <sup>2</sup>	220		
5	2.383	F.V Dyer te jashtme druri	m <sup>2</sup>	6		
6	2.383/2	F.V Dyer te brendshme druri importi cil II-te	m <sup>2</sup>	55		
7	analize	F.V Grila alumini gjatesore mbi dritare dhe ne fasade, brisoleil me flete alumini	m <sup>2</sup>	132		
<b>Shuma VIII</b>			<b>lekë</b>			
<b>IX.PUNIME SHITRESASH</b>						
<b>Nr</b>	<b>Nr Analizë</b>	<b>Emërtimi i punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
1	2.528	Nenshtrese zhavorri nen plinta	m <sup>3</sup>	30		
2	2.262	N/shtrese niveluese betoni C6/10 nen plinta	m <sup>2</sup>	160		
3	2.267/b	Shtrese pllaka gres porcelanat 40x40 + plintusa	m <sup>2</sup>	1,140		
4	3.212/d	Shtrese stabilizanti 20 cm deri ne 0.00	m <sup>3</sup>	30		
5	2.273/5	Shtrese davancale gur i bardhe t=3cm me pikore nga te dyja anet	m <sup>2</sup>	45		
6	2.273/6	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "travertin" per shkallet me shirit antishi	m <sup>2</sup>	55		
7	2.267/b	F.V pllaka veshje WC	m <sup>2</sup>	160		
8	2.262/4	Shtrese trotuar betoni 15 cm	m <sup>3</sup>	9		
<b>Shuma IX</b>			<b>lekë</b>			
<b>X.PUNIME HIDROSANTARE</b>						
<b>Nr</b>	<b>Nr Analizë</b>	<b>Emërtimi i punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
1	2.495	F.V lavaman porcelani + mishelator (wc dhe labororet)	cope	42		
2	2.501	F.V WC allafrengje importi	cope	24		
3	2.491/e	F.V Tuba dhe rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, PN 16	ml	302		
4	2.508	F.V boiler 100 liter importi	cope	6		
5	2.491/g	F.V Tuba dhe rakorderi ujesjellesi 3/4"	ml	235		
6	2.491/h	F.V Tuba dhe rakorderi ujesjellesi 1"	ml	65		
7	2.494	F.V Saracineska bronxi 1/2"	cope	31		
8	2.494/1	F.V Saracineska bronxi 3/4"	cope	22		
9	2.494/2	F.V Saracineska bronxi 1"	cope	18		
10	analize	F.V Elektropompe e thjeshte, H=10m lartesi	cope	1		
11	analize	F.V Kundravalvul ø 1"	cope	9		
12	An-9	F.V Minisaracineske 1/2"	cope	28		

13	2.515/1	F.V Pileta shkarkimi me shume dalje	cope	42		
14	analize	F.V Filter uji 1"	cope	1		
15	An-12	F.V Rezervuar 20 000 litra	cope	1		
		<b>Shuma X</b>	<b>lekë</b>			
<b>XI.PUNIME ELEKTRIKE</b>						
<b>Nr</b>	<b>Nr Analizë</b>	<b>Emërtimi i punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
1	2.49	F.V Kuader ndricimi	cope	3		
2	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modulare	cope	1		
3	2.490/e	F.V Automat kryesor 24 vende	cope	3		
4	2.485/h	F.V Priza shuko brenda murit 2 fazore 25A "Vimar"	cope	94		
5	analize	F.V Priza TV	cope	2		
6	analize	F.V Prize telefoni	cope	4		
7	2.485/4	F.V Celesa 2 polar 220V 10A "Vimar"	cope	48		
8	2.486	F.V Portollampa normale 10A	cope	73		
9	2.481/2	F.V Percjelles PV-500 ø 2.5 mm	ml	2365		
10	2.481/1	F.V Percjelles PV-500 ø 1.5 mm	ml	2,025		
11	2.481/3	F.V Percjelles PV-500 ø 4 mm	ml	1,794		
12	2.481/5	F.V Percjelles PV-500 ø 10 mm	ml	225		
13	2.482/1	F.V Percjelles PPV,d ø 2*1.5 mm <sup>2</sup>	ml	204		
14	480/2	F.V Tub plasmasi Ø 20	ml	947		
15	480/1	F.V Tub plasmasi Ø 16	ml	797		
16	480/3	F.V Tub plasmasi Ø 25	ml	478		
17	480/5	F.V Tub plasmasi Ø 32	ml	170		
18	2.a-74	F.V Elektroda togezimi	cope	6		
19	analize	F.V Ndricues tavanor neon profesional per klasa 2x36w	cope	94		
20	analize	F.V Ndricues plafonier ne mur	cope	15		
21	analize	F.V Ndricues tavanor neon ne korridore	cope	26		
22	analize	F.V Zile e brendshme me buton	cope	3		
23	analize	F.V Zile e jashtme me buton	cope	1		
24	2.a-93	F.V Baker 25mm <sup>2</sup> sistemi i tokezimit	ml	282		
		<b>Shuma XI</b>	<b>lekë</b>			
<b>XII.PUNIME INSTALIMI TE SISTEMIT TE INTERNETIT</b>						
<b>Nr</b>	<b>Nr Analizë</b>	<b>Emërtimi i punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
1	analize	Dalje prize rrjeti	cope	19		
2	analize	Dalje modem wireless	cope	3		
		<b>Shuma XII</b>	<b>lekë</b>			
<b>XIII.PUNIME INSTALIMI TE SISTEMIT TE MBROJTJES NGA ZJARRI</b>						
<b>Nr</b>	<b>Nr Analizë</b>	<b>Emërtimi i punimeve</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Çmimi</b>	<b>Vlera</b>
1	analize	F.V Stacion pompa, 85kw , 14.8 m <sup>3</sup> /h	total	1		
2	analize	F.V Rezervuar uji, kapaciteti 2000 litra	cope	1		
3	2.51	F.V Hidrante, te jashtem	cope	3		
4	2.51	F.V Hidrante, te brendshem	cope	9		
5	analize	F.V Dedektor tymi	cope	41		
6	analize	F.V Sprucator	cope	23		
7	analize	F.V Estintor	cope	9		
8	analize	Rrjeti hidraulik komplet per mbrojtjen nga zjarri	total	64		

		Shuma XIII	lekë			
<b>XIV.PUNIME NGROHJE</b>						
Nr	Nr Analizë	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	analize	F.V Elment radiatori, Pmax 600 Kpa, interaksi= 600 mm, ΔTek=50° Fuqia termike 150W	cope	395		
2	analize	F.V Kolektore	cope	6		
3	analize	F.V Kaldaje nafte kap 2600m3, Fuqia termike min/max 160/240 KW	cope	1		
4	analize	F.V Pompe derguese + aksesore	cope	1		
5	analize	F.V Rezervuar i lendes djegese + aksesore sigurie	cope	1		
6	analize	F.V Rregullator klimatik	cope	1		
7	analize	F.V Rrjeti i nrohjes komplet tuba bakri, aksesore+izolim	cope	1,394		
<b>Shuma XIV</b>			<b>lekë</b>			
<b>XV.PUNIME KANALIZIMI</b>						
Nr	Nr Analizë	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.575	Pusete kontrolli 1x1x1.5 KUZ	cope	2		
2	an/18	Pusete shkarkimi 50x50 KUB	cope	13		
3	an	Kanaleta ujembledhese KUB	ml	55		
4	2.52	Tub kanalizimi pvc ø 110 mm	ml	245		
<b>Shuma XV</b>			<b>lekë</b>			
<b>XVI.PUNIME SISTEMIM TERITORI</b>						
Nr	Nr Analizë	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.212/d	Shtrese cakulli stabilizant mbushje/nivelim sheshi	m <sup>3</sup>	60		
2	2.291	Bordura betoni 10 cm te modeluara sipas disenjos	ml	50		
3	an	Sistemim terreni+ mbjellje bari me pompe	m2	505		
4	an	Stola parku	cope	10		
5	an	Peme dwekorative(fidane)bredh,arore,etj	cope	7		
6	an	Rrethimi I shkolles me themel betoni e kangjella	ml	171		
7	an	Porte metalike 6m me tre hyrje (1m,4m,1m)	cope	1		
8	3.62	Shtrese me pllaka betoni 6 cm e sheshit	m2	1,279		
9	3.616	F.V. bordura betoni 12 x 15 cm	ml	365		
<b>Shuma XVI</b>			<b>lekë</b>			
<b>SHUMA(I-XVI)</b>			<b>lekë</b>			<b>50,773,274.50</b>
<b>TVSH (20%)</b>			<b>lekë</b>			<b>10,154,655.00</b>
<b>TOTALI (A)</b>			<b>lekë</b>			<b>60,927,930</b>
<b>B - PALESTRA</b>						
<b>I. PUNIME DHEU</b>						
Nr	Nr Analizë	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.29	Germim dheu ne plinta	m <sup>3</sup>	110		
2	2.19	Mbushje ngjeshje dheu	m <sup>3</sup>	85		
3	3.212/d	Mbushje me cakull deri ne 0.00 (35cm)	m <sup>3</sup>	140		
4	2.258	Nenshtrese zhavorri nen plinta	m <sup>3</sup>	12		
5	2.26	N/shtresa nivela betoni C6/10 nen plinta	m <sup>3</sup>	8		
<b>Shuma I</b>			<b>lekë</b>			

II. PUNIME BETONI E BETON ARME						
Nr	Nr Analizë	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.114/1	Plintat b/a M-200	m <sup>3</sup>	38		
2	2.116/1	Trare themeli	m <sup>3</sup>	13		
3	2.158	Solete te plota industriale C16/20 s=15cm	m <sup>3</sup>	60		
4	2.111/2	Mur betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	17		
5	2.35	Suva xokol me granil e cimento te zakonshme me spruco	m <sup>2</sup>	130		
6	2.404/1	Bojatisje boje hidroplastike cil. I	m <sup>2</sup>	130		
		<b>Shuma II</b>	<b>lekë</b>			
III. PUNIME HEKUR DHE HEKUR BETONI						
Nr	Nr Analizë	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.166	Hekur betoni vjaskuar Feb44K	kg	3,970		
2	2.182	Konstruksion metalik + detaje	kg	16,600		
3	2.182	Konstruksion metalik pensilina me dekor floreal sip 32 m2	kg	800		
		<b>Shuma III</b>	<b>lekë</b>			
IV. PUNIME VESHJE DHE IZOLIMI						
Nr	Nr Analizë	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	2.256/b	Mbulese panel sandwic 8cm alternuar me panel ondulux transparent	m <sup>2</sup>	430		
2	2.256/b	Veshje anesore panel sandwic 5 cm	m <sup>2</sup>	590		
3	analize	Mbulese ondulux pensilina metalike	m <sup>2</sup>	32		
4	2.209/a	Ulluqe vertikale (7 cope x 6) ø 120	ml	42		
5	2.212/a	Ulluqe horizontale	ml	55		
6	2.206	Kaseta shkarkimi	cope	7		
7	2.276	Shtrese Parket druri palestra	m <sup>2</sup>	405		
8	2.282	Veshje panele anesore derrase per mbrojtje te faqeve te brendshme	m <sup>2</sup>	168		
		<b>Shuma IV</b>	<b>lekë</b>			
V. PUNIME ELEKTRIKE						
Nr	Nr Analizë	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	analize	F.V neon tavanor palestra komplet	cope	18		
2	2.49	F.V Kuadri ndricimit	cope	1		
3	2.458/h	F.V Priza shuko	cope	6		
		<b>Shuma V</b>	<b>lekë</b>			
VI. PUNIME ELEKTRIKE INSTALIME TE SISTEMIT TE MBROJTJES NGA ZJARRI						
Nr	Nr Analizë	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	analize	F.V dedektor tymi	cope	3		
2	analize	F.V estintore	cope	2		
3	analize	F.V dyer emergjence	cope	2		
		<b>Shuma VI</b>	<b>lekë</b>			
		<b>SHUMA (I-VI)</b>	<b>lekë</b>			<b>10,219,981</b>
		<b>TVSH (20%)</b>	<b>lekë</b>			<b>2,043,996.14</b>
		<b>TOTALI (B)</b>	<b>lekë</b>			<b>12,263,977</b>

<b>PREVENTIVI TOTAL</b>		
<b>Objekti</b>	<b>Njësia</b>	<b>Vlera</b>
A- SHKOLLA 3 KATE	Lekë	60,927,930
B - PALESTRA 1 KAT	Lekë	12,263,977
<b>TOTALI (A+B) (me TVSH)</b>	Lekë	<b>73,191,907</b>
<p><u>Shënim</u> : Çmimet janë bazuar në manualin teknik me vendim Nr 629, datë 15.07.2015 " Për miratimin e manualeve teknike të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre"</p>		

**Preventivoi:**  
Ing.Gjergj Çifligu

**Miratoi**  
Kryetar  
Ardian Kokomani



