



REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA VLORE

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT TE TERRITORIT

Adresa: Sheshi "4 Heronjtë", Tel: 033 22745; Fax: 033 24275; E-mail: bashkiavlore@yahoo.com

MIRATOHET

KRYETAR

Dritan LELI

Nr	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Punime Rikonstruksioni	leke	1		
2	Punime Elektrike	leke	1		
3	Punime Hidrosanitare	leke	1		
4	Punime Ngrohje	leke	1		
SHUMA (1 - 4)					-
T. V. SH					-
<b>MAKINERI PAISJE</b>					
5	F. Kaldaje per shkollat per ngrohje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohje, Q-nominale 350 kw/ore, perfshire montimin e te gjithë tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma teknike	cope	1		
6	F. Plafonier Led WC Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	14		
7	F. Plafonier ne hollet dhe shkallet Led 3600 lumes komplet me aksesoret	cope	49		
8	F. Plafonier ne klasat dhe labororet Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	110		
9	F. Prozhektore Led 200 W, ndricimin e sheshit dhe fushes se sportit	cope	24		
SHUMA 5					-
Shuma Totale					-

Punoi: Ark.Fatjon Devollaj

**PREVENTIV I PUNIMEVE TE RIKONSTRUKSIONIT**

<b>Nr</b>	<b>Anal.</b>	<b>Emërtimi</b>	<b>Njësia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi</b>	<b>Vlera</b>
<b>I</b>	<b>Punime Prishje ne Shkolle</b>					
1	Anal - 1	Prishje shtresa ne tarace	m <sup>2</sup>	1,110		
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim ne klasa, ballkone dhe oxhake	m <sup>3</sup>	18		
3	Anal - 2	Prishje mur guri pa pastrim ne podrum	m <sup>3</sup>	1		
4	Anal - 3	Ç'montim dyer/dritare, metalike, d/alumin dhe druri	m <sup>2</sup>	382		
5	Anal - 4	Ç'montim kangjella metalike	m <sup>2</sup>	202		
6	Anal - 5	Prishje suvatim I brenshem	m <sup>2</sup>	3,595		
7	Anal - 6	Prishje suvatim tavani	m <sup>2</sup>	1,992		
8	Anal - 7	Prishje suvatim I jashtem	m <sup>2</sup>	2,191		
9	Anal - 8	Prishje davanciale dritare dhe bazamake shkalle	m <sup>2</sup>	125		
10	Anal - 9	Heqje lavaman, WC allaturka,	cope	35		
11	Anal - 10	Prishje shtrese me pllaka granili dhe nenshtresat	m <sup>2</sup>	1,816		
12	Anal - 11	Prishje shtrese parketi dhe nenshtresat	m <sup>2</sup>	176		
13	2.426/4	Prishje solete betoni	m <sup>3</sup>	2		
14	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	207		
			<b>Shuma 1</b>			-
<b>II</b>	<b>Punime Prishje Territori</b>					
1	2.426/4	Prishje solete betoni	m <sup>3</sup>	1		
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m <sup>3</sup>	1		
3	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni pa pastrim	m <sup>3</sup>	9		
5	Anal - 4	Ç'montim kangjella dhe dyer metalike	m <sup>2</sup>	157		
6	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m <sup>3</sup>	22		
7	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m <sup>2</sup>	1,859		
			<b>Shuma 2</b>			-
<b>III</b>	<b>Punime Çatie</b>					
1	2.218	Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar, tjegulla vendi	m <sup>2</sup>	665		
2	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m <sup>2</sup>	49		
3	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	12		
4	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	132		

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera	
5	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	120			
6	2.203	Veshje me llamarine e daljes ne çati	m <sup>2</sup>	2			
			<b>Shuma 3</b>				-



Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>IV</b>	<b>Punime Tarace</b>					
1	2.86	Mure tulle me vrima t= 20 cm, llaç perzier M-25 parapet	m <sup>3</sup>	12		
2	2.239/a	Shtrese me polisterol t <sub>mes</sub> = 10 cm per pjerresi mbulesat anesore kati 1	m <sup>2</sup>	483		
3	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m <sup>2</sup>	483		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m <sup>2</sup>	498		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	6		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	24		
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	6		
	An+2.200/1	Termoizolim solete t=10 cm me polisterol cilesi e l-re soleta catia	m <sup>2</sup>	553		
	2.262	Shtrese betoni te varfer - grez mbi polisterol C 6/10	m <sup>3</sup>	27.7		
			<b>Shuma 4</b>			-
<b>V</b>	<b>Punime Murature</b>					
1	2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m <sup>3</sup>	8		
2	2.86	Mure tulle me vrima t= 20 cm, llaç perzier M-25	m <sup>3</sup>	3		
3	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M-25	m <sup>3</sup>	2		
4	2.119/1	Trare e arkitrare b/a C-16/20	m <sup>3</sup>	1		
			<b>Shuma 5</b>			-
<b>VI</b>	<b>Punime shtresash</b>					
1	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej kati perdhe	m <sup>2</sup>	1,165		
2	2.196	Hidroizolim i mureve me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama te xokolatures nga jashte	m <sup>2</sup>	102		
3	2.261	Shtrese rere/cimento/polisterol koker per nivelim t <sub>mes</sub> =7cm	m <sup>3</sup>	139		
4	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m <sup>2</sup>	1,992		
5	2.267/b	Shtrese me pllaka grez importi 40 x 40 cm	m <sup>2</sup>	1,816		
6	2.276	F.V. Shtresë parketi cil. I ne palester	m <sup>2</sup>	176		
7	2.324/b	F.V. plintusesh gres porcelanat cil.I t = 10cm	ml	1,050		
8	2.324/b	F.V. plintusesh parketi cil.I t = 10cm	ml	82		
9	2.268a	F.V Shkalle mermeri komplet, t = 3 cm	m <sup>2</sup>	68		
10	2.324/2	F.V Plintus mermeri t = 10 cm	m <sup>2</sup>	2		
			<b>Shuma 6</b>			-
<b>VII</b>	<b>Punime suvatimi e bojatisjeje të brendëshme</b>					

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	2.300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m <sup>2</sup>	1,992		
2	2.404/1	Lyerje Tavani me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m <sup>2</sup>	1,992		
3	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	3,595		
4	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m <sup>2</sup>	5,587		
5	2.404/1	Lyerje muri te brendshem me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m <sup>2</sup>	3,595		
			<b>Shuma 7</b>			-



Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>VIII Punime dyersh e dritaresh</b>						
1	2.375/1	F. V. dritare d/alumini me dopio xham me menteshe per hapje ne dy pozicione dhe gomina nga te dy anet	m <sup>2</sup>	236		
2	2.273	F.V. Pragje dritaresh mermeri t = 20 mm	m <sup>2</sup>	74		
3	2.383/1	F.V. dyer te brendeshme druri importi cilesi e l-re.	m <sup>2</sup>	75		
4	2.386/2	F.V. Dyer te blinduara importi.	m <sup>2</sup>	13		
5	2.395/a	F.V. Dere d/alumini pa xham,me mbushje d/a	m <sup>2</sup>	22		
6	2.273	F.V Parmak mermeri per dyert e jashteme t = 20 mm	m <sup>2</sup>	4		
4	2.386/2	F.V. Dyer emergjence rezisteme ndaj djegjes importi.	m <sup>2</sup>	9		
8	Anal - 13	F.V. Kangjella metalike dekorative kati perdhe	m <sup>2</sup>	164		
			<b>Shuma 8</b>			-
<b>IX Punime suvatimi e bojatisje te jashtme</b>						
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva me grafiato.	m <sup>2</sup>	2191		
2	Anal - 14	F.V. Korniza Allcie Dekorative ne dritare	ml	660		
3	Anal - 15	F.V. Koke Allcie Dekorative ne dritare	cope	114		
4	Anal - 16	F.V. Korniza Allcie kende	ml	65		
5	2.273/1	Shtrese pllaka mermeri t = 30 mm - veshje xokoli	m <sup>2</sup>	120		
6	2.404/1	Bojatisje me bojra akrilike	m <sup>2</sup>	2,191		
			<b>Shuma 9</b>			-

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
X	<b>Punime sistemimi jashtëm</b>					
1	3.89/b	Gërmim dhe me makineri për sheshin pas shkollës $t_{mes} = 30cm$	m <sup>3</sup>	918		
2	3.211	Shtrese çakelli mali t = 20 cm	m <sup>2</sup>	3060		
	4.211	Shtrese çakelli mali t = 20 cm	m <sup>2</sup>	3060		
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm	m <sup>2</sup>	3060		
4	3.620	Shtrese pllaka betoni C 16/20 t = 6 cm, për trotualet dhe hyrjen	m <sup>2</sup>	1810		
5	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25 cm	ml	489		
6	3.89/b	Gërmim dhe me makineri për hapje themel murri rrethues	m <sup>3</sup>	7		
7	3.243	Mur betoni C 16/20 për themelet e rrethimit të shkollës	m <sup>3</sup>	8		
8	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M-15	m <sup>3</sup>	10		
9	Anal - 13	Kangjella Metalike për rrethimin e oborrit h~1 m	m <sup>2</sup>	142		
10	3.88/a		m <sup>3</sup>	210		
11	2.523	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 200 mm	ml	100		
12	An - 6	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 250 mm	ml	102		
13	3.An/1t	F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 315 mm	ml	90		
14	2.258	Nenshtrese zhavorri	m <sup>3</sup>	29		
15	An - 23	Pusetë b/a shiu 40 x 70, h = 100 cm, me kapak gize	cope	15		
16	3.243/1	F. V. Kunete betoni C 16/20	m <sup>3</sup>	12		
17	3.643	Mbjellje me bar	m <sup>2</sup>	754.2		
18	An165	F. V. Mbjellje shkurresh deri në 1m lartësi	cope	38		
19	An164	F. V. Mbjellje pemesh dekorative me perimetër 30 cm të matur në lartësi 1 m	cope	25		
20	Anal - 17	F. V. Stola Dekorativ	cope	16		
21	Anal - 18	F. V. Set komplet kosha basketboll / porta kalceto për ambiente brenda dhe jashtë	cope	2		
21	Anal - 19	F.V. Shtrese bar artificial në kalceto	m <sup>2</sup>	800		
22	Anal - 20	F.V. Shtrese gome në fushën e hapur të kalceto	m <sup>2</sup>	450		
23	3.837/a	Rrethim fusha me rrjete teli me veshje plastike së bashku me strukturën metalike mbështetëse	m <sup>2</sup>	1050		
24	2.182	Konstruksion metalik për shkallët e emergjencës komplet	ton	9		
25	3.88/a	Gërmim dhe me makineri për hapje themeli trau themeli	m <sup>3</sup>	15		
26	3.243/1	Beton C 16/20 për themel shkalle emergjence	m <sup>3</sup>	4		

Nr	Anal.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera	
28	An.13	F.V Shtylle metalike drejtkendore H=6.5 m 120x80, e zinguar dhe e lyer me boje elektrostatike ( fig 3 ) ne temperature 200*	cope	12			
	An12	F.V Ndriçues LED 100W inkasuar me krahe 1,5ml	cope	12			
	An143	Vijezime dhe ambiente sportive Boje bikomponente (paste)	m <sup>2</sup>	39.5			
			<b>Shuma 10</b>				-
	<b>Punime sistemimi muri perimetral</b>						
	Anal - 5	Prishje suvatim I jashtem	m <sup>2</sup>	1088			
	Anal - 4	Ç'montim kangjella metalike	m <sup>2</sup>	272			
	2.310/1	Suva mur h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m <sup>3</sup>	1088			
	2.404/1	Lyerje muri te brendshem me boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m <sup>2</sup>	1,088			
	Anal - 13	F.V. Kangjella metalike dekorative kati perdhe	m <sup>2</sup>	272			
	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m <sup>2</sup>	544			
	2.405	Prag mbi mur me pllake granili te armuar me boje	m <sup>2</sup>	109			
			<b>Shuma 11</b>				-
	<b>Shuma ( 1 ÷ 11 )</b>						-

**Punoi     Ing. Darjan Hudhra**  
**Ing.Mandi Karocieri**



**PREVENTIV I PUNIMEVE ELEKTRIKE**

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>I</b>	<b>Panele te matjes se perqendruar te energjise elektrike</b>					
1	2. a-109	Panel I matjes se energjise 1 fazor, 20 poste	cope	1		
2	2.182	F.V Konstruksione metalike	ton	1		
3	Anal - 22	F.V Tub fleksibel PVC Ø 50 mm tipi I forte	ml	50		
1	2.481/4	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=6mm2	ml	50		
2	2.481/5	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=10mm2	ml	150		
4	Anal - 23	F.V Morseteri ekuipotenciale me mbulesë 6-10mm2	ml	8		
			<b>Shuma 1</b>			-
<b>II</b>	<b>Rrjeti elektrik I furnizimit me energji te kuadrove</b>					
1	2.481/5	F.V Percjelles TU izolacion PVC Tip NO7V-K S=10mm2	ml	80		
2	Anal - 24	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm tip I rende	ml	20		
			<b>Shuma 2</b>			-
<b>III</b>	<b>Kuader Elektrik</b>					
1	2.49	F.V Kuader elektrik 12 module brenda murit	cope	7		
2	2.490/1b	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*16)A 1mod	cope	4		
3	2.490/1b	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*20)A 1mod	cope	39		
4	2.490/1c	F.V Celes automat termo - magnetik In=(1*32)A+ Id=0.03A	cope	17		
5	2. a-120	F.V Llampa sinjalizimi Un= 220V ,1mod	cope	7		
6	2.487	F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	10		
			<b>Shuma 3</b>			-

IV	Rrjeti elektrik I fuqise					
1	2.485/d	F.V Priza me tokezim tip shuko In= 16A	cope	176		
2	2.485/c	F.V Priza bivalente Tip universale In=10-16A	cope	176		
3	2.487/d	F.V Kuti PVC per montim prize 3 mod brenda murit	cope	176		
4	Anal - 25	F.V Suporte 3 mod	cope	176		
5	Anal - 26	F.V Pllake 3mod	cope	176		
6	Anal - 27	F.V Tapa	cope	176		
7	2.481/2	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS 1*2.5mm2	ml	2272		
8	2.481/3	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*4mm2	ml	2739		
9	2.481/4	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*6mm3	ml	231		
10	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVC Ø 20 mm Tip I rende	ml	732		
11	Anal - 29	F.V Tub fleksibel PVC Ø 25 mm Tip I rende	ml	730		
12	Anal - 30	F.V Tub fleksibel PVC Ø 32 mm Tip I rende	ml	915		
13	Anal - 24	F.V Tub fleksibel PVC Ø 40 mm Tip I rende	ml	80	-	-
				<b>Shuma 4</b>		-
V	Rrjeti elektrik I ndricimit te klasave					
1	2. a-117	F.V Zile sinjalizuese per mbarimin e ores se mesimit	cope	3		
2	2.485/5	F.V Celesa ndricimi 1polar In= 16A	cope	25		
3	2.485/5	F.V Celesa ndricimi 2polar In= 16A	cope	27		
4	2.485/5	F.V Celesa ndricimi deviat	cope	11		
5	2.481/1	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip NO7V -KS =1*1.5	ml	731		
6	2.481/1	F.V Percjelles TU ,izolim PVC Tip petashuk 3*1.5	ml	2196		
7	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	210		
8	2.487/d	F.V Kuti PVC per montim celesash 3mod brenda murit	cope	63		
9	Anal - 25	F.V Suporte 3mod	cope	63		
10	Anal - 26	F.V Pllake 3mod	cope	63		
11	Anal - 27	F.V Tapa	cope	126		
12	Anal - 31	V. Plafonier Led WC Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	14		
13	Anal - 32	V. Plafonier ne holle Led 3600 lumes komplet me aksesoret	cope	49		
14	Anal - 31	V. Plafonier ne klasat dhe labororet Led 2250 lumes komplet me aksesoret	cope	110		
15	Anal - 33	V. Prozhektore Led 200 W, ndricimin e sheshit dhe fushes se sportit	cope	24		

		Shuma 5	-
--	--	---------	---



VI Linja e furnizimit me energji elektrike te ambientit teknik- Kaldaja						
1	Anal - 34	Kabell fleksibel S=5x1.5 mm2	ml	40		
2	Anal - 35	Kabell fleksibel S=5x2.5mm2	ml	50		
3	Anal - 36	Kabell fleksibel S=5x4.0 mm2	ml	20		
4	Anal - 29	Tub PVC fleksibel Dn-25mm	ml	60		
5	Anal - 30	Tub PVC fleksibel Dn-40mm	ml	70		
6	Anal - 37	Kanalino PVC BxH= 12x6 cm	ml	4		
7	Anal - 38	Celes me 1 pulle ne kuti jashte murit	cope	1		
8	Anal - 39	Grapeta per kabllot ne kaldaje, mure dhe tavane	cope	13		
9	Anal - 40	Kuti derivacioni PVC PT3 (118x96x70)	cope	1		
10	Anal - 41	Konstruksione te vogla montimi	kg	30		
				<b>Shuma 6</b>		-
VII Linja telefonike dhe interneti						
1	Anal - 42	F.V Kabell telefonie 2*0.6mm2	ml	530		
2	Anal - 43	F.V Prize telefonie dhe interneti	cope	30		
3	2.487/d	F.V Kuti PVC per montim prize 3mod brenda murit	cope	30		
4	Anal - 25	F.V Suporte 3mod	cope	30		
5	Anal - 26	F.V Pllake 3mod	cope	30		
6	Anal - 27	F.V Tape	cope	60		
7	Anal - 40	F.V Kuti shperndarese PT3 brenda murit	cope	3		
8	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	530		
9	2.487	F.V Kuti shperndarese PT8 brenda murit	cope	1		
				<b>Shuma 7</b>		-
VIII Tokezimi I punes						
1	Anal - 44	F.V Elektroda togezimi te xinguara Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	3		
2	Anal - 45	F.V Percjelles bakri tokezimi Cu 1*35mm2	ml	50		
3	Anal - 46	F.V Morseteri bashkuese Tip"TI"	cope	6		
4	Anal - 47	F.V Kapikorda bakri CuS=35mm2	cope	6		
5	Anal - 28	F.V Tub fleksibel PVCØ20mm Tip I rende	ml	50		
				<b>Shuma 8</b>		-

IX	Sistemi i mbrojtjes atmosferike				
1	Anal - 44	F.V Elektroda togezimi te xinguar Kryq 35*35*35 L=1.2m	cope	12	
2	Anal - 48	F.V Shirit tokezimi I xinguar horizontal 30*3mm	ml	155	
3	Anal - 49	F.V Shtize me maje te xinguar L=0.6 Ø16mm	cope	12	
4	Anal - 46	F.V Morseteri bashkuese tip "TI"	cope	12	
5	Anal - 50	F.V Morseteri bashkuese tip Kryq	cope	6	
6	Anal - 51	F.V Morseteri bashkuese Lidhje paralele	cope	6	
7	Anal - 52	F.V Shkeputes per matjen e tokezimit ndares seksionues Zn Tip 22CP	cope	4	
			<b>Shuma 9</b>		-
<b>SHUMA ( 1 ÷ 9 )</b>					-

Punoi: Ing. Dhimitraq Kovi



**PREVENTIV I PUNIMEVE HIDROSANITARE**

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>I</b>	<b>Shtresa ne tualete</b>					
1	2.326	Veshje me pllaka majolike h = 200cm	m2	280		
2	2.198	Shtresë hidroizolimi me k/katramat 3d t = 4mm	m2	135		
			<b>Shuma 1</b>			-
<b>II</b>	<b>Aparate hidrosanitare</b>					
1	2.495	F.V Lavaman porcelani komplet me mishelatorin	copë	16		
2	2.504	F.V W.C alla turka komplet+ kaseta shkarkimi poscelan	copë	23		
3	An - 15	F.V Bolier 80l ne banja	copë	4		
4	2.515	F.V Pileta dushemeje d=50mm	copë	6		
			<b>Shuma 2</b>			-
<b>III</b>	<b>Furnizimi me uje (Uji I ftohte)</b>					
1	2.491/a	F.V Tub PVC-R Ø20mm	ml	150		
2	2.491/a	F.V Tub PVC-R Ø25mm	ml	90		
3	2.491/c	F.V Tub PVC-R Ø32mm	ml	30		
4	2.491/e	F.V Tub PVC-R Ø50mm	ml	100		
5	Anal	F.V Tuba Fleksibel 1/2 "	cope	63		
6	An - 9	F.V Minisaracineska me filter 1/2 "	cope	63		
7	An - 9	F.V Saracineska 1/2 "	cope	3		
8	An - 10	F.V Saracineska 3/4 "	cope	1		
9	Anal - 53	F.V Aparat Ujematase 1/2"	cope	1		
10	Anal - 54	F.V Kondravalvola 1"	cope	1		
11	Anal - 55	F.V Filtra 1"	cope	1		
12	2.576	Puseta kontrolli 150 x 150 x 100cm	cope	1		
13	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	2		
			<b>Shuma 3</b>			-

IV	Punime kanalizimi i ujrave te zeza					
1	An - 7	F.V Tub PVC Ø 315 mm	ml	42		
2	An - 6	F.V Tub PVC Ø 250 mm	ml	55		
3	2.523	F.V Tub PVC Ø 200 mm	ml	40		
4	2.522	F.V Tub PVC Ø 160 mm	ml	30		
5	2.52	F.V Tub PVC Ø 110 mm	ml	48		
6	2.519	F.V Tub PVC Ø 90 mm	ml	12		
7	Anal - 56	F.V Tub PVC Ø 50 mm	ml	90		
8	Anal - 57	F.V Tub PVC Ø 40 mm	ml	60		
9	2.576	Puseta kontrolli 150x150x100cm	cope	9	0	0
				<b>Shuma 4</b>		-
<b>SHUMA ( 1 ÷ 4 )</b>						-

Punoi : Ing.



**PREVENTIV I PUNIMEVE TE NGROHJES**

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I	<b>KALDAJA</b>					
1	Anal - 58	Instalim kaldaje per shkollen per ngrohje me uje me lende djegese pelet komplet me instrumentat mates dhe te kontrollit te parametrave te ujit te ngrohte, Q-nominale 350 kw/ore, perfshire montimin e te gjithë tubacioneve dhe te pajisjeve deri ne dalje nga dhoma teknike	cope	1		
2	4.123/4	F.V. saracineska celiku DN-100 PN-10	cope	1		
3	4.123/1	F.V. saracineska celiku DN-2 1/2" PN-10	cope	1		
4	Anal - 59	F.V. saracineska celiku DN-1 1/2"	cope	1		
5	Anal - 60	Kolektor DN-150, L=1 m	cope	1		
6	Anal - 61	F.V. valvol e rimbushjes me uje	cope	1		
7	Anal - 62	Pjese speciale per bashkim me oxhakun	kg	80		
8	Anal - 63	Oxhak horizontal me llmarine t=4mm i izoluar me termofleks DN-350	cope	1		
9	Anal - 64	Ndertim oxhaku vertikal 45x45 cm (dimension i brendshem) me lartesi 12 m	cope	1		
10	Anal - 65	F.V. sensor temperature ne kolektor	cope	3		
11	Anal - 66	F.V. pjese speciale farafalla B=350 mm	cope	1		
12	2.493/1	F.V. tuba celiku te zi DN-108x 4mm, 20 m	kg	210		
13	2.493/1	F.V. tuba xingato DN-1" 20 m	kg	50		
14	2.495	Furnizim vendosje lavaman komplet me shkarkimin	cope	1		
15	Anal - 67	F.V. pilete DN-80	cope	1		
16	Anal - 68	Saracineska karburanti Dn 1 "	cope	1		
17	An - 11	F.V. kosh per depozit peleti komplet me te gjithë aksesoret	cope	1		
			<b>Shuma 1</b>			-



PREVENTIV I PUNIMEVE TE NGROHJES

Nr	Anal	Emërtimi	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
II	<b>Rrjeti i Ngrohjes</b>					
<b>Furnizim instalim kolektoresh shperndares me saracineska ne cdo hyrje dhe cdo dalje, komplet me kaseten, perfshire punimet ndertimore</b>						
1	2.512/2	me 5 hyrje dhe 5 dalje	cope	6		
2	2.512/3	me 6 hyrje dhe 6 dalje	cope	5		
3	2.512/4	me 7 hyrje dhe 7 dalje	cope	2		
4	2.512/6	me 8 hyrje dhe 8 dalje	cope	8		
<b>Furnizim instalim tubacione multistrat me termoizolim, ne dyshemene e godines nga kolektoret deri ne aparatet ngrohese</b>						
5	Anal - 69	DN-16 mm,	ml	1,505		
6	Anal - 70	DN-20 mm,	ml	210		
7	Anal - 71	DN-26 mm,	ml	620		
8	Anal - 72	DN-50 mm,	ml	100		
<b>Furnizim instalim grupe radiatoresh 194 watt (167 kkal/ore) dt=20°C, komplet me te gjithë pajisjet bllokuese dhe kontrolluese, fiksimin e tyre ne mure, perfshire punimet ndertimore.</b>						
9	Anal - 73	me 6 elemente	cope	5		
10	Anal - 74	me 8 elemente	cope	1		
11	Anal - 75	me 10 elemente	cope	86		
12	Anal - 76	me fryrje me ajer ne palester dhe teater	cope	9		
13	Anal - 77	Detaje metalike dhe pjese speciale	kg	150		
				<b>Shuma 2</b>		-
<b>SHUMA ( 1 ÷ 2 )</b>						-

Punoi: Ing. Adriatik Allkoja