

PREVENTIV

Objekti : Sherbim i mirembajtjes se rrugeve rurale

Nr.	Nr aan	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I						
Segmenti Kryqezim Rruga Nacionale - Mamez L= 4.6 km						
1	3.87/a	Pastrim I kanaleve ansore te rruges	M ³	80		
2	3.87/a	Pastrim I tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore nga mbetjet ,sentimentet apo bimet dhe prurjet e ngurta te depozituara	M ³	15		
3	3.159/e	Germim per nivelimin e bankinave dhe trasese se rruges	M ³	100		
4	3.207	Mbushje gropa shtrese çakulli t=10cm ,perhapur e ngjeshur me makineri	M ²	700		
5	3.161	Rrafshim skarpate me germim eskavator 1m ³	M ²	130		
6	2.567	F.V. tombino	MI			
					Shuma I	
II						
Segmenti Mamez – Surroj L = 11km						
1	3.87/a	Pastrim I kanaleve ansore te rruges	M ³	130		
2	3.87/a	Pastrim I tombinove ekzistuese rrethore dhe katrore nga mbetjet ,sentimentet apo bimet dhe prurjet e ngurta te depozituara	M ³	30		
3	3.159/e	Germim per nivelimin e bankinave dhe trasese se rruges	M ³	250		
4	3.207	Mbushje gropa shtrese çakulli t=10cm ,perhapur e ngjeshur me makineri	M ²	1800		
5	3.161	Rrafshim skarpate me germim eskavator 1m ³	M ²	300		
6	2.567	F.V. tombino B/A.	MI.	6		
					Shuma II	

III						
Segmenti Surroj – Arren L = 22 km.						
1	3.87/a	Pastrim I kanaleve ansore te rruges	M ³	60		
2	3.87/a	Pastrim I tombinove ekzistuese rrethore dhe katrorenga mbetjet ,sentimentet apo bimet dhe prurjet e ngurta te depozituara	M ³	40		
3	3.159/a	Germim per nivelimin e bankinave dhe trasese se rruges	M ³	180		
4	3.207	Mbushje gropa shtrese çakulli t=10cm ,perhapur e ngjeshur me makineri	M ²	1500		
5	3.161	Rrafshim skarpate me germim eskavator 1m ³	M ²	550		
6	2.567	F.V tombino	MI.			
						Shuma III
IV						
Segment i RRugor Mulliri Surroj - Q.Ad.Surroj L= 2.9 km						
1	3.87/a	Pastrim I kanaleve ansore te rruges	M ³	25		
2	3.87/a	Pastrim I tombinove ekzistuese rrethore dhe katrorenga mbetjet ,sentimentet apo bimet dhe prurjet e ngurta te depozituara	M ³	7		
3	3.159/a	Germim per nivelimin e bankinave dhe trasese se rruges	M ³	50		
4	3.207	Mbushje gropa shtrese çakulli t=10cm ,perhapur e ngjeshur me makineri	M ²	350		
5	3.161	Rrafshim skarpate me germim eskavator 1m ³	M ²	80		
6		Vendosje tombino	MI.			
						Shuma IV
V						
Segmenti RN.Ura Koloshit – Orgjost - Zapod L= 10km						
1	3.87/a	Pastrim I kanaleve ansore te rruges	M ³	140		
2	3.87/a	Pastrim I tombinove ekzistuese rrethore dhe katrorenga mbetjet ,sentimentet apo bimet dhe prurjet e ngurta te depozituara	M ³	20		
3	3.159/a	Germim per nivelimin e bankinave dhe trasese se rruges	M ³	300		
4	3.207	Mbushje gropa shtrese çakulli t=10cm ,perhapur e ngjeshur me makineri	M ²	1800		
5	3.161	Rrafshim skarpate me germim eskavator 1m ³	M ²	600		
6		Vendosje tombino	MI.			
						Shuma V
VI						
Segmenti Kryqzim RN-TopoJan –Breki L= 7 km						
1	3.87/a	Pastrim I kanaleve ansore te rruges	M ³	20		
2	3.87/a	Pastrim I tombinove ekzistuese rrethore dhe katrorenga mbetjet ,sentimentet apo bimet dhe prurjet e ngurta .	M ³	14		
3	3.159/a	Germim per nivelimin e bankinave dhe trasese se rruges	M ³	110		
4	3.207	Mbushje gropa shtrese çakulli t=10cm ,perhapur e ngjeshur me makineri	M ²	1200		

5	3.161	Rrafshim skarpate me germim eskavator 1m ³	M ²	300		
6	2.567	F,V. tombino	MI	6		
					Shuma VI	
VII	Segmenti RN Ura Koloshit Shishtavec L = 17 km					
1	3.87/a	Pastrim I kanaleve ansore te rruges	M ³	210		
2	3.161	Rrafshim skarpate me germim eskavator 1m ³	M ²	250		
					Shuma VII	
VIII	Segmenti Rrugor Kryqzim RN.Meteor – Shtiqen L = 2.5km					
1	3.87/a	Pastrim I kanaleve ansore te rruges	M ³	50		
2	3.159/e	Germim per nivelimin e bankinave dhe trasese se rruges	M ³	120		
3	3.207	Mbushje gropa shtrese çakulli t=10cm ,perhapur e ngjeshur me makineri	M ²	400		
4	2.567	F.V.tombino 800	MI			
					Shuma VIII	
IX	Kryqzim RN.- Qender Njesi Ad.Ujmisht L = 2 km					
1	3.87/a	Pastrim I kanaleve ansore te rruges	M ³	25		
2	3.87/a	Pastrim I tombinove ekzistuese rrethore dhe katroenga mbetjet ,sentimentet apo bimet dhe prurjet e ngurta te depozituara	M ³	4		
3	3.159/a	Germim per nivelimin e bankinave dhe trasese se rruges	M ³	50		
4	3.207	Mbushje gropa shtrese çakulli t=10cm ,perhapur e ngjeshur me makineri	M ²	450		
5	3.161	Rrafshim skarpate me germim eskavator 1m ³	M ²	160		
6		Vendosje tombino	MI.			
					Shuma IX	
X	Segmenti Rrugor Lapaj – Fshat L = 7 km					
1	3.87/a	Pastrim I kanaleve ansore te rruges	M ³	20		
2	3.87/a	Pastrim I tombinove ekzistuese rrethore dhe katroenga mbetjet ,sentimentet apo bimet dhe prurjet e ngurta te depozituara	M ³	30		
3	3.159/a	Germim per nivelimin e bankinave dhe trasese se rruges	M ³	300		
4	3.207	Mbushje gropa shtrese çakulli t=10cm ,perhapur e ngjeshur me makineri	M ²	1800		
5	3.161	Rrafshim skarpate me germim eskavator 1m ³	M ²	350		
6	2.567	F.V tombino	MI.			
					Shuma X	

XI Segmenti Rrugor Bushtrice Kalise L= 12 km						
1	3.87/a	Pastrim I kanaleve ansore te rruges	M ³	60		
2	3.87/a	Pastrim I tombinove ekzistuese rrethore dhe katroenga mbetjet ,sentimentet apo bimet dhe prurjet e ngurta te depozituara	M ³	24		
3	3.159/a	Germim per nivelimin e bankinave dhe trasese se rruges	M ³	180		
4	3.207	Mbushje gropa shtrese çakulli t=10cm ,perhapur e ngjeshur me makineri	M ²	600		
5	3.161	Rrafshim skarpate me germim eskavator 1m ³	M ²	300		
6	2.567	F.V. tombino	MI.			
					Shuma XI	
XII Segmenti Kolesjan Laku I Tejes L = 18 km						
1	3.87/a	Pastrim I kanaleve ansore te rruges	M ³	60		
2	3.87/a	Pastrim I tombinove ekzistuese rrethore dhe katroenga mbetjet ,sentimentet apo bimet dhe prurjet e ngurta te depozituara	M ³	80		
3	3.159/a	Germim per nivelimin e bankinave dhe trasese se rruges	M ³	250		
4	3.207	Mbushje gropa shtrese çakulli t=10cm ,perhapur e ngjeshur me makineri	M ²	590		
5	3.161	Rrafshim skarpate me germim eskavator 1m ³	M ²	1200		
6	2.567	Vendosje tombino	MI.	5		
					Shuma XII	
Shuma I+II + III+IV+V+VI+VII +VIII+IX+X+XI+XII						
TVSH 20%						
TOTALI						

PER DREJTUESIN LIGJOR _____

(Emri, mbiemri , nenshkrimi dhe vula)

Shenim: Ky formular do t`i bashkangjitet Shtojces Nr.1